



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.





INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

INFORMAÇÕES DO PROCEDIMENTO:

Órgão Solicitante: Secretária Municipal de Cultura e Desenvolvimento Humano.

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO:

a) FERNANDA DINIZ DA SILVA Secretária Municipal de Cultura e Deselvolvimento Humano

b) MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA Engenheiro civil do município

ETP sigiloso: □Sim. ⊠Não.

1. OBJETIVO

1.1. O presente estudo tem por objetivo apontar os fundamentos da contratação de empresa especializada para execução de serviços de Ampliação e Reforma do Estádio Municipal na sede do município de Sítio Novo – MA, adequação que se faz necessária para atender às crescentes demandas da comunidade e proporcionar uma experiência mais moderna e segura para os espectadores. Investir na infraestrutura esportiva local não apenas promove o desenvolvimento do esporte na região, mas também contribui para a coesão social e o bem-estar da comunidade.





2. DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. A necessidade de ampliação e reforma de um estádio municipal transcende o simples desejo de acompanhar as tendências; é uma responsabilidade para com a comunidade e uma oportunidade de promover desenvolvimento social e econômico.
- 2.2. A ampliação e reforma de um estádio municipal não é apenas uma questão de infraestrutura; é um compromisso com o futuro e o bemestar de uma comunidade. Ao criar espaços dinâmicos e multifuncionais, promovemos a inclusão, impulsionamos o crescimento econômico e nutrimos o talento local. É hora de olharmos além dos limites de concreto e vislumbrarmos o verdadeiro potencial de nossos estádios municipais como catalisadores de progresso e orgulho comunitário.

3. ÁREA REQUISITANTE

| 1. Área Requisitante | Função | Responsável | | |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------|--|--|
| Secretária Municipa de Cultura e | Secretária Municipal | Fernanda Diniz Da Silva | | |
| Desenvolvimento Humano | | | | |

4. DOS REQUISITOS

- 4.1. A contratação deverá atender aos seguintes requisitos mínimos:
- 4.1.1. Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de referência.
- 4.1.2. Entendemos, portanto, que a contratação nos presentes termos, atende aos requisitos exigidos na Legislação em vigor.
- 4.1.3. Trata-se de serviço complexo de engenharia, a ser contratado mediante a modalidade cabível de licitação.





5. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO

Diante do exposto não haverá levantamento de mercado, pois a planilha de preço tem base e referência do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil / Caixa Econômica Federal, e ORSE – ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

O presente estudo, como já informado, refere-se à contratação de empresa especializada para execução de serviços de **Ampliação e Reforma do Estádio Municipal na sede do município de Sítio Novo – MA,** incluindo mão de obra, equipamentos e materiais necessários, conforme condições e especificações técnicas constantes nos documentos anexos.

- 6.1. Definição do local dos serviços: Parque Municipal Protásio José Marinho, S/N, bairro Vila Nova, município de Sítio Novo MA.
- 6.2. Definição dos serviços a serem executados: Após levantamento verificou-se que os serviços a serem contratados serão, em suma, fundação baldrame, estrutura de concreto armado, vedação com alvenaria, pavimentação, esquadrias, cobertura, instalações elétricas, instalações hidráulicas e sanitárias, aparelhos e acessórios sanitários, pintura e construção de muro.
- 6.3. A definição da metodologia executiva é adotada, obrigatoriamente, de acordo com as normas técnicas vigentes. Para cada serviço, existe uma metodologia especial. Portanto, essas definições estarão pormenorizadas no Projeto Básico elaborado pela equipe técnica.
- 6.4. Definição das unidades de medida para quantificação dos serviços e delimitação dos preços unitários deverá estar explicitados na planilha orçamentária, cujos quantitativos foram obtidos por meio de levantamento de dados com vistas às necessidades da obra a ser executada.
- 6.5. Facultar, à contratada, a possibilidade de visita técnica para conhecimento do local onde serão executados os serviços, dos acessos





disponíveis, da logística de transporte, e de todas as dificuldades que possam interferir na execução dos serviços.

7. DAS ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

7.1. Os serviços compreendem os seguintes itens:

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade |
|------|-----------------------------------------|---------|------------|
| 1 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO | | |
| | MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO | M² | 511,90 |
| | NOVO - MA | | |

7.2. Os quantitativos estimados para a contratação são resultantes do levantamento de necessidade dos serviços com detalhamentos constantes nos anexos deste instrumento.

8. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAÇÃO

- 8.1. O valor estimado para a contratação deste serviço é de R\$ 575.282,73 (Quinhentos e Setenta e Cinco Mil e Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Tres Centavos) para o valor total dos serviços contratados.
- 8.2. Os detalhamentos dos valores elencados se encontram no orçamento.

9. JUSTIFICATIVA DE PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

- 9.1 Os desembolsos serão feitos de acordo com a evolução dos serviços executados, visto que a sua divisão é mais eficiente tecnicamente e economicamente, pois o seu parcelamento pode representar perda de economia de escala.
- 9.2 A alternativa está alinhada à forma como o mercado tem contratado, além de não apresentar nenhum entrave à concorrência ou participação das Empresas.
- 9.3 Além disso, a existência de mais de uma empresa contratada prestando serviços fornecendo o mesmo tipo de profissional geraria uma logística incompatível com a prestação dos serviços, até mesmo porque envolve somente um objeto que independe de mais contratações.





10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E INTERDEPENDENTES

Não se faz necessário proceder a outras contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda, visto que a contratação licitada atende toda necessidade existente.

11. DA PREVISÃO E PLANEJAMENTO DO ORGÃO

A referida contratação encontra-se inserida junto ao Plano Plurianual.

12. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados pretendidos serão proporcionar uma infraestrutura esportiva moderna e segura, essas melhorias podem catalisar o desenvolvimento econômico, atraindo eventos esportivos de grande porte e turistas para a região. fortalecimento do senso de orgulho e identidade local, tornando-se um ponto de encontro para a comunidade e incentivando a prática esportiva entre os moradores. Esses resultados não só beneficiam os amantes do esporte, mas também contribuem para o crescimento e o bem-estar da cidade como um todo.

DAS PROVIDENCIAS A SEREM TOMADAS

- 13.1. A Administração tomará as seguintes providencias previamente ao contrato:
- 13.1.1. Definição dos servidores que farão parte da equipe de fiscalização e gestão contratual;
- 12.1.2. Capacitação dos fiscais e gestores a respeito do tema objeto da contratação;
- 13.1.3. Definição de planos de trabalho com vistas à boa execução contratual;
- 13.1.4. Acompanhamento e fiscalização rigorosos das ações previstas na execução dos Serviços contratados.

13. DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Não haverá impactos ambientais da obra.

14. CONCLUSÃO

Concluímos que a ampliação e reforma do estádio municipal é vital para melhorar a experiência dos torcedores, tornando o estádio mais confortável





e seguro. Instalações esportivas modernas incentivam a prática de atividades físicas e esportivas, contribuindo para a saúde e o bem-estar da população. A ampliação e reforma do estádio pode impulsionar o turismo e o comércio local, gerando empregos temporários durante a construção e aumentando a receita de hotéis, restaurantes e lojas nos dias de jogos.

15. APROVAÇÃO

O Estudo Técnico Preliminar dessa contratação se encontra assinada e aprovada por:

| INTEGRANTE TÉCNICO | ORDENADOR DE DESPESA | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA Engenheiro Civil CREA/RNP: 191948843-0 | FERNANDA DINIZ DE SILVA Secretaria Municipal de Cultura e Desenvolvimento Humano | | | | | | |
| APROVO O PRESENTE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E AUTORIZO A SEGUIR O FLUXO ADOTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | |
| ANTÔNIO COELHO RODRIGUES Prefeito municipal de Sítio Novo - MA | | | | | | | |

Sítio Novo /MA, 25 de abril de 2024





MEMÓRIAL DESCRITIVO – AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.





1. INTRODUÇÃO

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os serviços a serem executados na ampliação e reforma do estádio municipal na sede do município Sítio Novo – MA.

Qualquer dúvida, não só quanto à interpretação destas especificações, mas de qualquer outro documento, imediatamente deverá ser consultada a fiscalização.

Independentemente do que aqui é preceituado, a execução de todo e qualquer serviço deverá obedecer rigorosamente às Normas Técnicas oficiais em vigor para cada caso.





2. JUSTIFICATIVA

A justificativa para a ampliação e reforma do estádio municipal de Sítio novo se faz necessária para atender às crescentes demandas da comunidade e proporcionar uma experiência mais moderna e segura para os espectadores.





3. OBJETIVO

O objetivo deste é a ampliação e reforma do estádio municipal na sede do município de Sítio Novo – MA.





4. ESPECIFICAÇÕES

SERVIÇOS PRELIMINARES

A placa de identificação da obra deve ser posicionada em local de fácil visualização e conforme medidas solicitadas em projeto.

Nas paredes laterais dos vestiários devem ser feitas aberturas para colocação de portas de 80 cm.

FUNDAÇÃO – Sapatas e Viga Baldrame

As superfícies que serão escavadas deverão contar com as ferramentas adequadas, para o tipo de solo do local.

A alvenaria de embasamento será feita com tijolo furado 1 vez, devidamente alinhado, aprumado e obedecendo os níveis propostos pelo projeto, com argamassa de cimento e areia, traço 1:4.

A execução de qualquer parte da estrutura implicará na integral responsabilidade do CONSTRUTOR por sua resistência e estabilidade.

A resistência do concreto e o tipo de aço serão aqueles definidos no Projeto.

As barras de aço não deverão apresentar ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto.

As superfícies a serem aterradas deverão ser previamente limpas, isentas de qualquer tipo de vegetação, sem qualquer tipo de entulho, quando do início dos serviços de aterro.

O aterro deverá ser executado com material selecionado, preferencialmente argiloso, isento de matéria orgânica, pedras, entulhos, disposto em camadas sucessivas de no máximo 30 cm (material solto), devidamente umidificado, homogeneizado, regularizado e compactado com equipamento apropriado, a fim de serem evitados recalques posteriores.





ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Concreto Armado – Pilar e Viga

A execução da estrutura deverá satisfazer plenamente as normas da ABNT acima referidas, como NBR- 6118 (NB- 1), NBR-6120 (NB- 5), e demais normas, no que couber.

Serão observadas rigorosamente todas as particularidades do Projeto de Arquitetura.

A execução de qualquer parte da estrutura implicará na integral responsabilidade do CONSTRUTOR por sua resistência e estabilidade.

A resistência do concreto e o tipo de aço serão aqueles definidos no Projeto.

As barras de aço não deverão apresentar ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto.

VEDAÇÃO

As alvenarias serão executadas com tijolos furados e obedecerão às dimensões e alinhamentos indicados no Projeto de Execução.

Os tijolos serão do tipo cerâmico, de dimensões 9 x 19 x 19 cm, devendo apresentar arestas vivas e faces regulares. Deverão ser bem queimados, sonoros à percussão, apresentar boa resistência quanto à quebra, e sem variação de suas dimensões.

Depois de convenientemente limpas, as superfícies a revestir serão umedecidas e uniformemente chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, de modo a garantir uma maior aderência do revestimento final.

O emboço ou massa única (Traço 1:2:8 de cimento, areia e saibro) deverá ser executado com a finalidade de cobrir e regularizar a superfície da base.





PAVIMENTAÇÃO

O solo deverá ser previamente drenado, regularizado e bem apiloado de modo a constituir uma infraestrutura de resistência uniforme.

O lastro de concreto deverá ser executado em "Concreto magro" no traço indicado em projeto, na espessura de 6 cm sobre substrato molhado e perfeitamente nivelado.

Depois de nivelado, o piso deverá receber uma camada de regularização apropriada para piso cerâmico.

O piso cerâmico será aplicado nas áreas de indicadas em projeto arquitetônico.

ESQUADRIAS

As esquadrias deverão obedecer rigorosamente, quanto às dimensões, localização e tipo, conforme indicado em projeto arquitetônico.

COBERTURA

Os planos de cobertura serão construídos de forma a garantir o rápido escoamento das águas pluviais, com vedação satisfatória e permitindo a dilatação térmica dos materiais sem reter umidade, e que possibilitem uma fácil manutenção dos telhados.

Deverá utilizar materiais que possam atender as necessidades básicas de proteção contra as intempéries e garantia de um melhor isolamento térmico.

O forro de PVC deverá ser colocado nas salas de ampliação e na cantina.

As calhas serão em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm e assentadas com a mais perfeita técnica, afim de evitar infiltrações.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS





O Projeto de Instalações Elétricas e Eletrônicas foi elaborado de modo a atender todas as necessidades do prédio, garantindo confiabilidade, seletividade e segurança. O projeto executivo elaborado satisfaz às prescrições da ABNT, particularmente a NB-5410, aos regulamentos das concessionárias locais.

O emprego de eletrodutos rígidos será obrigatório para todas as instalações embutidas, salvo expressa indicação em contrário nas especificações ou no Projeto, sendo de PVC roscável, de acordo com a NBR- 6150.

Os eletrodutos poderão ser cortados à serra, porém, deverão ser escareados à lima para remoção de rebarbas.

A tubulação deverá ser instalada embutida na alvenaria de modo a não formar cotovelos ou depressões onde possa acumular água, devendo assim, apresentar ligeira e contínua declividade no sentido das caixas de passagem.

As caixas de interruptores ou tomadas, quando localizadas próximas das portas, deverão prever um afastamento mínimo de 0,2 m destas.

A fim de facilitar a enfiação dos condutores, poderão ser usados produtos como lubrificantes, talco, pedra sabão ou vaselina em pasta.

O desencapamento dos condutores para efetuar emendas deverá ser cauteloso, e só será permitido em pontos localizados nas caixas de passagem. Os fios deverão ser limpos e revestidos com fita isolante de borracha.

Os pontos de luz nos tetos serão perfeitamente centralizados, ou alinhados nos respectivos ambientes, perfeitamente de acordo com a disposição constante do Projeto de Instalações Elétricas.

As fiações e cabeações telefônicas serão executadas com condutores de cobre estanhado, isolados em PVC, e com capa externa em PVC na cor cinza, de acordo com as normas da Telebrás.

• INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS





As instalações hidrossanitárias devem ser executadas de acordo com que não apresentem vazamentos.

APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

Os aparelhos devem obedecer aos solicitados na planilha do projeto básico.

PINTURA

As superfícies a serem pintadas deverão ser examinadas, limpas e corrigidas de quaisquer imperfeições de revestimento antes do início do serviço. A eliminação da poeira deverá ser completa. As superfícies só deverão ser pintadas quando estiverem perfeitamente secas.

Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverão ser pintadas com tinta acrílica na cor especificada no projeto arquitetônico. A Segunda demão da pintura só poderá ser aplicada decorrido 24 (Vinte e quatro horas) da aplicação da primeira.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Os serviços complementares devem ser executados de acordo com a planilha do projeto básico.

O vestiário deve receber uma revitalização na sua pintura e colocação de box e duas portas de 80 cm.

O alambrado, mureta, muro existente e as arquibancadas devem recebe uma revitalização em sua pintura.

O campo de futebol deve receber uma restauração na grama de até 10% da área para corrigir imperfeições.

AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO – MA

CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071



OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO-MA.

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

DATA: 04/2024 REFERÊNCIA: SINAPI - 02/2024, ORSE - 02/2024

BDI = 31,44%

| ITE** | DECCRICÃO DOS SERVICOS | 11115 | 01165- | CUSTO | UNITÁ | RIO | | TOTA: | 265:55 | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|-------|--------|-----|------------|--------|--------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | SEM BDI | | OM BDI | 1 | TOTAL | FONTE | CÓDIGO |
| | | | | | | | | • | | • |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | R\$ | 849,77 | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2,25 | R\$ 250,00 | R\$ | 328,60 | R\$ | 739,35 | SINAPI | 4813 |
| 1.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | М3 | 1,55 | R\$ 54,20 | R\$ | 71,24 | R\$ | 110,42 | SINAPI | 97622 |
| 2 | CARINE DE IMPRENCA | | | | | | R\$ | 140.469,27 | | |
| | CABINE DE IMPRENSA | | | | | | κş | 140.405,27 | | |
| 2.1 | FUNDAÇÃO - SAPATAS E VIGA BALDRAME | | | | | | R\$ | 11.605,75 | | |
| 2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021 | M3 | 15,04 | R\$ 81,41 | R\$ | 107,01 | R\$ | 1.609,36 | SINAPI | 93358 |
| 2.1.2 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 103,66 | R\$ 12,56 | R\$ | 16,51 | R\$ | 1.711,31 | SINAPI | 104919 |
| 2.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 31,88 | R\$ 13,74 | R\$ | 18,06 | R\$ | 575,75 | SINAPI | 92759 |
| 2.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 84,78 | R\$ 11,02 | R\$ | 14,48 | R\$ | 1.228,01 | SINAPI | 92762 |
| 2.1.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 20,61 | R\$ 70,10 | R\$ | 92,14 | R\$ | 1.898,99 | SINAPI | 96536 |
| 2.1.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | М3 | 3,98 | R\$ 499,71 | R\$ | 656,82 | R\$ | 2.614,80 | SINAPI | 94965 |
| 2.1.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | М3 | 3,98 | R\$ 39,18 | R\$ | 51,50 | R\$ | 205,01 | SINAPI | 103673 |
| 2.1.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 27,48 | R\$ 42,59 | R\$ | 55,98 | R\$ | 1.538,34 | SINAPI | 98557 |
| 2.1.9 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | М3 | 15,04 | R\$ 11,34 | R\$ | 14,91 | R\$ | 224,18 | SINAPI | 96385 |

AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO – MA

CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071



OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO-MA.

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

DATA: 04/2024 REFERÊNCIA: SINAPI - 02/2024, ORSE - 02/2024

BDI = 31,44%

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | CUSTO | UNITÁ | RIO | | TOTAL | FONTE | CÓDIGO |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|-------|--------|-----|-----------|--------|--------|
| 11 [141 | , | OND | QUAIVI. | SEM BDI | cc | OM BDI | | TOTAL | TONIE | СОБІВО |
| 2.2 | SUPERESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | | | | | | R\$ | 40.158,15 | | |
| 2.2.1 | CONCRETO ARMADO - PILAR | | | | | | R\$ | 11.389,48 | | |
| 2.2.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 72,38 | R\$ 13,74 | R\$ | 18,06 | R\$ | 1.307,17 | SINAPI | 92759 |
| 2.2.1.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 170,20 | R\$ 11,02 | R\$ | 14,48 | R\$ | 2.465,29 | SINAPI | 92762 |
| 2.2.1.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 42,96 | R\$ 70,10 | R\$ | 92,14 | R\$ | 3.957,85 | SINAPI | 96536 |
| 2.2.1.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | М3 | 5,17 | R\$ 499,71 | R\$ | 656,82 | R\$ | 3.393,13 | SINAPI | 94965 |
| 2.2.1.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | М3 | 5,17 | R\$ 39,18 | R\$ | 51,50 | R\$ | 266,04 | SINAPI | 103673 |
| | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | CONCRETO ARMADO - VIGA | | | | | | R\$ | 7.395,95 | | |
| 2.2.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 68,89 | R\$ 13,74 | R\$ | 18,06 | R\$ | 1.244,14 | SINAPI | 92759 |
| 2.2.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 243,99 | R\$ 9,27 | R\$ | 12,18 | R\$ | 2.972,89 | SINAPI | 92763 |
| 2.2.2.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | М3 | 4,49 | R\$ 499,71 | R\$ | 656,82 | R\$ | 2.947,80 | SINAPI | 94965 |
| 2.2.2.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | М3 | 4,49 | R\$ 39,18 | R\$ | 51,50 | R\$ | 231,12 | SINAPI | 103673 |
| 2.2.3 | CONCRETO ARMADO, LATE | | | | | | R\$ | 14.987,49 | | |
| 2.2.3.1 | CONCRETO ARMADO - LAJE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | 36,39 | R\$ 126,67 | R\$ | 166,50 | | 6.058,09 | SINAPI | 103760 |

AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO – MA

CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071



OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO-MA.

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

DATA: 04/2024 REFERÊNCIA: SINAPI - 02/2024, ORSE - 02/2024

BDI = 31,44%

| | | | | CUSTO | UNITÁ | RIO | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|-------|----------|-----|-----------|--------|--------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | SEM BDI | | OM BDI | 1 | TOTAL | FONTE | CÓDIGO |
| 2.2.3.2 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 305,75 | R\$ 8,89 | R\$ | 11,69 | R\$ | 3.572,69 | SINAPI | 92772 |
| 2.2.3.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZAND O AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 125,42 | R\$ 11,87 | R\$ | 15,60 | R\$ | 1.956,79 | SINAPI | 92770 |
| 2.2.3.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | М3 | 4,80 | R\$ 499,71 | R\$ | 656,82 | R\$ | 3.152,73 | SINAPI | 94965 |
| 2.2.3.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | М3 | 4,80 | R\$ 39,18 | R\$ | 51,50 | R\$ | 247,19 | SINAPI | 103673 |
| 2.2.4 | CONCRETO ARMADO - ESCADA | | | | | | R\$ | 6.385,23 | | |
| 2.2.4.1 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | 1,19 | R\$ 4.082,27 | R\$ | 5.365,74 | R\$ | 6.385,23 | SINAPI | 104489 |
| 2.3 | VEDAÇÃO | | | | | | R\$ | 32.332,53 | | |
| 2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL . AF_12/2021 | M2 | 111,00 | R\$ 88,85 | R\$ | 116,78 | R\$ | 12.963,07 | SINAPI | 103329 |
| 2.3.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 200,53 | R\$ 7,55 | R\$ | 9,92 | R\$ | 1.990,00 | SINAPI | 87905 |
| 2.3.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | 200,53 | R\$ 56,59 | R\$ | 74,38 | R\$ | 14.915,80 | SINAPI | 87799 |
| 2.3.4 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 10,31 | R\$ 181,80 | R\$ | 238,96 | R\$ | 2.463,66 | SINAPI | 101965 |

AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO – MA

CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071



OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO-MA.

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

DATA: 04/2024 REFERÊNCIA: SINAPI - 02/2024, ORSE - 02/2024

BDI = 31,44%

| 1755 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇÕES | | 01165:= | CUSTO | JNITÁ | RIO | | TOTAL | 501:75 | 0Á5: |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------|----------|----------|-----|-----------|--------|--------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | SEM BDI | С | OM BDI | | TOTAL | FONTE | CÓDIGO |
| 2.4 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | R\$ | 6.905,97 | | |
| 2.4.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 26,00 | R\$ 98,83 | R\$ | 129,90 | R\$ | 3.377,46 | SINAPI | 87624 |
| 2.4.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 26,00 | R\$ 103,25 | R\$ | 135,71 | R\$ | 3.528,51 | SINAPI | 87257 |
| 2.5 | COLLADDIAC | | | | | | DĆ | 10 030 50 | | |
| 2.5 | ESQUADRIAS | | | | | | R\$ | 10.920,58 | | |
| 2.5.1 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 10,31 | R\$ 805,86 | R\$ | 1.059,22 | R\$ | 10.920,58 | SINAPI | 100674 |
| | | | | | | | | | | |
| 2.6 | COBERTURA | | | | <u> </u> | | R\$ | 11.761,09 | | |
| 2.6.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF07/2019 | UN | 3,00 | R\$ 1.090,14 | R\$ | 1.432,88 | R\$ | 4.298,64 | SINAPI | 100367 |
| 2.6.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 31,00 | R\$ 25,14 | R\$ | 33,04 | R\$ | 1.024,36 | SINAPI | 92543 |
| 2.6.3 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 31,00 | R\$ 70,35 | R\$ | 92,47 | R\$ | 2.866,51 | SINAPI | 94210 |
| 2.6.4 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 31,00 | R\$ 59,65 | R\$ | 78,40 | R\$ | 2.430,52 | SINAPI | 96111 |
| 2.6.5 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 11,00 | R\$ 78,92 | R\$ | 103,73 | R\$ | 1.141,06 | SINAPI | 94228 |

AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO – MA

CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071



OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO-MA.

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

DATA: 04/2024 REFERÊNCIA: SINAPI - 02/2024, ORSE - 02/2024

BDI = 31,44%

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | | JNITÁRIO | | | TOTAL | FONTE | CÓDIGO |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|----------|-------|-----|----------|--------|--------|
| 2.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | SEM BDI | COM E | BDI | R\$ | 2.987,10 | | |
| 2.7.1 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 3,00 | R\$ 165,22 | R\$ 21 | 17,17 | R\$ | 651,50 | SINAPI | 104473 |
| 2.7.2 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 8,00 | R\$ 139,93 | R\$ 18 | 83,92 | R\$ | 1.471,39 | SINAPI | 104475 |
| 2.7.3 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | UN | 2,00 | R\$ 178,99 | R\$ 23 | 35,26 | R\$ | 470,53 | SINAPI | 104476 |
| 2.7.4 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 6,00 | R\$ 31,92 | R\$ 4 | 41,96 | R\$ | 251,73 | SINAPI | 103782 |
| 2.7.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | М | 29,04 | R\$ 2,81 | R\$ | 3,69 | R\$ | 107,26 | SINAPI | 91924 |
| 2.7.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | М | 6,50 | R\$ 4,06 | R\$ | 5,34 | R\$ | 34,69 | SINAPI | 91926 |
| 2.8 | PINTURA | | | | | | R\$ | 8.104,98 | | |
| | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 200,53 | R\$ 16,44 | R\$ 2 | 21,61 | - | 4.333,20 | SINAPI | 88497 |
| 2.8.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 200,53 | R\$ 14,31 | R\$ 1 | 18,81 | R\$ | 3.771,78 | SINAPI | 88489 |

AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO – MA

CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071



OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO-MA.

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

DATA: 04/2024 REFERÊNCIA: SINAPI - 02/2024, ORSE - 02/2024

BDI = 31,44%

| | | | | CUSTO | UNITÁ | RIO | Ι | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------|--------------|----------|------------|-------------------------|---------|----------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | SEM BDI | - | OM BDI | ł | TOTAL | FONTE | CÓDIGO |
| 2.9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | 52 22. | | | R\$ | 15.693,12 | | |
| 2.9.1 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 M ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | М | 3,85 | R\$ 585,20 | R\$ | 769,19 | R\$ | 2.961,37 | SINAPI | 99837 |
| 2.9.2 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | М | 4,00 | R\$ 110,09 | R\$ | 144,70 | R\$ | 578,81 | SINAPI | 99855 |
| 2.9.3 | TOLDO EM ALUMINÍO E POLICARBONATO ALVEOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 11,30 | R\$ 818,23 | R\$ | 1.075,48 | R\$ | 12.152,94 | MERCADO | PESQUISA |
| | CONSTRUCÃO DE RASSISSISSIS | | | | | | D^ | 100 222 02 | | |
| 3.1 | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME | | | | | | R\$ R\$ | 188.233,02 11.239,61 | | |
| 5.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM | | | | | | ٠., | 11.233,01 | | |
| 3.1.1 | PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021 | М3 | 3,48 | R\$ 81,41 | R\$ | 107,01 | R\$ | 372,38 | SINAPI | 93358 |
| 3.1.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | М3 | 3,48 | R\$ 869,42 | R\$ | 1.142,77 | R\$ | 3.976,82 | SINAPI | 101165 |
| 3.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 47,88 | R\$ 13,74 | R\$ | 18,06 | R\$ | 864,71 | SINAPI | 92759 |
| 3.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 143,14 | R\$ 11,02 | R\$ | 14,48 | R\$ | 2.073,34 | SINAPI | 92762 |
| 3.1.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 11,60 | R\$ 70,10 | R\$ | 92,14 | R\$ | 1.068,82 | SINAPI | 96536 |
| 3.1.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | М3 | 2,90 | R\$ 499,71 | R\$ | 656,82 | R\$ | 1.904,77 | SINAPI | 94965 |
| 3.1.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | М3 | 2,90 | R\$ 39,18 | R\$ | 51,50 | R\$ | 149,34 | SINAPI | 103673 |
| 3.1.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 11,60 | R\$ 42,59 | R\$ | 55,98 | R\$ | 649,37 | SINAPI | 98557 |

AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO – MA

CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071



OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO-MA.

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

DATA: 04/2024 REFERÊNCIA: SINAPI - 02/2024, ORSE - 02/2024

BDI = 31,44%

| | | | | CUSTO | UNITÁRIO | | | | | - 4 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|----------|--------|-----|-----------|--------|--------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | SEM BDI | сом | | | TOTAL | FONTE | CÓDIGO |
| 3.1.9 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | М3 | 12,08 | R\$ 11,34 | | 14,91 | R\$ | 180,06 | SINAPI | 96385 |
| 3.2 | SUPERESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | | | | | | R\$ | 11.661,92 | | |
| 3.2.1 | CONCRETO ARMADO - PILAR | | | | | | R\$ | 7.291,28 | | |
| 3.2.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 51,12 | R\$ 13,74 | R\$ | 18,06 | R\$ | 923,22 | SINAPI | 92759 |
| 3.2.1.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 197,52 | R\$ 11,02 | R\$ | 14,48 | R\$ | 2.861,02 | SINAPI | 92762 |
| 3.2.1.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 15,00 | R\$ 70,10 | R\$ | 92,14 | R\$ | 1.382,09 | SINAPI | 96536 |
| 3.2.1.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 3,00 | R\$ 499,71 | R\$ 6 | 556,82 | R\$ | 1.970,46 | SINAPI | 94965 |
| 3.2.1.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | М3 | 3,00 | R\$ 39,18 | R\$ | 51,50 | R\$ | 154,49 | SINAPI | 103673 |
| 3.2.2 | CONCRETO ARMADO - VIGA | | | | | | R\$ | 4.370,64 | | |
| | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 41,90 | R\$ 13,74 | R\$ | 18,06 | R\$ | 756,71 | SINAPI | 92759 |
| 3.2.2.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 143,14 | R\$ 11,02 | R\$ | 14,48 | R\$ | 2.073,34 | SINAPI | 92762 |
| 3.2.2.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | М3 | 2,18 | R\$ 499,71 | R\$ 6 | 556,82 | R\$ | 1.428,58 | SINAPI | 94965 |
| 3.2.2.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | М3 | 2,18 | R\$ 39,18 | R\$ | 51,50 | R\$ | 112,01 | SINAPI | 103673 |
| | | | | | | | | | | |

AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO – MA

CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071



OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO-MA.

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

DATA: 04/2024 REFERÊNCIA: SINAPI - 02/2024, ORSE - 02/2024

BDI = 31,44%

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | CUSTO | UNITÁ | RIO | | TOTAL | FONTE | CÓDIGO |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|-------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| | • | | QOZIIII | SEM BDI | cc | OM BDI | | | | |
| 3.3 | VEDAÇÃO | | | | | | R\$ | 49.658,84 | | |
| 3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL . AF_12/2021 | M2 | 174,00 | R\$ 88,85 | R\$ | 116,78 | R\$ | 20.320,49 | SINAPI | 103329 |
| 3.3.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 348,00 | R\$ 7,55 | R\$ | 9,92 | R\$ | 3.453,45 | SINAPI | 87905 |
| 3.3.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | 348,00 | R\$ 56,59 | R\$ | 74,38 | R\$ | 25.884,90 | SINAPI | 87799 |
| 3.4 | PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTOS | | | | | | R\$ | 27.676,11 | | |
| 3.4.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 98,41 | R\$ 98,83 | R\$ | 129,90 | R\$ | 12.783,67 | SINAPI | 87624 |
| 3.4.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 29,90 | R\$ 103,25 | R\$ | 135,71 | R\$ | 4.057,78 | SINAPI | 87257 |
| 3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 113,40 | R\$ 72,69 | R\$ | 95,54 | R\$ | 10.834,66 | SINAPI | 87265 |
| 2 5 | ESOLIADRIAS | | | | | | В¢ | 11.894,74 | | |
| 3.5.1 | ESQUADRIAS ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTAS | | | | | | R\$ R\$ | 10.289,17 | | |
| 3.3.1 | ESCONDINO DE MADEIRA - FORTAS | | | | | | ر.، | 10.203,17 | | |
| 3.5.1.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2,00 | R\$ 791,78 | R\$ | 1.040,72 | R\$ | 2.081,43 | SINAPI | 91314 |

AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO – MA

CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071



OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO-MA.

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

DATA: 04/2024 REFERÊNCIA: SINAPI - 02/2024, ORSE - 02/2024

BDI = 31,44%

| | | | | CUSTO | JNITÁRIO | | | , |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------------|------------------------------|--------|--------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | SEM BDI | COM BDI | TOTAL | FONTE | CÓDIGO |
| 3.5.1.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2,00 | R\$ 862,46 | R\$ 1.133,62 | R\$ 2.267,23 | SINAPI | 91315 |
| 3.5.1.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6,00 | R\$ 753,26 | R\$ 990,08 | R\$ 5.940,51 | SINAPI | 91313 |
| 3.5.2 | ESQUADRIA DE METAL - JANELAS | | | | | R\$ 1.605,57 | | |
| 3.5.2.1 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1,92 | R\$ 636,21 | R\$ 836,23 | R\$ 1.605,57 | SINAPI | 94559 |
| 3.6 | COBERTURA | | | | | R\$ 6.631,10 | | |
| 3.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 38,52 | R\$ 89,08 | R\$ 117,09 | R\$ 6.631,10 R\$ 4.510,18 | SINAPI | 92541 |
| 3.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 38,52 | R\$ 41,89 | R\$ 55,06 | R\$ 2.120,92 | SINAPI | 94445 |
| 3.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | R\$ 2.812,82 | | |
| | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 10,00 | R\$ 165,22 | R\$ 217,17 | | SINAPI | 104473 |
| 3.7.2 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 10,00 | R\$ 31,92 | R\$ 41,96 | R\$ 419,56 | SINAPI | 103782 |

AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO – MA

CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071



OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO-MA.

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

DATA: 04/2024 REFERÊNCIA: SINAPI - 02/2024, ORSE - 02/2024

BDI = 31,44%

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | CUSTO | UNITÁ | RIO | | TOTAL | FONTE | CÓDIGO |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|-------|----------|-----|-----------|--------|--------|
| IIEIVI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | טאט | QUANT. | SEM BDI | CC | OM BDI | | IUIAL | FUNTE | CODIGO |
| 3.7.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60,00 | R\$ 2,81 | R\$ | 3,69 | R\$ | 221,61 | SINAPI | 91924 |
| 3.8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | | | | | | R\$ | 29.120,93 | | |
| 3.8.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | М | 28,00 | R\$ 18,63 | R\$ | 24,49 | R\$ | 685,64 | SINAPI | 89355 |
| 3.8.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | М | 18,00 | R\$ 21,49 | R\$ | 28,25 | R\$ | 508,44 | SINAPI | 89356 |
| 3.8.3 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014 | UN | 18,00 | R\$ 126,74 | R\$ | 166,59 | R\$ | 2.998,57 | SINAPI | 89957 |
| 3.8.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | М | 12,00 | R\$ 19,37 | R\$ | 25,46 | R\$ | 305,52 | SINAPI | 89711 |
| 3.8.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | М | 24,00 | R\$ 34,08 | R\$ | 44,79 | R\$ | 1.075,07 | SINAPI | 89714 |
| 3.8.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/202 | UN | 2,00 | R\$ 4.586,07 | R\$ | 6.027,93 | R\$ | 12.055,86 | SINAPI | 98066 |
| 3.8.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2,00 | R\$ 4.371,51 | R\$ | 5.745,91 | R\$ | 11.491,83 | SINAPI | 98078 |
| 3.9 | ADADELLIOS E ACESSÓDIOS CANUTÁRIOS | | | | | | R\$ | 23.471,56 | | |
| - | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | | | | | | | , | | |
| 3.9.1 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8,00 | R\$ 383,48 | R\$ | 504,05 | R\$ | 4.032,37 | SINAPI | 86903 |

AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO – MA

CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071



OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO-MA.

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

DATA: 04/2024 REFERÊNCIA: SINAPI - 02/2024, ORSE - 02/2024

BDI = 31,44%

| ITEA. | DESCRIÇÃO DOS SERVICOS | LINE | OLICATE | CUSTO | UNITÁRIO | | TOTAL | FONTE | córsos |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------|--------------|---------|-----------|--------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | SEM BDI | COM BDI | <u></u> | TOTAL | FONTE | CÓDIGO |
| 3.9.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | R\$ 881,99 | R\$ 1.159,29 | R\$ | 4.637,15 | SINAPI | 95472 |
| 3.9.3 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6,00 | R\$ 553,08 | R\$ 726,97 | R\$ | 4.361,81 | SINAPI | 86888 |
| 3.9.4 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | R\$ 325,22 | R\$ 427,47 | R\$ | 1.709,88 | SINAPI | 100874 |
| 3.9.5 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | R\$ 625,55 | R\$ 822,22 | R\$ | 3.288,89 | SINAPI | 100865 |
| 3.9.6 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | R\$ 346,20 | R\$ 455,05 | R\$ | 1.820,18 | SINAPI | 100867 |
| 3.9.7 | Mictorio coletivo aco inox (aisi 304), e = 0,8 mm, de *100 x 40 x 30* cm (c x a x p) | М | 4,00 | R\$ 688,77 | R\$ 905,32 | R\$ | 3.621,28 | ORSE | 12342/ORSE |
| 3.10 | PINTURA | | | | | R\$ | 14.065,39 | | |
| 3.10.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 348,00 | R\$ 16,44 | R\$ 21,61 | | 7.519,84 | SINAPI | 88497 |
| 3.10.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 348,00 | R\$ 14,31 | R\$ 18,81 | R\$ | 6.545,55 | SINAPI | 88489 |
| 4 | CONSTRUÇÃO DO BANCO DE RESERVAS | | | | | R\$ | 44.481,25 | | |
| 4.1 | FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME | | | | | R\$ | 1.899,88 | | |
| 4.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9,40 | R\$ 13,74 | R\$ 18,06 | R\$ | 169,76 | SINAPI | 92759 |
| 4.1.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 44,42 | R\$ 11,02 | R\$ 14,48 | R\$ | 643,41 | SINAPI | 96546 |
| 4.1.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 5,40 | R\$ 70,10 | R\$ 92,14 | R\$ | 497,55 | SINAPI | 96536 |

AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO – MA

CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071



OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO-MA.

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

DATA: 04/2024 REFERÊNCIA: SINAPI - 02/2024, ORSE - 02/2024

BDI = 31,44%

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | CUSTO SEM BDI | | RIO OM BDI | | TOTAL | FONTE | CÓDIGO |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-----|---------------|-----|----------|--------|--------|
| 4.1.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | М3 | 0,41 | R\$ 499,71 | R\$ | 656,82 | R\$ | 266,01 | SINAPI | 94965 |
| 4.1.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0,41 | R\$ 39,18 | R\$ | 51,50 | R\$ | 20,86 | SINAPI | 103673 |
| 4.1.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 5,40 | R\$ 42,59 | R\$ | 55,98 | R\$ | 302,29 | SINAPI | 98557 |
| 4.2 | SUPERESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | | | | | | R\$ | 2.783,26 | | |
| 4.2.1 | CONCRETO ARMADO - PILAR | | | | | | R\$ | 1.683,40 | | |
| 4.2.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 16,18 | R\$ 13,74 | R\$ | 18,06 | R\$ | 292,21 | SINAPI | 92759 |
| 4.2.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 74,04 | R\$ 11,02 | R\$ | 14,48 | R\$ | 1.072,45 | SINAPI | 92762 |
| 4.2.1.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | М3 | 0,45 | R\$ 499,71 | R\$ | 656,82 | R\$ | 295,57 | SINAPI | 94965 |
| 4.2.1.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0,45 | R\$ 39,18 | R\$ | 51,50 | R\$ | 23,17 | SINAPI | 103673 |
| 4.2.2 | CONCRETO ARMADO - VIGA | | | | | | R\$ | 1.099,86 | | |
| 4.2.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9,39 | R\$ 13,74 | R\$ | 18,06 | R\$ | 169,58 | SINAPI | 92759 |
| 4.2.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 44,42 | R\$ 11,02 | R\$ | 14,48 | R\$ | 643,41 | SINAPI | 92762 |
| 4.2.2.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | М3 | 0,41 | R\$ 499,71 | R\$ | 656,82 | R\$ | 266,01 | SINAPI | 94965 |
| 4.2.2.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | М3 | 0,41 | R\$ 39,18 | R\$ | 51,50 | R\$ | 20,86 | SINAPI | 103673 |

AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO – MA

CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071



OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO-MA.

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

DATA: 04/2024 REFERÊNCIA: SINAPI - 02/2024, ORSE - 02/2024

BDI = 31,44%

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | CUSTO | | | | TOTAL | FONTE | CÓDIGO |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-----|----------|------------|------------|---------|------------|
| | | | | SEM BDI | С | OM BDI | D.Ć | | | |
| 4.3 | VEDAÇÃO | | | | | | R\$ | 13.874,03 | | |
| 4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL . AF_12/2021 | M2 | 53,64 | R\$ 88,85 | R\$ | 116,78 | R\$ | 6.264,32 | SINAPI | 103329 |
| 4.3.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 72,00 | R\$ 7,55 | R\$ | 9,92 | R\$ | 714,51 | SINAPI | 87905 |
| 4.3.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | 92,70 | R\$ 56,59 | R\$ | 74,38 | R\$ | 6.895,20 | SINAPI | 87799 |
| 4.4 | COBERTURA | | | | | | R\$ | 19.412,44 | | |
| 4.4.1 | COBERTURA EM ALUMINÍO E POLICARBONATO ALVEOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 19,00 | R\$ 777,32 | R\$ | 1.021,71 | R\$ | 19.412,44 | MERCADO | PESQUISA |
| 4.5 | PINTURA | | | | | | R\$ | 2.910,08 | | |
| 4.5.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 72,00 | R\$ 16,44 | R\$ | 21,61 | R\$ | 1.555,83 | SINAPI | 88497 |
| 4.5.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 72,00 | R\$ 14,31 | R\$ | 18,81 | R\$ | 1.354,25 | SINAPI | 88489 |
| 4.6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | R\$ | 3.601,56 | | |
| | ASSENTO INDIVIDUAL COM ENCOSTO - | | 20.00 | D4 67 66 | | 422.55 | Ė | - | MEDGING | DECC:::::: |
| 4.6.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 28,00 | R\$ 97,86 | R\$ | 128,63 | R\$ | 3.601,56 | MERCADO | PESQUISA |
| F | CONSTRUÇÃO DE MURO | | | | | | D¢ | 144.187,56 | | |
| 5 5.1 | FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME | | | | | | R\$ R\$ | 26.739,70 | | |
| 5.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 10,72 | R\$ 81,41 | R\$ | 107,01 | R\$ | 1.147,10 | SINAPI | 93358 |
| 5.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 192,71 | R\$ 13,74 | R\$ | 18,06 | R\$ | 3.480,31 | SINAPI | 92759 |
| 5.1.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 661,42 | R\$ 11,02 | R\$ | 14,48 | R\$ | 9.580,46 | SINAPI | 96546 |

AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO – MA

CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071



OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO-MA.

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

DATA: 04/2024 REFERÊNCIA: SINAPI - 02/2024, ORSE - 02/2024

BDI = 31,44%

| ITEA# | DESCRIÇÃO DOS SERVICOS | HIND | OLIANT | CUSTO | UNITÁ | RIO | | TOTAL | EONTE | CÓDICO |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|-------|--------|-----|-----------|--------|--------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | SEM BDI | | OM BDI | | TOTAL | FONTE | CÓDIGO |
| 5.1.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 53,60 | R\$ 70,10 | R\$ | 92,14 | R\$ | 4.938,67 | SINAPI | 96536 |
| 5.1.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | М3 | 10,72 | R\$ 499,71 | R\$ | 656,82 | R\$ | 7.041,10 | SINAPI | 94965 |
| 5.1.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | М3 | 10,72 | R\$ 39,18 | R\$ | 51,50 | R\$ | 552,06 | SINAPI | 103673 |
| 5.2 | SUPERESTRUTURA DE CONCRETO | | | | | | R\$ | 33.242,77 | | |
| | ARMADO | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | CONCRETO ARMADO - PILAR | | | | | | R\$ | 15.786,93 | | |
| 5.2.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 176,30 | R\$ 13,74 | R\$ | 18,06 | R\$ | 3.183,95 | SINAPI | 92759 |
| 5.2.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 426,60 | R\$ 12,32 | R\$ | 16,19 | R\$ | 6.908,11 | SINAPI | 92761 |
| 5.2.1.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | М3 | 8,04 | R\$ 499,71 | R\$ | 656,82 | R\$ | 5.280,82 | SINAPI | 94965 |
| 5.2.1.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | М3 | 8,04 | R\$ 39,18 | R\$ | 51,50 | R\$ | 414,05 | SINAPI | 103673 |
| 5.2.2 | CONCRETO ARMADO -VIGA | | | | | | R\$ | 17.455,84 | | |
| | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 192,71 | R\$ 13,74 | R\$ | 18,06 | | 3.480,31 | SINAPI | 92759 |
| 5.2.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 423,44 | R\$ 12,32 | R\$ | 16,19 | R\$ | 6.856,94 | SINAPI | 92761 |
| 5.2.2.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | М3 | 10,05 | R\$ 499,71 | R\$ | 656,82 | R\$ | 6.601,03 | SINAPI | 94965 |

AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO – MA

CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071



OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO-MA.

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

DATA: 04/2024 REFERÊNCIA: SINAPI - 02/2024, ORSE - 02/2024

BDI = 31,44%

| | | | | CUSTO (| INITÁ | RIO | I | | | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|-------|----------|------------|------------------------|--------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | SEM BDI | | OM BDI | | TOTAL | FONTE | CÓDIGO |
| 5.2.2.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | М3 | 10,05 | R\$ 39,18 | R\$ | 51,50 | R\$ | 517,56 | SINAPI | 103673 |
| 5.3 | VEDAÇÃO | | | | | | R\$ | 76.896,42 | | |
| 5.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL . AF_12/2021 | M2 | 562,80 | R\$ 88,85 | R\$ | 116,78 | R\$ | 65.726,28 | SINAPI | 103329 |
| 5.3.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 1125,60 | R\$ 7,55 | R\$ | 9,92 | R\$ | 11.170,14 | SINAPI | 87905 |
| | | | | | | | | | | |
| 5.4 | PINTURA | | | | | | R\$ | 7.308,67 | | |
| 5.4.1 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 562,80 | R\$ 9,88 | R\$ | 12,99 | R\$ | 7.308,67 | SINAPI | 104641 |
| | SERVICES CONTRUENTABES | | | | | | D¢. | F7 0C4 0C | | |
| 6.1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES VESTIÁRIOS | | | | | | R\$ R\$ | 57.061,86 11.515,96 | | |
| | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 464,00 | R\$ 9,88 | R\$ | 12,99 | R\$ | 6.025,63 | SINAPI | 104641 |
| 6.1.2 | Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em aluminío branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.02_10/2021 | M2 | 7,41 | R\$ 350,00 | R\$ | 460,04 | R\$ | 3.408,90 | ORSE | 12476/ORSE |
| 6.1.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2,00 | R\$ 791,78 | R\$ | 1.040,72 | R\$ | 2.081,43 | SINAPI | 91314 |
| 6.2 | ALAMBRADO, MURETA, MURO EXISTENTE E ARQUIBANCADA | | | | | | R\$ | 24.365,09 | | |
| 6.2.1 | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2 | M2 | 1264,00 | 7,74 | R\$ | 10,17 | R\$ | 12.859,25 | ORSE | 02304/ORSE |

AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO – MA

CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071



OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO-MA.

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

DATA: 04/2024 REFERÊNCIA: SINAPI - 02/2024, ORSE - 02/2024

BDI = 31,44%

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | CUSTO | UNITÁR | RIO . | | TOTAL | FONTE | CÓDIGO | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|-------------|-----|------------|---------|-----------|--------|--------|
| IIEIVI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | SEM BDI | со | M BDI | | TOTAL | PONTE | CODIGO | | |
| 6.2.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 886,00 | R\$ 9,88 | R\$ | R\$ 12,99 F | | 12,99 R\$ | | 11.505,84 | SINAPI | 104641 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | CAMPO DE FUTEBOL | | | | | | R\$ | 21.180,81 | | | | |
| 624 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. | | 662.60 | 7.42 | D.Ć | 0.77 | Dά | C 470.0F | CINIADI | 00530 | | |
| 6.3.1 | AF_05/2018 | M2 | 662,60 | 7,43 | R\$ | 9,77 | R\$ | 6.470,95 | SINAPI | 98520 | | |
| 622 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM | 142 | 662.60 | P¢ 4.6.00 | D¢. | 22.20 | Dά | 14 700 00 | CINIADI | 00504 | | |
| 6.3.2 | PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 662,60 | R\$ 16,89 | R\$ 22,20 | | R\$ | 14.709,86 | SINAPI | 98504 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL GERAL | | | | | | R\$ | 575.282,73 | | | | |



OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO-MA.

LOCAL: SÍTIO NOVO - MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

CURVA ABC

| | | | | CUSTO | | CUSTO | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|-----|-------------------|-----|-----------|-----------|-------------|--------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | UNITÁRIO SEM BDI | | NITÁRIO OM BDI | | TOTAL | % DO ITEM | % ACUMULADA | CLASSE |
| 5.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL . AF_12/2021 | M2 | 562,80 | R\$ 88,85 | R\$ | 116,78 | R\$ | 65.726,28 | 11,43% | 11,43% | A |
| 3.3.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | 348,00 | R\$ 56,59 | R\$ | 74,38 | R\$ | 25.884,90 | 4,50% | 15,92% | Α |
| 3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL . AF_12/2021 | M2 | 174,00 | R\$ 88,85 | R\$ | 116,78 | R\$ | 20.320,49 | 3,53% | 19,46% | Α |
| 4.4.1 | COBERTURA EM ALUMINÍO E POLICARBONATO ALVEOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 19,00 | R\$ 777,32 | R\$ | 1.021,71 | R\$ | 19.412,44 | 3,37% | 22,83% | A |
| 2.3.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | 200,53 | R\$ 56,59 | R\$ | 74,38 | R\$ | 14.915,80 | 2,59% | 25,42% | A |
| 6.3.2 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 662,60 | R\$ 16,89 | R\$ | 22,20 | R\$ | 14.709,86 | 2,56% | 27,98% | Α |
| 2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL . AF_12/2021 | M2 | 111,00 | R\$ 88,85 | R\$ | 116,78 | R\$ | 12.963,07 | 2,25% | 30,23% | Α |
| 6.2.1 | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2 | M2 | 1264,00 | 7,74 | R\$ | 10,17 | R\$ | 12.859,25 | 2,24% | 32,47% | Α |

| 3.4.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 98,41 | R\$ 98,83 | R\$ | 129,90 | R\$ | 12.783,67 | 2,22% | 34,69% | Α |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|-----|----------|-----|-----------|-------|--------|---|
| 2.9.3 | TOLDO EM ALUMINÍO E POLICARBONATO ALVEOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 11,30 | R\$ 818,23 | R\$ | 1.075,48 | R\$ | 12.152,94 | 2,11% | 36,80% | А |
| 3.8.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/202 | UN | 2,00 | R\$ 4.586,07 | R\$ | 6.027,93 | R\$ | 12.055,86 | 2,10% | 38,90% | А |
| 6.2.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 886,00 | R\$ 9,88 | R\$ | 12,99 | R\$ | 11.505,84 | 2,00% | 40,90% | А |
| 3.8.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2,00 | R\$ 4.371,51 | R\$ | 5.745,91 | R\$ | 11.491,83 | 2,00% | 42,90% | А |
| 5.3.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 1125,60 | R\$ 7,55 | R\$ | 9,92 | R\$ | 11.170,14 | 1,94% | 44,84% | А |
| 2.5.1 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 10,31 | R\$ 805,86 | R\$ | 1.059,22 | R\$ | 10.920,58 | 1,90% | 46,74% | A |
| 3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 113,40 | R\$ 72,69 | R\$ | 95,54 | R\$ | 10.834,66 | 1,88% | 48,62% | А |
| 5.1.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 661,42 | R\$ 11,02 | R\$ | 14,48 | R\$ | 9.580,46 | 1,67% | 50,29% | Α |
| 3.10.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 348,00 | R\$ 16,44 | R\$ | 21,61 | R\$ | 7.519,84 | 1,31% | 51,59% | А |

| 5.4.1 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS | M2 | 562,80 | R\$ 9,88 | R\$ | 12,99 | R\$ | 7.308,67 | 1,27% | 52,86% | A |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|-----|----------|-----|----------|-------|--------|---|
| 5.1.5 | DEMÃOS. AF_04/2023 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | МЗ | 10,72 | R\$ 499,71 | R\$ | 656,82 | R\$ | 7.041,10 | 1,22% | 54,09% | A |
| 5.2.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 426,60 | R\$ 12,32 | R\$ | 16,19 | R\$ | 6.908,11 | 1,20% | 55,29% | А |
| 4.3.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | 92,70 | R\$ 56,59 | R\$ | 74,38 | R\$ | 6.895,20 | 1,20% | 56,49% | A |
| 5.2.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 423,44 | R\$ 12,32 | R\$ | 16,19 | R\$ | 6.856,94 | 1,19% | 57,68% | А |
| 5.2.2.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | МЗ | 10,05 | R\$ 499,71 | R\$ | 656,82 | R\$ | 6.601,03 | 1,15% | 58,83% | A |
| 3.10.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 348,00 | R\$ 14,31 | R\$ | 18,81 | R\$ | 6.545,55 | 1,14% | 59,96% | A |
| 6.3.1 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 662,60 | 7,43 | R\$ | 9,77 | R\$ | 6.470,95 | 1,12% | 61,09% | Α |
| 2.2.4.1 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | МЗ | 1,19 | R\$ 4.082,27 | R\$ | 5.365,74 | R\$ | 6.385,23 | 1,11% | 62,20% | А |
| 4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL . AF_12/2021 | M2 | 53,64 | R\$ 88,85 | R\$ | 116,78 | R\$ | 6.264,32 | 1,09% | 63,29% | A |
| 2.2.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | 36,39 | R\$ 126,67 | R\$ | 166,50 | R\$ | 6.058,09 | 1,05% | 64,34% | A |

| 6.1.1 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 464,00 | R\$ 9,88 | R\$ | 12,99 | R\$ | 6.025,63 | 1,05% | 65,39% | Α |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|-----|----------|-----|----------|-------|--------|---|
| 3.5.1.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6,00 | R\$ 753,26 | R\$ | 990,08 | R\$ | 5.940,51 | 1,03% | 66,42% | Α |
| 5.2.1.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | МЗ | 8,04 | R\$ 499,71 | R\$ | 656,82 | R\$ | 5.280,82 | 0,92% | 67,34% | A |
| 5.1.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 53,60 | R\$ 70,10 | R\$ | 92,14 | R\$ | 4.938,67 | 0,86% | 68,20% | A |
| 3.9.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | R\$ 881,99 | R\$ | 1.159,29 | R\$ | 4.637,15 | 0,81% | 69,00% | Α |
| 3.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 38,52 | R\$ 89,08 | R\$ | 117,09 | R\$ | 4.510,18 | 0,78% | 69,79% | Α |
| 3.9.3 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6,00 | R\$ 553,08 | R\$ | 726,97 | R\$ | 4.361,81 | 0,76% | 70,55% | Α |
| 2.8.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 200,53 | R\$ 16,44 | R\$ | 21,61 | R\$ | 4.333,20 | 0,75% | 71,30% | Α |
| 2.6.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF07/2019 | UN | 3,00 | R\$ 1.090,14 | R\$ | 1.432,88 | R\$ | 4.298,64 | 0,75% | 72,05% | Α |

| 3.4.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 29,90 | R\$ 103,25 | R\$ | 135,71 | R\$ | 4.057,78 | 0,71% | 72,75% | А |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|-----|----------|-----|----------|-------|--------|---|
| 3.9.1 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8,00 | R\$ 383,48 | R\$ | 504,05 | R\$ | 4.032,37 | 0,70% | 73,45% | А |
| 3.1.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 3,48 | R\$ 869,42 | R\$ | 1.142,77 | R\$ | 3.976,82 | 0,69% | 74,14% | А |
| 2.2.1.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 42,96 | R\$ 70,10 | R\$ | 92,14 | R\$ | 3.957,85 | 0,69% | 74,83% | A |
| 2.8.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 200,53 | R\$ 14,31 | R\$ | 18,81 | R\$ | 3.771,78 | 0,66% | 75,49% | A |
| 3.9.7 | Mictorio coletivo aco inox (aisi 304), e = 0,8 mm, de *100 x 40 x 30* cm (c x a x p) | М | 4,00 | R\$ 688,77 | R\$ | 905,32 | R\$ | 3.621,28 | 0,63% | 76,12% | Α |
| 4.6.1 | ASSENTO INDIVIDUAL COM ENCOSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 28,00 | R\$ 97,86 | R\$ | 128,63 | R\$ | 3.601,56 | 0,63% | 76,74% | Α |
| 2.2.3.2 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 305,75 | R\$ 8,89 | R\$ | 11,69 | R\$ | 3.572,69 | 0,62% | 77,36% | А |
| 2.4.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 26,00 | R\$ 103,25 | R\$ | 135,71 | R\$ | 3.528,51 | 0,61% | 77,98% | А |
| 5.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 192,71 | R\$ 13,74 | R\$ | 18,06 | R\$ | 3.480,31 | 0,60% | 78,58% | А |
| 5.2.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 192,71 | R\$ 13,74 | R\$ | 18,06 | R\$ | 3.480,31 | 0,60% | 79,19% | A |

| 3.3.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 348,00 | R\$ 7,55 | R\$ | 9,92 | R\$ | 3.453,45 | 0,60% | 79,79% | Α |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|-----|--------|-----|----------|-------|--------|---|
| 6.1.2 | Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em aluminío branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.02_10/2021 | M2 | 7,41 | R\$ 350,00 | R\$ | 460,04 | R\$ | 3.408,90 | 0,59% | 80,38% | В |
| 2.2.1.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | МЗ | 5,17 | R\$ 499,71 | R\$ | 656,82 | R\$ | 3.393,13 | 0,59% | 80,97% | В |
| 2.4.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 26,00 | R\$ 98,83 | R\$ | 129,90 | R\$ | 3.377,46 | 0,59% | 81,56% | В |
| 3.9.5 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | R\$ 625,55 | R\$ | 822,22 | R\$ | 3.288,89 | 0,57% | 82,13% | В |
| 5.2.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 176,30 | R\$ 13,74 | R\$ | 18,06 | R\$ | 3.183,95 | 0,55% | 82,68% | В |
| 2.2.3.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | МЗ | 4,80 | R\$ 499,71 | R\$ | 656,82 | R\$ | 3.152,73 | 0,55% | 83,23% | В |
| 3.8.3 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 18,00 | R\$ 126,74 | R\$ | 166,59 | R\$ | 2.998,57 | 0,52% | 83,75% | В |
| 2.2.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 243,99 | R\$ 9,27 | R\$ | 12,18 | R\$ | 2.972,89 | 0,52% | 84,27% | В |

| 2.9.1 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 M ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | М | 3,85 | R\$ 585,20 | R\$ | 769,19 | R\$ | 2.961,37 | 0,51% | 84,78% | В |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|-----|----------|-----|----------|-------|--------|---|
| 2.2.2.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | МЗ | 4,49 | R\$ 499,71 | R\$ | 656,82 | R\$ | 2.947,80 | 0,51% | 85,30% | В |
| 2.6.3 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 31,00 | R\$ 70,35 | R\$ | 92,47 | R\$ | 2.866,51 | 0,50% | 85,79% | В |
| 3.2.1.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 197,52 | R\$ 11,02 | R\$ | 14,48 | R\$ | 2.861,02 | 0,50% | 86,29% | В |
| 2.1.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | МЗ | 3,98 | R\$ 499,71 | R\$ | 656,82 | R\$ | 2.614,80 | 0,45% | 86,75% | В |
| 2.2.1.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 170,20 | R\$ 11,02 | R\$ | 14,48 | R\$ | 2.465,29 | 0,43% | 87,17% | В |
| 2.3.4 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | М | 10,31 | R\$ 181,80 | R\$ | 238,96 | R\$ | 2.463,66 | 0,43% | 87,60% | В |
| 2.6.4 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 31,00 | R\$ 59,65 | R\$ | 78,40 | R\$ | 2.430,52 | 0,42% | 88,02% | В |
| 3.5.1.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2,00 | R\$ 862,46 | R\$ | 1.133,62 | R\$ | 2.267,23 | 0,39% | 88,42% | В |

| 3.7.1 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 10,00 | R\$ 165,22 | R\$ | 217,17 | R\$ | 2.171,65 | 0,38% | 88,80% | В |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|-----|----------|-----|----------|-------|--------|---|
| 3.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 38,52 | R\$ 41,89 | R\$ | 55,06 | R\$ | 2.120,92 | 0,37% | 89,17% | В |
| 3.5.1.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2,00 | R\$ 791,78 | R\$ | 1.040,72 | R\$ | 2.081,43 | 0,36% | 89,53% | В |
| 6.1.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2,00 | R\$ 791,78 | R\$ | 1.040,72 | R\$ | 2.081,43 | 0,36% | 89,89% | В |
| 3.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 143,14 | R\$ 11,02 | R\$ | 14,48 | R\$ | 2.073,34 | 0,36% | 90,25% | В |
| 3.2.2.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 143,14 | R\$ 11,02 | R\$ | 14,48 | R\$ | 2.073,34 | 0,36% | 90,61% | В |
| 2.3.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 200,53 | R\$ 7,55 | R\$ | 9,92 | R\$ | 1.990,00 | 0,35% | 90,96% | В |
| 3.2.1.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | М3 | 3,00 | R\$ 499,71 | R\$ | 656,82 | R\$ | 1.970,46 | 0,34% | 91,30% | В |

| | | | | | <u> </u> | | | | | | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|----------|--------|-----|----------|-------|--------|---|
| 2.2.3.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZAND O AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 125,42 | R\$ 11,87 | R\$ | 15,60 | R\$ | 1.956,79 | 0,34% | 91,64% | В |
| 3.1.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | МЗ | 2,90 | R\$ 499,71 | R\$ | 656,82 | R\$ | 1.904,77 | 0,33% | 91,97% | В |
| 2.1.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 20,61 | R\$ 70,10 | R\$ | 92,14 | R\$ | 1.898,99 | 0,33% | 92,30% | В |
| 3.9.6 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | R\$ 346,20 | R\$ | 455,05 | R\$ | 1.820,18 | 0,32% | 92,62% | В |
| 2.1.2 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 103,66 | R\$ 12,56 | R\$ | 16,51 | R\$ | 1.711,31 | 0,30% | 92,91% | В |
| 3.9.4 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | R\$ 325,22 | R\$ | 427,47 | R\$ | 1.709,88 | 0,30% | 93,21% | В |
| 2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021 | M3 | 15,04 | R\$ 81,41 | R\$ | 107,01 | R\$ | 1.609,36 | 0,28% | 93,49% | В |
| 3.5.2.1 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1,92 | R\$ 636,21 | R\$ | 836,23 | R\$ | 1.605,57 | 0,28% | 93,77% | В |
| 4.5.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 72,00 | R\$ 16,44 | R\$ | 21,61 | R\$ | 1.555,83 | 0,27% | 94,04% | В |
| 2.1.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 27,48 | R\$ 42,59 | R\$ | 55,98 | R\$ | 1.538,34 | 0,27% | 94,31% | В |
| 2.7.2 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 8,00 | R\$ 139,93 | R\$ | 183,92 | R\$ | 1.471,39 | 0,26% | 94,56% | В |

| 3.2.2.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2,18 | R\$ 499,71 | R\$ | 656,82 | R\$ | 1.428,58 | 0,25% | 94,81% | В |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|-----|--------|-----|----------|-------|--------|---|
| 3.2.1.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 15,00 | R\$ 70,10 | R\$ | 92,14 | R\$ | 1.382,09 | 0,24% | 95,05% | С |
| 4.5.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 72,00 | R\$ 14,31 | R\$ | 18,81 | R\$ | 1.354,25 | 0,24% | 95,29% | С |
| 2.2.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 72,38 | R\$ 13,74 | R\$ | 18,06 | R\$ | 1.307,17 | 0,23% | 95,51% | С |
| 2.2.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | КG | 68,89 | R\$ 13,74 | R\$ | 18,06 | R\$ | 1.244,14 | 0,22% | 95,73% | С |
| 2.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 84,78 | R\$ 11,02 | R\$ | 14,48 | R\$ | 1.228,01 | 0,21% | 95,94% | С |
| 5.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021 | M3 | 10,72 | R\$ 81,41 | R\$ | 107,01 | R\$ | 1.147,10 | 0,20% | 96,14% | С |
| 2.6.5 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | М | 11,00 | R\$ 78,92 | R\$ | 103,73 | R\$ | 1.141,06 | 0,20% | 96,34% | С |
| 3.8.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | М | 24,00 | R\$ 34,08 | R\$ | 44,79 | R\$ | 1.075,07 | 0,19% | 96,53% | С |
| 4.2.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 74,04 | R\$ 11,02 | R\$ | 14,48 | R\$ | 1.072,45 | 0,19% | 96,71% | С |
| 3.1.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 11,60 | R\$ 70,10 | R\$ | 92,14 | R\$ | 1.068,82 | 0,19% | 96,90% | С |

| 2.6.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 | M2 | 31,00 | R\$ 25,14 | R\$ | 33,04 | R\$ | 1.024,36 | 0,18% | 97,08% | c |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|-----|--------|-----|----------|-------|--------|---|
| 3.2.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 51,12 | R\$ 13,74 | R\$ | 18,06 | R\$ | 923,22 | 0,16% | 97,24% | С |
| 3.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 47,88 | R\$ 13,74 | R\$ | 18,06 | R\$ | 864,71 | 0,15% | 97,39% | С |
| 3.2.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 41,90 | R\$ 13,74 | R\$ | 18,06 | R\$ | 756,71 | 0,13% | 97,52% | С |
| 1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2,25 | R\$ 250,00 | R\$ | 328,60 | R\$ | 739,35 | 0,13% | 97,65% | С |
| 4.3.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 72,00 | R\$ 7,55 | R\$ | 9,92 | R\$ | 714,51 | 0,12% | 97,77% | С |
| 3.8.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 28,00 | R\$ 18,63 | R\$ | 24,49 | R\$ | 685,64 | 0,12% | 97,89% | С |
| 2.7.1 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 3,00 | R\$ 165,22 | R\$ | 217,17 | R\$ | 651,50 | 0,11% | 98,01% | c |
| 3.1.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 11,60 | R\$ 42,59 | R\$ | 55,98 | R\$ | 649,37 | 0,11% | 98,12% | С |

| 4.1.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 44,42 | R\$ 11,02 | R\$ | 14,48 | R\$ | 643,41 | 0,11% | 98,23% | С |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|-----|--------|-----|--------|-------|--------|---|
| 4.2.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 44,42 | R\$ 11,02 | R\$ | 14,48 | R\$ | 643,41 | 0,11% | 98,34% | С |
| 2.9.2 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | М | 4,00 | R\$ 110,09 | R\$ | 144,70 | R\$ | 578,81 | 0,10% | 98,44% | С |
| 2.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 31,88 | R\$ 13,74 | R\$ | 18,06 | R\$ | 575,75 | 0,10% | 98,54% | С |
| 5.1.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | МЗ | 10,72 | R\$ 39,18 | R\$ | 51,50 | R\$ | 552,06 | 0,10% | 98,64% | С |
| 5.2.2.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | МЗ | 10,05 | R\$ 39,18 | R\$ | 51,50 | R\$ | 517,56 | 0,09% | 98,73% | С |
| 3.8.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 18,00 | R\$ 21,49 | R\$ | 28,25 | R\$ | 508,44 | 0,09% | 98,82% | С |
| 4.1.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 5,40 | R\$ 70,10 | R\$ | 92,14 | R\$ | 497,55 | 0,09% | 98,90% | С |
| 2.7.3 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | UN | 2,00 | R\$ 178,99 | R\$ | 235,26 | R\$ | 470,53 | 0,08% | 98,99% | c |
| 3.7.2 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 10,00 | R\$ 31,92 | R\$ | 41,96 | R\$ | 419,56 | 0,07% | 99,06% | С |
| 5.2.1.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | М3 | 8,04 | R\$ 39,18 | R\$ | 51,50 | R\$ | 414,05 | 0,07% | 99,13% | С |

| 3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021 | M3 | 3,48 | R\$ 81,41 | R\$ | 107,01 | R\$ | 372,38 | 0,06% | 99,20% | С |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|-----|--------|-----|--------|-------|--------|---|
| 3.8.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | М | 12,00 | R\$ 19,37 | R\$ | 25,46 | R\$ | 305,52 | 0,05% | 99,25% | С |
| 4.1.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 5,40 | R\$ 42,59 | R\$ | 55,98 | R\$ | 302,29 | 0,05% | 99,30% | С |
| 4.2.1.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | М3 | 0,45 | R\$ 499,71 | R\$ | 656,82 | R\$ | 295,57 | 0,05% | 99,35% | С |
| 4.2.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 16,18 | R\$ 13,74 | R\$ | 18,06 | R\$ | 292,21 | 0,05% | 99,40% | С |
| 2.2.1.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | МЗ | 5,17 | R\$ 39,18 | R\$ | 51,50 | R\$ | 266,04 | 0,05% | 99,45% | С |
| 4.1.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | МЗ | 0,41 | R\$ 499,71 | R\$ | 656,82 | R\$ | 266,01 | 0,05% | 99,50% | С |
| 4.2.2.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | МЗ | 0,41 | R\$ 499,71 | R\$ | 656,82 | R\$ | 266,01 | 0,05% | 99,54% | С |
| 2.7.4 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 6,00 | R\$ 31,92 | R\$ | 41,96 | R\$ | 251,73 | 0,04% | 99,59% | С |
| 2.2.3.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | МЗ | 4,80 | R\$ 39,18 | R\$ | 51,50 | R\$ | 247,19 | 0,04% | 99,63% | С |
| 2.2.2.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | МЗ | 4,49 | R\$ 39,18 | R\$ | 51,50 | R\$ | 231,12 | 0,04% | 99,67% | С |
| 2.1.9 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | М3 | 15,04 | R\$ 11,34 | R\$ | 14,91 | R\$ | 224,18 | 0,04% | 99,71% | С |

| 3.7.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | М | 60,00 | R\$ 2,81 | R\$ | 3,69 | R\$ | 221,61 | 0,04% | 99,75% | С |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----|-------|-----|--------|-------|--------|---|
| 2.1.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 3,98 | R\$ 39,18 | R\$ | 51,50 | R\$ | 205,01 | 0,04% | 99,78% | С |
| 3.1.9 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | М3 | 12,08 | R\$ 11,34 | R\$ | 14,91 | R\$ | 180,06 | 0,03% | 99,81% | С |
| 4.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | КG | 9,40 | R\$ 13,74 | R\$ | 18,06 | R\$ | 169,76 | 0,03% | 99,84% | С |
| 4.2.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9,39 | R\$ 13,74 | R\$ | 18,06 | R\$ | 169,58 | 0,03% | 99,87% | С |
| 3.2.1.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 3,00 | R\$ 39,18 | R\$ | 51,50 | R\$ | 154,49 | 0,03% | 99,90% | С |
| 3.1.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 2,90 | R\$ 39,18 | R\$ | 51,50 | R\$ | 149,34 | 0,03% | 99,93% | С |
| 3.2.2.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | МЗ | 2,18 | R\$ 39,18 | R\$ | 51,50 | R\$ | 112,01 | 0,02% | 99,94% | С |
| 1.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | М3 | 1,55 | R\$ 54,20 | R\$ | 71,24 | R\$ | 110,42 | 0,02% | 99,96% | С |
| 2.7.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | М | 29,04 | R\$ 2,81 | R\$ | 3,69 | R\$ | 107,26 | 0,02% | 99,98% | С |
| 2.7.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | М | 6,50 | R\$ 4,06 | R\$ | 5,34 | R\$ | 34,69 | 0,01% | 99,99% | С |

| LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | М3 | 0,45 | R\$ 39,18 | R\$ | 51,50 | R\$ 23,17 | 0,00403% | 99,99% | С |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0,41 | R\$ 39,18 | R\$ | 51,50 | R\$ 20,86 | 0,00363% | 99,996% | С |
| LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | МЗ | 0,41 | R\$ 39,18 | R\$ | 51,50 | R\$ 20,86 | 0,00363% | 100% | С |
| | | | | | | P¢ 575 202 72 | 400.000/ | 1000/ | ABC |
| | BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO | BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO | BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO M3 0,41 0,41 | BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E BOMBA, ADENSAMENTO E BOMBA, ADENSAMENTO E BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO BOMBA, ADENSAMENTO E BOMBA, ADENSAMENTO E BOMBA, ADENSAMENTO DE CONCRETO | BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E BOMBA, ADENSAMENTO DE CONCRETO | BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO M3 O,41 R\$ 39,18 R\$ 51,50 | BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E BOMBA, ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 O,41 R\$ 39,18 R\$ 51,50 R\$ 20,86 ACABAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E BOMBA, ADENSAMENTO DE CONCRETO | ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 LANÇAMENTO COM USO DE BACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,41 R\$ 39,18 R\$ 51,50 R\$ 20,86 0,00363% 100% 100% |



TOTAL

100%

17,24%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, SIM, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071



575.282,73

| (TEMPO DE NOVA | AS COMOUNTAS | | | 0111 0 | . 00.001.00170 | 001-0 | 4. 021 .00020 | -000. | 1 0142. (00)000 | | • | | | | 45 | | E NOVAS CONQUISTAS |
|----------------|------------------------|----------------|---------|---------|----------------|----------|---------------|----------|-----------------|----------|-----------|-------|-------------|-----|-----------|-----|--------------------|
| ОВ | JETO | | AMPLIAÇ | ÃO E | REFORMA | DO E | ESTÁDIO M | UNI | CIPAL NA SE | DE I | DO MUNICÍ | PIO | DE SÍTIO NO | ovo | -MA. | | |
| PROP | ONENTE | | | | F | REF | EITURA MU | JNIC | IPAL DE SÍT | IO N | OVO - MA | | | _ | | | |
| D/ | ATA | | | | | | | - 1 | abril-24 | | | | | | | | |
| | | | | | | С | RONOGRAI | MΑ | | | | | | | | | |
| ETAPA | | DESCRIÇÃO | | 90 Dias | 1 | 120 Dias | | 150 Dias | _ | 180 Dias | | VALOR | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PR | ELIMINARES | 0,15% | R\$ | 849,77 | | | | | | | | | | | R\$ | 849,77 |
| 2 | CABINE DE II | MPRENSA | 24,42% | R\$ | 98.328,49 | R\$ | 42.140,78 | | | | | | | | | R\$ | 140.469,27 |
| 3 | CONSTRUÇÃO | D DE BANHEIROS | 32,72% | | | R\$ | 56.469,91 | R\$ | 103.528,16 | R\$ | 28.234,95 | | | | | R\$ | 188.233,02 |
| 4 | CONSTRUÇÃO RESERVAS | D DO BANCO DE | 7,73% | | | | | | | R\$ | 44.481,25 | | | | | R\$ | 44.481,25 |
| 5 | CONSTRUÇÃO | D DE MURO | 25,06% | | | | | | | R\$ | 28.837,51 | R\$ | 100.931,29 | R\$ | 14.418,76 | R\$ | 144.187,56 |
| 6 | SERVIÇOS CO | MPLEMENTARES | 9,92% | | | | | | | | | | | R\$ | 57.061,86 | R\$ | 57.061,86 |

17,14%

18,00%

17,65%

17,54%

12,43% **R\$**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI

| Nº do Contrato de Repasse: | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA |
| Empreendimento: | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA |
| Tipo de Obra: | Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc) |
| Base de Cálculo do ISS da Prefeitura: | 100% |
| Orçamento Desonerado? (Sim ou Não) | sim |

| | VALORE | | | |
|--------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|-----------------|
| DESCRIÇÃO | (1° Quartil) | MÉDIA | (3° Quartil) | BDI ADOTADO - % |
| Administração Central | 3,00 | 4,00 | 5,50 | 4,00 |
| Seguros e Garantias (*) | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 0,80 |
| Riscos | 0,97 | 1,27 | 1,27 | 1,20 |
| Despesas Financeiras | 0,59 | 1,23 | 1,39 | 0,65 |
| Lucro | 6,16 | 7,40 | 8,96 | 7,00 |
| COFINS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| PIS | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| ISS (**) | 2,00 | 3,50 | 5,00 | 5,00 |
| CPRB - Alíquota 4,5% Receita Bruta (Desoneração) | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| LIMITE BDI C/ DESONERAÇÃO | 26,58 | 28,45 | 31,48 | 31,44 |
| LIMITE BDI S/ DESONERAÇÃO | 20,34 | 22,12 | 25,00 | |

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Desoneração: Lei n°13.161/2015

Verificação do BDI:

OK

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R, S, G = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

I = taxa de tributos (Onerado: I = COFINS+PIS+ISS / Desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB);

L = taxa de lucro.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc) é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%. Declaramos ainda que adotamos orçamento Com Desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Profissional: MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA

CREA/RNP: 191948843-0

Resp. Tomador:

Cargo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO – MA CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071




PROPONENTE: MUNICÍPIO DE SITIO NOVO - MA


OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

MUNICÍPIO: SITIO NOVO-MA

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

| DESCRIMINAÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| GRUPO A | 70 | /0 |
| A-1 - INSS | 0,00 | 0,00 |
| A-2 - SESI | 1,50 | 1,50 |
| A-3 - SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A-4 - INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A-5 - SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A-6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2,50 | 2,50 |
| A-7- SEG. ACID. TRABALHO | 3,00 | 3,00 |
| A-8 - F.G.T.S. | 8,00 | 8,00 |
| A-9 -SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| A - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAS BÁSICOS | 16,80 | 16,80 |
| GRUPO B | | |
| B-1 - REPOUSO SEM. REMUNERADO | 17,91 | 0,00 |
| B-2 - FERIADOS | 3,96 | 0,00 |
| B-3 - AUXÍLIO ENFERMIDADE | 0,91 | 0,69 |
| B-4 - 13° SALÁRIO | 10,87 | 8,33 |
| B-5 - LICENÇA PATERNIDADE | 0,08 | 0,06 |
| B-6 - FALTAS JUSTIFICADAS | 0,72 | 0,56 |
| B-7 - DIAS DE CHUVA | 1,62 | 0,00 |
| B-8 - AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0,12 | 0,09 |
| B-9 - FÉRIAS GOZADAS | 9,29 | 7,13 |
| B-10 - SALÁRIO MATERNIDADE | 0,03 | 0,02 |
| B - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 45,51 | 16,88 |
| GRUPO C | | |
| C-1 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 6,13 | 4,70 |
| C-2 - AVISO PREVIO TRABALHADO | 0,32 | 0,25 |
| C-3 - FÉRIAS INDENIZADAS | 4,81 | 3,69 |
| C-4 - DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 5,21 | 4,00 |
| C-5 - INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0,52 | 0,40 |
| C - TOTAL DE ENCCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 16,99 | 13,04 |
| | | |
| GRUPO D D-1 - REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.05 | 2.04 |
| | 7,65 | 2,84 |
| D-2 - REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO | 0,54 | 0,42 |
| D - TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO | 8,19 | 3,26 |
| GRUPO E | | |
| E - | 0,00 | 0,00 |
| E - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL (%) | 87,49 | 49,98 |





PLANTA DE LOCALIZAÇÃO




OBRA:


AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL

PROPRIETÁRIO:


| | Projeto: PLANTA BAIXA - ESTÁDIO DE FUTEBOL | | Responsável Técnico: |
|---|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| ı | NÚMERO DO PROJETO: | 01 | |
| _ | DATA: 2 | 2/04/2024 | |
| | A4-01 | | Marcos André Oliveira Sousa |
| | ESCALA: | 1:800 | Engenheiro Civil CREA/RNP: 191948843-0 |




PLANTA BAIXA - CABINE TERREO ESCALA - 1:150



PLANTA BAIXA - CABINE SUPERIOR ESCALA - 1:150









OBRA:

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL

PROPRIETÁRIO:

| | Projeto: PLANTA BAIXA E CORTES - CABINE | | Responsável Técnico: |
|---|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| ı | NÚMERO DO PROJETO: | 02 | |
| _ | DATA: | 22/04/2024 | |
| | A4-02 | | Marcos André Oliveira Sousa |
| | ESCALA: | Como Indicado | Engenheiro Civil CREA/RNP: 191948843-0 |





ESCALA - 1:100




ESCALA - 1:100

OBRA:


AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL

PROPRIETÁRIO:


| | Projeto: FORMA ESTRUTURAL - | CARINE | Responsável Técnico: |
|---|--------------------------------|---------------|-----------------------------|
| | TORWA ESTROTORAL - | | |
| J | NÚMERO DO PROJETO: | 03 | |
| | DATA: | 22/04/2024 | |
| | A4-03 | | |
| | | | Marcos André Oliveira Sousa |
| | ESCALA: | | Engenheiro Civil |
| | | Como Indicado | CREA/RNP: 191948843-0 |



PLANTA BAIXA — BANCO DE RESERVAS ESCALA — 1:50



CORTE TRANSVERSAL — BANCO DE RESERVAS ESCALA — 1:50



CORTE LONGITUDINAL — BANCO DE RESERVAS ESCALA — 1:50




OBRA:

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL

PROPRIETÁRIO:

| | Projeto: PLANTA BAIXA E CORTES RESERVAS | - BANCO DE | Responsável Técnico: |
|---|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| L | NÚMERO DO PROJETO: | 04 | |
| | DATA: | 22/04/2024 | |
| | A4-04 | | Marcos André Oliveira Sousa |
| | ESCALA: | Como Indicado | Engenheiro Civil CREA/RNP: 191948843-0 |



PLANTA BAIXA — BANHEIROS MASCULINO, FEMININO E PCD ESCALA — 1:50



OBRA:

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL

PROPRIETÁRIO:

| | Projeto: FORMA ESTRUTURAL - CABINE | | Responsável Técnico: |
|---|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| l | NÚMERO DO PROJETO: | 05 | |
| _ | DATA: | 22/04/2024 | |
| | A4-05 | | Marcos André Oliveira Sousa |
| | ESCALA: | Como Indicado | Engenheiro Civil CREA/RNP: 191948843-0 |



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART OBRA / SERVIÇO Nº MA20240766791

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

| 1. Responsável Técnico | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUS | A | | | |
| Título profissional: ENGENHEIRO | CIVIL | | RNP: 1919488430 | |
| | | | Registro: 118301MA | |
| 2. Dados do Contrato | | | | |
| Contratante: PREFEITURA MUNIC | | | CPF/CNPJ: 05.631.031 | 1/0001-64 |
| AVENIDA LEONARDO DE ALMEID | | | Nº: S/N | 70001 04 |
| Complemento: | ^ | Bairro: CENTRO | 14 . 3/14 | |
| Cidade: SÍTIO NOVO | | UF: MA | CEP: 65925000 | |
| Gladde. Giffe Nove | | OI . IIIA | OE1 : 00020000 | |
| Contrato: Não especificado | Celebrado em: | | | |
| Valor: R\$ 5.183,73 | Tipo de contratante: Pessoa Jur | idica de Direito Público | | |
| Ação Institucional: Outros | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | |
| • | | | | |
| 3. Dados da Obra/Serviço _ | | | NIO: 0/N | |
| OUTROS Parque Municipal Protási | io Jose Marinno | Delimer VIII A NOVA | Nº: S/N | |
| Complemento: | | Bairro: VILA NOVA | OFD: 05005000 | |
| Cidade: SÍTIO NOVO | Dura de 2 - de 15 maio es 00/01/0001 | UF: MA | CEP: 65925000 | 704000 |
| Data de Início: 08/04/2024 | Previsão de término: 26/04/2024 | Coordenadas Ge | eográficas: -5.866174, -46. | 701636 |
| Finalidade: Esportivo | | Código: Não Especificad | 0 | |
| Proprietário: PREFEITURA MUNIC | IPAL DE SÍTIO NOVO | | CPF/CNPJ: 05.631.031 | /0001-64 |
| 4. Atividade Técnica | | | | |
| 14 - Elaboração | | | Quantidade | Unidade |
| 80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CI | VIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1 | .1.8.1 - EM ALVENARIA | 54,44 | m² |
| 80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CI DE ALVENARIA | VIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE | EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - | 457,46 | m² |
| 35 - Elaboração de orçamento > - EM ALVENARIA | CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > | DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 | 54,44 | m² |
| 35 - Elaboração de orçamento EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE AL | > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕE VENARIA | S > DE REFORMA DE | 457,46 | m² |
| | | | | |
| Após : | a conclusão das atividades técnicas o profis | ssional deve proceder a baixa | a desta ART | |
| 5. Observações | | | | |
| ELABORAÇÃO DE PROJETO E OR | ÇAMENTO PARA AMPLIAÇÃO E REFORM | MA DO ESTÁDIO MUNICIPA | L DE SÍTIO NOVO - MA | |
| 6. Declarações | | | | |
| • | gras de acessibilidade previstas nas normas | | ação específica e no decreto | o n. |
| | r conflito ou litígio originado do presente co | ntrato, bem como sua interpr | etação ou execução, será re | esolvido por |
| arbitragem, de acordo com a Lei no. | 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio | o do Centro de Mediação e A | | |
| nos termos do respectivo regulament | to de arbitragem que, expressamente, as pa | artes declaram concordar. | | |
| 7. Entidade de Classe | | | | |
| CLUBE DE ENGENHARIA DO MA | | | | |
| OLOGE DE ENGENTRANCES MA | | | | |
| 8. Assinaturas | | | | |
| Declaro serem verdadeiras as inform | ações acima | MARCOS ANDRE OLI | VEIRA SOUSA - CPF: 061.413. | 123-57 |
| , de | de | | | |
| Local | data | PREFEITURA MUNICIPAL [| DE SÍTIO NOVO - CNPJ: 05.631. | .031/0001-64 |
| 9. Informações | | | | |
| * A ART é válida somente quando qu | iitada, mediante apresentação do comprova | nte do pagamento ou confer | ência no site do Crea. | |
| * O comprovante de pagamento deve | erá ser apensado para comprovação de quit | ação | | |
| 10. Valor | | | | |
| | strada em: 25/04/2024 Valor pag | jo: R\$ 99,64 Nosso N | úmero: 8305470506 | · · · · · · |

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZDZ2y

