Dados do participante



Dados do Participante

RAZÃO SOCIAL				NOME FANTASIA	
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LT					
CNPJ		**INSCR. ESTADUAL**		**EMAIL**	
18166662000100		12.410137-2		construmaiseconstrucoes@gmail.com	
TELEFONE 1	**TELEFONE 2**	**CELULAR**	**FAX**	**CEP**	**CIDADE**
(99) 9150-3005	(99) 9150-3005	(99) 9915-03005		65922000	JOÃO LISBOA-MA
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**COMPLEMENTO**	
RUA 21 DE ABRIL		CIDADE NOVA			

Dados do Representante Legal

NOME			EMAIL	
ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMEN			construmaiseconstrucoes@gmail.com	
CPF/CNPJ	**RG**		**EMISSOR**	**TELEFONE 1**
88354385353	0001064417997		SSPMA	(99) 9150-3005

Incluir TODOS os Itens

	AÇÃO	ASE DE DISPUTA. As eventuais suspens ões da sessão pública serão comunicadas vi
	AGENTE DE CONTRAT	o Chat confirmo a ses

Licitante: TODOS

Limite 270 caracteres

Enviar

Limite 500 caracteres

Enviar

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0290
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.166.662/0001-00 MATRIZ		21/05/2013

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUMAIS	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
23.30-3-03 - Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção
23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 21 DE ABRIL	215	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.922-000	CIDADE NOVA	JOAO LISBOA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUMAISCONSTRUCOES@GMAIL.COM	(98) 8460-4514/ (99) 8515-2682

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/05/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/12/2025** às **08:59:09** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0291
Fls.
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.166.662/0001-00 **MATRIZ**		**21/05/2013**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 21 DE ABRIL	**215**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.922-000	**CIDADE NOVA**	**JOAO LISBOA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUMAISCONSTRUCOES@GMAIL.COM	**(98) 8460-4514/ (99) 8515-2682**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**21/05/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/12/2025** às **08:59:09** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0292
Fls.
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.166.662/0001-00 **MATRIZ**		**21/05/2013**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 21 DE ABRIL	**215**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.922-000	**CIDADE NOVA**	**JOAO LISBOA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUMAISCONSTRUCOES@GMAIL.COM	**(98) 8460-4514/ (99) 8515-2682**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**21/05/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) *A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/12/2025** às **08:59:09** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0293
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 22/12/2025 **Nº da certidão:** 12504521804

Data de validade: 22/02/2026 **Código de Validação:** fd3f50b9da

NOME: CONSTRUMAIS

CNPJ: 18.166.662/0001-00

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0294
Rubrica

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **18.166.662/0001-00**

Razão Social: **CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:

RUA 21 DE ABRIL, 215 - CIDADE NOVA - 65.922-000 - João Lisboa / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0295
Rubrica

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 22/12/2025 09:03:58

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **18.166.662/0001-00**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 12/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 12/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 12/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 12/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 12/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 22/12/2025 09:04:32

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 18166662000100

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 0296 Rubrica

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 12/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 12/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 12/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 12/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 12/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 22/12/2025 09:04:32

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 88354385353

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 029 Rubrica

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0298
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **18.166.662/0001-00**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:07:40 do dia 22/12/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: XN9R221225090740

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0899
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO**

CPF/CNPJ: **883.543.853-53**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).


Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:08:45 do dia 22/12/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: WS8F221225090845

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0300
Rubrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (22/12/2025 às 09:09) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 18.166.662/0001-00.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6949.350E.A0D1.9390 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0301
Rubrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (22/12/2025 às 09:10) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 883.543.853-53.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6949.3547.B1EC.E447 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0302 Rubrica

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **18.166.662/0001-00**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:11:36 do dia 22/12/2025 , com validade até o dia 21/01/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: QYt2UzzKEpq9qR01dsQa

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0303
Fls.
Rubrica

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO**

CPF/CNPJ: **883.543.853-53**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:12:18 do dia 22/12/2025 , com validade até o dia 21/01/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: 3LMFKtY468p1u1SDCEny

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0304
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:57:23 do dia 05/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/05/2026.
Código de controle da certidão: **2D4F.DC05.4AC6.165C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0305
Fls
Rubrica

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.166.662/0001-00
Razão Social: CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA 21 DE ABRIL 215 / CIDADE NOVA / JOAO LISBOA / MA / 65922-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/12/2025 a 20/01/2026

Certificação Número: 2025122205532070833230

Informação obtida em 22/12/2025 09:14:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0306
Fls.
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Certidão nº: 79589487/2025
Expedição: 22/12/2025, às 09:15:22
Validade: 20/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.166.662/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0307
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 331750/25 **Data da** 30/10/2025 09:58:10

Inscrição Estadual: 124101372 **CPF/CNPJ:** 18166662000100

Razão Social: CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 CEP: 65922000 - CIDADE NOVA

Telefone: (99)35352972 **Município:** JOAO LISBOA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 28/01/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 22/12/2025 09:16:13

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0308
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 112543/25 **Data da** 30/11/2025 16:12:02

Inscrição Estadual: 124101372 **CPF/CNPJ:** 18166662000100

Razão Social: CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA 21 DE ABRIL, 215 CEP: 65922000 - CIDADE NOVA

Telefone: (99)35352972 **Município:** JOAO LISBOA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.


Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 28/02/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 22/12/2025 09:17:09

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0309
Rubrica





Dados do participante

Dados do Participante

RAZÃO SOCIAL		NOME FANTASIA			
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LT					
CNPJ	**INSCR. ESTADUAL**	**EMAIL**			
18166662000100	12.410137-2	construmaiseconstrucoes@gmail.com			
TELEFONE 1	**TELEFONE 2**	**CELULAR**	**FAX**	**CEP**	**CIDADE**
(99) 9150-3005	(99) 9150-3005	(99) 9915-03005		65922000	JOÃO LISBOA-MA
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**COMPLEMENTO**			
RUA 21 DE ABRIL	CIDADE NOVA				

Dados do Representante Legal

NOME		EMAIL		
ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENT		construmaiseconstrucoes@gmail.com		
CPF/CNPJ	**RG**	**EMISSOR**	**TELEFONE 1**	
88354385353	0001064417997	SSPMA	(99) 9150-3005	

Inabilitar TODOS participantes

AÇÃO

ASE DE DISPUTA.
As eventuais suspens
ões da sessão pública
serão comunicadas vi

AGENTE DE CONTRAT

Licitante: TODOS

Limite **270** caracteres

Enviar

Limite **500** caracteres

Enviar

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0311
Rubrica

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **18.166.662/0001-00**

Razão Social: **CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:

RUA 21 DE ABRIL, 215 - CIDADE NOVA - 65.922-000 - João Lisboa / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 0312
Rubrica

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**18.166.662/0001-00**	DUNS®:	**903364324**
Razão Social:	**CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**CONSTRUMAIS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**05/05/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**04/05/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**01/01/2026**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**09/05/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**28/01/2026**
Receita Municipal	Validade:	**08/02/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2026**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0313
Fls.
Rubrica

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: **18.166.662/0001-00** DUNS®: **903364324**
Razão Social: **CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **CONSTRUMAIS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0314
Fls.
Rubrica

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**18.166.662/0001-00**	DUNS®:	**903364324**
Razão Social:	**CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**CONSTRUMAIS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0315
Rubrica

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **18.166.662/0001-00** DUNS®: **903364324**
Razão Social: **CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **CONSTRUMAIS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO - ENGENHEIRO CIVIL - JULIO	Nº 936100/2025	02/02/2026
SPED	F3.09.8C.58.BB.D1.48.33.1	31/03/2026
CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇO - ABIGAIL ENGENHEIRA CIVIL	2639342/2021	-
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO - GALPÃO - CONSTRUMAIS	938402/2025	-
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA - GEÓLOGO LUIZ ANTONIO	Nº 928264/2025	31/03/2026
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO - POÇO - CONSTRUMAIS	890202/2023	-
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA - CREA-MA	938228/2025	31/03/2026
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO - ENGENHEIRO CIVIL - JULHO	Nº 934132/2025	31/08/2025
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO - REFORMA NICOLAU DINO - CONSTRUMAIS	892471/2023	-
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO - POÇO	876659/2022	-
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO - PRAÇA - CONSTRUMAIS	891298/2023	-
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - GEÓLOGO LUIZ ANTONIO	2659535/2021	-
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA - ENGENHEIRO CIVIL - ABIGAIL LOBÃO	Nº 933871/2025	31/03/2026
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA - CREA-MA	Nº 937968/2025	29/03/2026
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO - PONTE DE MADEIRA - CONSTRUMAIS	892450/2023	-
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO - ESCOLA DE 7 SALAS - CONSTRUMAIS	930842/2025	-

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0316
Rubrica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **18.166.662/0001-00** DUNS®: **903364324**
Razão Social: **CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **CONSTRUMAIS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0317
Rubrica

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**18.166.662/0001-00**	DUNS®:	**903364324**
Razão Social:	**CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**CONSTRUMAIS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 0318 Rubrica

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**18.166.662/0001-00**	DUNS®:	**903364324**
Razão Social:	**CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**CONSTRUMAIS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**05/05/2026**

Dados do Nível

Situação do Nível:	**Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno Porte**		
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**	MEI:	**Não**
Capital Social:	**R$ 3.000.000,00**	Data de Abertura da Empresa:	**21/05/2013**
CNAE Primário:	**7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA**		

CNAE Secundário 1:	**2330-3/01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE**
CNAE Secundário 2:	**2330-3/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA**
CNAE Secundário 3:	**2330-3/03 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO PARA**
CNAE Secundário 4:	**2330-3/04 - FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO**
CNAE Secundário 5:	**2330-3/05 - PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA**
CNAE Secundário 6:	**2330-3/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE**
CNAE Secundário 7:	**3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO**
CNAE Secundário 8:	**3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A**
CNAE Secundário 9:	**3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS**
CNAE Secundário 10:	**3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS**
CNAE Secundário 11:	**3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-**
CNAE Secundário 12:	**4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**
CNAE Secundário 13:	**4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS**
CNAE Secundário 14:	**4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E**
CNAE Secundário 15:	**4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS**
CNAE Secundário 16:	**4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS**
CNAE Secundário 17:	**4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,**
CNAE Secundário 18:	**4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS**
CNAE Secundário 19:	**4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E**
CNAE Secundário 20:	**4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO**
CNAE Secundário 21:	**4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS**
CNAE Secundário 22:	**4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO**
CNAE Secundário 23:	**4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM**
CNAE Secundário 24:	**4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO**
CNAE Secundário 25:	**4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0319
Rubrica

CNAE Secundário 26:	4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁ
CNAE Secundário 27:	4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
CNAE Secundário 28:	4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E
CNAE Secundário 29:	4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
CNAE Secundário 30:	4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
CNAE Secundário 31:	4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM
CNAE Secundário 32:	4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
CNAE Secundário 33:	4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
CNAE Secundário 34:	4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS
CNAE Secundário 35:	4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
CNAE Secundário 36:	4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE
CNAE Secundário 37:	4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
CNAE Secundário 38:	4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO
CNAE Secundário 39:	4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 40:	4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 41:	4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE
CNAE Secundário 42:	4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR
CNAE Secundário 43:	7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
CNAE Secundário 44:	7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO
CNAE Secundário 45:	7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 46:	7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 47:	8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
CNAE Secundário 48:	8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
CNAE Secundário 49:	8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS

Dados para Contato

CEP:	65.922-000		
Endereço:	RUA 21 DE ABRIL, 215 - CIDADE NOVA		
Município / UF:	João Lisboa / Maranhão		
Telefone:	(98) 84604514	Telefone:	(99) 85152682
E-mail:	construmaiseconstrucoes@gmail.com		

Dados do Responsável Legal

CPF:	883.543.853-53
Nome:	ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF:	883.543.853-53
Nome:	ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO
E-mail:	construmaiseconstrucoes@gmail.com

Relatório de Credenciamento



Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF:	**883.543.853-53**	Participação Societária:	**100,00%**
Nome:	**ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO**		
Número do Documento:	**106441799-7**	Órgão Expedidor:	**SSP**
Data de Expedição:	**23/02/2017**	Data de Nascimento:	**15/07/1982**
Filiação Materna:	**MARIA DE BARROS DO NASCIMENTO**		
Estado Civil:	**Solteiro(a)**		
CEP:	**65.922-000**		
Endereço:	**RUA DA MANGUEIRA, 1519 - CIDADE NOVA**		
Município / UF:	**João Lisboa / Maranhão**		
Telefone:			
E-mail:	**construmaiseconstrucoes@gmail.com**		

Linhas Fornecimento

Serviços

175 - Estudos e Projetos de Estruturas - Concreto Armado

1490 - Obras Civis de Estruturas de Concreto Armado

1783 - Obras Civis de Rodovias / Estacionamento

1791 - Obras Civis de Ferrovias, Pátios e Terminais

1805 - Obras Civis de Aeroportos

1872 - Obras Civis de Saneamento - Captação, Adução e Distribuiçãode Água e Esgoto Sanitário

1880 - Obras Civis de Saneamento - Tratamento de Água, Esgoto Sani-tário e Despejo Industrial

2224 - Instalação e Montagem - Galpões / Estruturas Metálicas

5622 - Obras Civis Públicas (Construção)

22225 - Serviço Engenharia

ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO
059.276.533-40 - Governo (Uasg: 980929)

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0321
Rubrica

Consulta | Cadastro | Utilitários | Área de Trabalho | Raio-x do Fornecedor

Sair

Consulta Nível II – Habilitação Jurídica

Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
18.166.662/0001-00	**CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**	**CONSTRUMAIS**

Situação do Fornecedor
Credenciado

DUNS®
903364324

Data de Vencimento do Cadastro
05/05/2026

Situação do Nível II
Cadastrado

Dados do Responsável Legal

CPF
883.543.853-53

Nome
ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO

Filiação Materna
MARIA DE BARROS DO NASCIMENTO

Tipo do Documento de Identificação
Registro Geral

Número do Documento
106441799-7

Órgão Expedidor
SSP

Data de Expedição
23/02/2017

Data de Nascimento
15/07/1982

Arquivo Comprobatório do RG
DOWNLOAD

Estado Civil
Solteiro(a)

Contato Principal e Endereço

CEP	Endereço	Município / UF
65.922-000	**RUA DA MANGUEIRA, 1519 - CIDADE NOVA**	**João Lisboa / Maranhão**

Telefone
Não consta na RFB

E-mail
construmaiseconstrucoes@gmail.com

VOLTAR

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0322
Produção
Rubrica

Brasília, 22 de Dezembro de 2025

Serpro

SEBRAE

INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO
inovar
inovação
inovate
inovar

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0323
Rubrica

Consulta Nível II – Habilitação Jurídica

Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
18.166.662/0001-00	**CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**	**CONSTRUMAIS**

Situação do Fornecedor	DUNS®
Credenciado	**903364324**

Data de Vencimento do Cadastro	Situação do Nível II
05/05/2026	**Cadastrado**

Orientações

Nível II
A Habilitação Jurídica é o segundo nível de cadastramento no SICAF.
No exame da documentação relativa à habilitação jurídica devem ser observadas as normas que regulam e legitimam a atividade de pessoas físicas e jurídicas. A documentação exigida, conforme o artigo 28 da Lei nº 8.666, de 1993, consistirá em:
I - cédula de identidade;
II - registro comercial, no caso de empresa individual;
III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
VI - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
O estatuto social das sociedades por ações deve estar acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores, conforme a Lei nº 6.404, de 1976. Para ser considerado em vigor, deve observar as exigências previstas em lei, dentre as quais:
I - registro na junta comercial;
II - publicação na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia e
III - publicação em jornal de grande circulação editado na localidade em que está situada a sede da companhia.
A empresa, no entanto, estando sob a égide de Microempreendedor Individual - MEI deverá inserir o seu documento SIMEI - Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos Abrangidos pelo Simples Nacional.

Obs.1. As informações relativas ao quadro societário são obtidas por interoperabilidade com a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

Obs.2. Em atendimento à exigência do inciso I, do art. 28 da Lei nº 8.666, de 1993, será aceito para fins de habilitação Jurídica o documento de identificação, que seja considerado válido em todo território nacional, na forma da legislação em vigor, relativo ao(s) Sócio (s), Dirigente (s), e cônjuge (s).

Obs.3. Orientamos sobre a necessidade de complementação na habilitação Jurídica das informações sobre cônjuge(s) do(s) sócio(s)e dirigente(s), tendo em vista a determinação do Tribunal de Contas da União, pela qual os órgãos e entidades da Administração Pública devem verificar a existência de sócios comuns,

endereços idênticos e/ou indícios de parentesco. (Acórdão 2136/2006 - 1ª Câmara e Acórdão 662/2013 - Plenário).

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0324
Rubrica

Documentos

Natureza Jurídica

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Contrato Social

Arquivo Comprobatório

DOWNLOAD

Responsável Legal

CPF	Nome
88354385353	**ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO**

Sócios / Administradores

CPF / CNPJ	Nome / Razão social	Participação Societária (%)	Possui pendência	Ação
883.543.853-53	**ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NAS CIMENTO**	**100,000000**	**Não**	

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

VOLTAR

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 0325 Rubrica

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **18.166.662/0001-00** DUNS®: **903364324**
Razão Social: **CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **CONSTRUMAIS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **05/05/2026**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **04/05/2026**
Código de Controle: **2D4FDC054AC6165C**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **01/01/2026**
Código de Controle: **2025120318392070833206**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **09/05/2026**
Código de Controle: **686788272025**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 0326 Rubrica

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **18.166.662/0001-00** DUNS®: **903364324**
Razão Social: **CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **CONSTRUMAIS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **12.410137-2**
Inscrição Municipal: **06391**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **28/01/2026**
Código de Controle: **331750/25**

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **08/02/2026**
Código de Controle: **532/2025**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 0327 Rubrica

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: **18.166.662/0001-00** DUNS®: **903364324**
Razão Social: **CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **CONSTRUMAIS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Balanço Anual - 12/2024

Exercício Financeiro:
Período: **01/2024 a 12/2024** Validade: **04/2026**

Certidão de Falência / Recuperação
Data de Validade: **29/12/2025**
Código de Controle: **12503757626**

Dados do Balanço Anual - 12/2023

Exercício Financeiro:
Período: **01/2023 a 12/2023** Validade: **06/2025**

Certidão de Falência / Recuperação
Data de Validade: **14/03/2025**
Código de Controle: **12500126439**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 0328 Rubrica

Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **18.166.662/0001-00** DUNS®: **903364324**
Razão Social: **CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **CONSTRUMAIS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**
Municipio / UF: **João Lisboa / Maranhão**
Porte: **Empresa de Pequeno Porte**

Linhas de Fornecimento

Serviços

Código	Descrição	Situação
175	Estudos e Projetos de Estruturas - Concreto Armado	Ativo
1490	Obras Civis de Estruturas de Concreto Armado	Ativo
1783	Obras Civis de Rodovias / Estacionamento	Ativo
1791	Obras Civis de Ferrovias, Pátios e Terminais	Ativo
1805	Obras Civis de Aeroportos	Ativo
1872	Obras Civis de Saneamento - Captação, Adução e Distribuiçãode Água e Esgoto Sanitário	Ativo
1880	Obras Civis de Saneamento - Tratamento de Água, Esgoto Sani-tário e Despejo Industrial	Ativo
2224	Instalação e Montagem - Galpões / Estruturas Metálicas	Ativo
5622	Obras Civis Públicas (Construção)	Ativo
22225	Serviço Engenharia	Ativo

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0329
Rubrica

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Fornecedor

CNPJ: **18.166.662/0001-00** DUNS®: **903364324**
Razão Social: **CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **CONSTRUMAIS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **883.543.853-53** Participação Societária: **100,00%**
Nome: **ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO**
Número do Documento: **106441799-7** Órgão Expedidor: **SSP**
Data de Expedição: **23/02/2017** Data de Nascimento: **15/07/1982**
Filiação Materna: **MARIA DE BARROS DO NASCIMENTO**
Estado Civil: **Solteiro(a)**
CEP: **65.922-000**
Endereço: **RUA DA MANGUEIRA, 1519 - CIDADE NOVA**
Município / UF: **João Lisboa / Maranhão**
Telefone:
E-mail: **construmaiseconstrucoes@gmail.com**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 0330 Rubrica

DADOS DO FORNECEDOR - SICAF

Acessível com VLibras

RAZÃO SOCIAL
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

VENCIMENTO DO CADASTRO
05/05/2025

NOME FANTASIA
CONSTRUMAIS

PORT
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CNPJ
18.166.662/0001-00

DATA ABERTURA
21/05/2013

INSCRIÇÃO ESTADUAL
12.410137-2

CAPITAL SOCIAL
R$ 500.000,00

CNAE
SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ENDEREÇO
RUA 21 DE ABRIL, 215 - CIDADE NOVA

CEP	MUNICÍPIO/UF	TELEFONE 1	TELEFONE 2
65922-000	JOÃO LISBOA / MA	(98) 8460-4514	(99) 9915-0300)

E-MAIL DA EMPRESA
CONSTRUMAISECONSTRUCOES@GMAIL.COM

RESPONSÁVEL PELO CADASTRO
FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO

E-MAIL DO RESPONSÁVEL

construmaiseconstrucoes@gmail.com

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0331
Rubrica

INFORMAÇÕES GERAIS - SICAF

CONDIÇÃO DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES (IMPEDIMENTO):

SÓCIO(S) SEM VÍNCULO COM SERVIDOR(ES) PÚBLICO(S):

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA FEDERAL:

REGULARIDADE FISCAL ESTADUAL/DISTRITAL E MUNICIPAL:

SANÇÃO(ÕES) IMPEDITIVAS(S) - SICAF

Acessível com VLibras

0

VIGENTES

OCORRÊNCIA(S) IMPEDITIVA(S) INDIRETA(S) - SICAF

0

VIGENTES

QUADRO Ssocietário

0 Sócios Pessoa Física

0 Sócios Pessoa Jurídica

Fonte: Dados obtidos nas bases de dados do SICAF e da Receita Federal do Brasil.

RELACIONAMENTO ENTRE EMPRESAS, SÓCIOS E CÔNJUGES

Fornecedor | Sócio | Dirigente | Conjuge | Sócio e Dirigente

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0382
Rubrica

ANTONIO FRANCISCO BARROS [redacted] NASCIMENTO

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Acessível com VLibras

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 009/2025-SECDH
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.079/2025-SECDH

ANEXO – V
PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Construmais – Construções e Serviços LTDA, CNPJ/MF nº. **18.166.662/0001-00**, sediada na **Rua 21 de Abril, n.º 215, Cidade Nova, João Lisboa/MA, CEP: 65.922-000**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Antonio Francisco Barros do Nascimento**, CPF: **883.543.853-53**, R.G. nº: **000106441799-7**, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO, os preços infra discriminados para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA, objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025-SECDH**.

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitação;

b) O objeto deverá ser executado IMEDIATAMENTE, a partir do recebimento da "Ordem de Serviço" expedida pela SECRETARIA MUNICIPAL;

c) O preço da proposta é de **R$ 157.141,71 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL CENTO E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).**

d) Dados bancários da empresa: **Barco: ITAU . Agencia: 1137 . Conta Corrente nº: 98336-5**

JOÃO LISBOA-MA, 22 DE DEZEMBRO DE 2025.

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353 Dados: 2025.12.22 10:36:31 -03'00'

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Antonio **Francisco Barros do Nascimento**
CPF: **883.543.853-53**
RG: **000106441799-7**

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372 Dados: 2025.12.22 10:36:50 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: 332.520.333-72
ENGENHEIRA CIVIL

CONSTRUMAIS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0334
Rubrica

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.	DATA :	L.S. Hora:	115,66%
		BDI : 25.00%	L.S. Mês:	73,44%

FONTE	VERSÃO
DER-MG	2022/04 SEM DESONERAÇÃO
ORSE	2025/09
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		R$ 6.192,98	3,94
2	ESTRUTURA		R$ 3.146,13	2,00
3	REVESTIMENTO		R$ 653,90	0,42
4	PAVIMENTAÇÃO		R$ 3.324,32	2,12
5	ESQUADRIAS		R$ 8.754,77	5,57
6	COBERTURA		R$ 74.380,00	47,33
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R$ 1.999,20	1,27
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		R$ 1.041,34	0,66
9	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		R$ 153,80	0,10
10	PINTURA		R$ 49.086,36	31,24
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R$ 8.408,90	5,35
		VALOR BDI TOTAL:	R$ 31.449,17	100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	R$ 125.692,53	
		VALOR TOTAL:	R$ 157.141,71	

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353

Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Dados: 2025.12.22 10:37:06 -03'00'

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Antonio Francisco Barros do Nascimento
CPF: 883.543.853-53
RG: 000106441799-7

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372

Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Dados: 2025.12.22 10:37:21 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: 332.520.333-72
ENGENHEIRA CIVIL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 033
Rubrica

CONSTRUMAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.	DATA : BDI : 25,00% L.S. Hora: 115,66% L.S. Mês: 73,48%	FONTE / VERSÃO DER-MG 2022/04 SEM DESONERAÇÃO ORSE 2025/09 SINAPI 2025/09 SEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R$ 6.192,98	3,94
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	2,00	R$ 359,81	R$ 449,76	R$ 899,52	0,57
1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	2,50	R$ 47,95	R$ 59,94	R$ 149,85	0,10
1.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	14,31	R$ 8,05	R$ 10,06	R$ 143,96	0,09
1.4	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL , SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	1.000,00	R$ 2,98	R$ 3,73	R$ 3.730,00	2,37
1.5	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	30,00	R$ 0,51	R$ 0,64	R$ 19,20	0,01
1.6	104792	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	150,00	R$ 0,30	R$ 0,38	R$ 57,00	0,04
1.7	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	0,80	R$ 86,67	R$ 108,34	R$ 86,67	0,06
1.8	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	11,25	R$ 78,70	R$ 98,38	R$ 1.106,78	0,70
2	ESTRUTURA							R$ 3.146,13	2,00
2.1	96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	4,50	R$ 160,67	R$ 200,84	R$ 903,78	0,58
2.2	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	20,00	R$ 9,60	R$ 12,00	R$ 240,00	0,15
2.3	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	1,08	R$ 644,99	R$ 806,24	R$ 870,74	0,55
2.4	00012759	CHAPA AÇO INOX AISI 304 NÚMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NÚMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	SINAPI	M2	1,00	R$ 804,71	R$ 1.005,89	R$ 1.005,89	0,64
2.5	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00	R$ 25,14	R$ 31,43	R$ 125,72	0,08
3	REVESTIMENTO							R$ 653,90	0,42
3.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	10,00	R$ 6,73	R$ 8,41	R$ 84,10	0,05
3.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	10,00	R$ 45,58	R$ 56,98	R$ 569,80	0,36
4	PAVIMENTAÇÃO							R$ 3.324,32	2,12
4.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	1,00	R$ 62,70	R$ 78,38	R$ 78,38	0,05
4.2	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	9,00	R$ 63,31	R$ 79,14	R$ 712,26	0,45

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 1530
Rubrica

CONSTRUMAIS

	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	3,00	R$ 675,65	R$ 844,56	R$ 2.533,68	1,61
5	**ESQUADRIAS**							**R$ 8.754,77**	**5,57**
5.1	91318	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	8,00	R$ 607,45	R$ 759,31	R$ 6.074,48	3,87
5.2	91321	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	3,00	R$ 714,74	R$ 893,43	R$ 2.680,29	1,71
6	**COBERTURA**							**R$ 74.380,00**	**47,33**
6.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.000,00	R$ 59,50	R$ 74,38	R$ 74.380,00	47,33
7	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**							**R$ 1.999,20**	**1,27**
7.1	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	10,00	R$ 36,29	R$ 45,36	R$ 453,60	0,29
7.2	91996	E I TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO NSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	20,00	R$ 25,16	R$ 31,45	R$ 629,00	0,40
7.3	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	50,00	R$ 2,58	R$ 3,23	R$ 161,50	0,10
7.4	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	100,00	R$ 3,77	R$ 4,71	R$ 471,00	0,30
7.5	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_09/2024	SINAPI	UN	10,00	R$ 22,73	R$ 28,41	R$ 284,10	0,18
8	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS**							**R$ 1.041,34**	**0,66**
8.1	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00	R$ 81,47	R$ 101,84	R$ 814,72	0,52
8.2	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R$ 90,65	R$ 113,31	R$ 226,62	0,14
9	**APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS**							**R$ 153,80**	**0,10**
9.1	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R$ 30,76	R$ 38,45	R$ 153,80	0,10
10	**PINTURA**							**R$ 49.086,36**	**31,24**
10.1	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	252,00	R$ 9,37	R$ 11,71	R$ 2.950,92	1,88
10.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.880,00	R$ 11,38	R$ 14,23	R$ 23.906,40	15,21
10.3	S02304	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	ORSE	m2	452,00	R$ 6,73	R$ 8,41	R$ 3.801,32	2,42
10.4	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	740,00	R$ 17,94	R$ 22,43	R$ 16.598,20	10,56
10.5	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M	168,00	R$ 8,71	R$ 10,89	R$ 1.829,52	1,16
11	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**							**R$ 8.408,90**	**5,35**
11.1	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	1,50	R$ 191,11	R$ 238,89	R$ 358,34	0,23
11.2	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	SINAPI	M2	70,00	R$ 9,53	R$ 11,91	R$ 833,70	0,53

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0337
Fls.
RUBRICA

CONSTRUMAIS

	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	SINAPI	M	10,00	R$ 388,08	R$ 485,10	R$ 4.851,00	3,09
11.4	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	917,00	R$ 2,06	R$ 2,58	R$ 2.365,86	1,51
							VALOR BDI TOTAL:		R$ 31.449,17
							VALOR ORÇAMENTO:		R$ 125.692,53
							VALOR TOTAL:		R$ 157.141,70

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353

Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Dados: 2025.12.22 10:37:43 -03'00'

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Antonio Francisco Barros do Nascimento
CPF: 883.543.853-53
RG: 000106441799-7

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372

Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Dados: 2025.12.22 10:38:02 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: 332.520.333-72
ENGENHEIRA CIVIL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0338
Fls
Rubrica

CONSTRUMAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.	DATA :	L.S. Hora: 115,66%
		BDI : 25,00%	L.S. Mês: 73,48%

FONTE	VERSÃO
DER-MG	2022/04 SEM DESONERAÇÃO
ORSE	2025/09
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 6.192,98	100,00%			**100,00%**
			R$ 6.192,98			**R$ 6.192,98**
2	ESTRUTURA	R$ 3.146,13	100,00%			**100,00%**
			R$ 3.146,13			**R$ 3.146,13**
3	REVESTIMENTO	R$ 653,90	100,00%			**100,00%**
			R$ 653,90			**R$ 653,90**
4	PAVIMENTAÇÃO	R$ 3.324,32	100,00%			**100,00%**
			R$ 3.324,32			**R$ 3.324,32**
5	ESQUADRIAS	R$ 8.754,77	100,00%			**100,00%**
			R$ 8.754,77			**R$ 8.754,77**
6	COBERTURA	R$ 74.380,00	30,00%	70,00%		**100,00%**
			R$ 22.314,00	R$ 52.066,00		**R$ 74.380,00**
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 1.999,20		100,00%		**100,00%**
				R$ 1.999,20		**R$ 1.999,20**
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R$ 1.041,34		100,00%		**100,00%**
				R$ 1.041,34		**R$ 1.041,34**
9	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	R$ 153,80			100,00%	**100,00%**
					R$ 153,80	**R$ 153,80**

CONSTRUMAIS

10	PINTURA	R$ 49.086,36			100,00%	**100,00%**
					R$ 49.086,36	**R$ 49.086,36**
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 8.408,90			100,00%	**100,00%**
					R$ 8.408,90	**R$ 8.408,90**
		R$ 157.141,71	R$ 44.386,10	R$ 55.106,54	R$ 57.649,06	R$ 157.141,71
			R$ 44.386,10	R$ 99.492,64	R$ 157.141,70	

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353

Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Dados: 2025.12.22 10:38:38 -03'00'

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Antonio Francisco Barros do Nascimento
CPF: 883.543.853-53
RG: 000106441799-7

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372

Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Dados: 2025.12.22 10:38:20 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: 332.520.333-72
ENGENHEIRA CIVIL

CNPJ: 18.166.662/0001-00 | Inscrição Estadual: 12.410137-2
Email: construmaiseconstrucoes@gmail.com

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Onde:

AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DF	DESPESAS FINANCEIRAS
R	SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L	LUCRO
I	TRIBUTOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO		(%)
AC	**ADMINISTRAÇÃO CENTRA**		
	Administração central		5,50%
		Total AC =	**5,50%**
DF	**DESPESAS FINANCEIRAS**		
	Despesas financeiras		1,24%
		Total DF =	**1,24%**
S, R e G	**SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO**		
	taxa de Seguros e Garantias		0,80%
	taxa de riscos		1,27%
		Total R=	**2,07%**
L	**LUCRO**		
	Lucro bruto		8,30%
		Total L =	**8,30 %**
I	**TRIBUTOS**		
	PIS		0,65%
	COFINS		3,00%
	ISSQN		2,00%
	CPRB		0,00%
		Total I =	**5,65%**
		TOTAL (BDI) =	**25,00%**

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353

Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Dados: 2025.12.22 10:39:08 -03'00'

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Antonio Francisco Barros do Nascimento
CPF: 883.543.853-53
RG: 000106441799-7

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372

Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Dados: 2025.12.22 10:39:24 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: 332.520.333-72
ENGENHEIRA CIVIL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA - COM DESONERAÇÃ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
A	**TOTAL**	**37,80**	**37,80**
	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	Não incide
B2	FERIADOS	3,95	Não incide
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,86	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,70	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,71	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,46	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	14,04	10,93
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	**TOTAL**	**49,80**	**20,66**
	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,44	3,46
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10	0,08
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	0,00	0,00
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,94	3,07
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,37	0,29
C	**TOTAL**	**8,85**	**6,90**
	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	18,82	7,81
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,39	0,31
D	**TOTAL**	**19,21**	**8,12**
	TOTAL (A+B+C+D)	**115,66**	**73,48**

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Dados: 2025.12.22 10:39:45 -03'00'

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Antonio Francisco Barros do Nascimento
CPF: 883.543.853-53
RG: 000106441799-7

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Dados: 2025.12.22 10:40:03 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: 332.520.333-72
ENGENHEIRA CIVIL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0342
RUBRICA

CONSTRUMAIS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.	DATA : BDI : 25,00% L.S. Hora: 115,66% L.S. Mês: 73,48%	FONTE / VERSÃO DER-MG 2022/04 SEM DESONERAÇÃO ORSE 2025/09 SINAPI 2025/09 SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	1.000,00	R$ 74,38	R$ 74.380,00	47,33	47,33	A
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	1.680,00	R$ 14,23	R$ 23.906,40	15,21	62,55	A
102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	740,00	R$ 22,43	R$ 16.598,20	10,56	73,11	A
91318	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R$ 759,31	R$ 6.074,48	3,87	76,97	A
99639	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	SINAPI	Serviço	M	10,00	R$ 485,10	R$ 4.851,00	3,09	80,06	B
S02304	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	ORSE	Serviço	m2	452,00	R$ 8,41	R$ 3.801,32	2,42	82,48	B
97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL , SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	1.000,00	R$ 3,73	R$ 3.730,00	2,37	84,85	B
88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	252,00	R$ 11,71	R$ 2.950,92	1,88	86,73	B
91321	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R$ 893,43	R$ 2.680,29	1,71	88,44	B
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M3	3,00	R$ 844,56	R$ 2.533,68	1,61	90,05	B
S02450	Limpeza geral	ORSE	Serviço	m2	917,00	R$ 2,58	R$ 2.365,86	1,51	91,56	B
102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M	168,00	R$ 10,69	R$ 1.829,52	1,16	92,72	B
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	11,25	R$ 98,38	R$ 1.106,78	0,70	93,42	B
00012759	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	SINAPI	Material	M2	1,00	R$ 1.005,89	R$ 1.005,89	0,64	94,06	B
96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	4,50	R$ 200,84	R$ 903,78	0,58	94,64	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	2,00	R$ 449,76	R$ 899,52	0,57	95,21	C
96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	1,08	R$ 806,24	R$ 870,74	0,55	95,77	C
99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	SINAPI	Serviço	M2	70,00	R$ 11,91	R$ 833,70	0,53	96,30	C
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R$ 101,84	R$ 814,72	0,52	96,82	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 03.43 RS

CONSTRUMAIS

94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M2	9,00	R$ 79,14	R$ 712,26	0,45	97,27	C
91986	E I TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO NSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R$ 31,45	R$ 629,00	0,40	97,67	C
87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M2	10,00	R$ 56,98	R$ 569,80	0,36	98,03	C
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	100,00	R$ 4,71	R$ 471,00	0,30	98,33	C
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R$ 45,36	R$ 453,60	0,29	98,62	C
101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M2	1,50	R$ 238,89	R$ 358,34	0,23	98,85	C
103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_09/2024	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R$ 28,41	R$ 284,10	0,18	99,03	C
104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	20,00	R$ 12,00	R$ 240,00	0,15	99,18	C
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 113,31	R$ 226,62	0,14	99,33	C
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	50,00	R$ 3,23	R$ 161,50	0,10	99,43	C
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R$ 38,45	R$ 153,80	0,10	99,53	C
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	2,50	R$ 59,94	R$ 149,85	0,10	99,62	C
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	14,31	R$ 10,06	R$ 143,96	0,09	99,71	C
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra com Encargos Complementares	H	4,00	R$ 31,43	R$ 125,72	0,08	99,79	C
104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	0,80	R$ 108,34	R$ 86,67	0,06	99,85	C
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	10,00	R$ 8,41	R$ 84,10	0,05	99,90	C
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	1,00	R$ 76,38	R$ 76,38	0,05	99,95	C
104792	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	150,00	R$ 0,38	R$ 57,00	0,04	99,99	C
97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	UN	30,00	R$ 0,64	R$ 19,20	0,01	100,00	C

Valor total do Orçamento: R$ 157.141,71

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353 Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353 Dados: 2025.12.22 10:40:24 -03'00'

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Antonio Francisco Barros do Nascimento
CPF: 883.543.853-53
RG: 000106441799-7

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372 Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372 Dados: 2025.12.22 10:40:55 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: 332.520.333-72
ENGENHEIRA CIVIL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0344
Rubrica

CONSTRUMAIS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.	DATA :	L.S. Hora: 115,66%
		BDI : 25,00%	L.S. Mês: 73,48%

FONTE	VERSÃO
DER-MG	2022/04 SEM DESONERAÇÃO
ORSE	2025/09
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	0,76589402	R$ 400,00	R$ 306,35
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,00865460	R$ 38,66	R$ 0,33
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01010979	R$ 20,71	R$ 0,20
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,45549648	R$ 5,81	R$ 14,26
					TOTAL Material:	R$ 321,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28560187	R$ 29,87	R$ 8,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85672904	R$ 24,04	R$ 20,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 29,12

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,38294701	R$ 24,95	R$ 9,55
					TOTAL Serviço:	R$ 9,55
					VALOR:	359,81
					VALOR COM BDI:	449,76

1.2. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26738732	R$ 30,30	R$ 8,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65801283	R$ 24,04	R$ 39,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 47,95
					VALOR:	47,95
					VALOR COM BDI:	59,94

1.3. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08193211	R$ 30,30	R$ 2,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23177668	R$ 24,04	R$ 5,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,05
					VALOR:	8,05
					VALOR COM BDI:	10,06

1.4. 97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL , SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08654760	R$ 24,04	R$ 2,08
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03082569	R$ 29,63	R$ 0,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,98
					VALOR:	2,98
					VALOR COM BDI:	3,73

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0345
Rubrica

1.5. 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00523783	R$ 30,67	R$ 0,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01481756	R$ 24,04	R$ 0,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,51
					VALOR:	0,51
					VALOR COM BDI:	0,64

1.6. 104792 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00313953	R$ 30,67	R$ 0,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00893023	R$ 24,04	R$ 0,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,30
					VALOR:	0,30
					VALOR COM BDI:	0,38

1.7. 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90965	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,69073844	R$ 8,90	R$ 6,14
90964	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,90324279	R$ 32,54	R$ 29,39
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,69073844	R$ 25,18	R$ 17,39
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,90324279	R$ 25,99	R$ 23,47
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 76,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05735631	R$ 30,30	R$ 1,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35581569	R$ 24,04	R$ 8,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,28
					VALOR:	86,67
					VALOR COM BDI:	108,34

1.8. 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72820114	R$ 30,30	R$ 22,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,35647698	R$ 24,04	R$ 56,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 78,70
					VALOR:	78,70
					VALOR COM BDI:	98,38

2.1. 96537 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,14200654	R$ 30,86	R$ 4,38
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03530973	R$ 32,26	R$ 1,13
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 5,51

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0346
Rubrica

00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,48282224	R$ 52,39	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00733060	R$ 8,60	R$ 0,06
00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,24754137	R$ 11,46	R$ 25,75
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,01919007	R$ 22,50	R$ 0,43
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,04912658	R$ 20,71	R$ 1,01
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,02456329	R$ 25,08	R$ 0,61
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,59353934	R$ 4,01	R$ 10,40
00006212	TABUA "2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,86739131	R$ 19,00	R$ 16,48
					TOTAL Material:	R$ 80,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73459600	R$ 24,66	R$ 18,11
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,90902848	R$ 29,87	R$ 57,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 75,13
					VALOR:	160,67
					VALOR COM BDI:	200,84

2.2. 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02374011	R$ 23,27	R$ 0,55
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,30102470	R$ 0,22	R$ 0,06
					TOTAL Material:	R$ 0,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02374011	R$ 24,83	R$ 0,58
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06077470	R$ 30,09	R$ 1,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,40

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,94960474	R$ 6,94	R$ 6,59
					TOTAL Serviço:	R$ 6,59
					VALOR:	9,60
					VALOR COM BDI:	12,00

2.3. 96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,05749346	R$ 0,56	R$ 0,03
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,07052531	R$ 1,41	R$ 0,09
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,12

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,94289278	R$ 665,92	R$ 627,89
					TOTAL Material:	R$ 627,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25603755	R$ 30,30	R$ 7,75

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0347
Rubrica

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38405632	R$ 24,04	R$ 9,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 16,98
					VALOR:	644,89
					VALOR COM BDI:	806,24

2.4. 00012759 CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012759	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 804,71	R$ 804,71
					TOTAL Material:	R$ 804,71
					VALOR:	804,71
					VALOR COM BDI:	1.005,89

2.5. 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,81351455	R$ 4,23	R$ 3,44
00043492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,81115049	R$ 1,82	R$ 1,47
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,81115049	R$ 1,43	R$ 1,15
00043468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,81115049	R$ 1,21	R$ 0,98
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,81115049	R$ 0,08	R$ 0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,81115049	R$ 0,60	R$ 0,48
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,68

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,81115049	R$ 21,42	R$ 17,37
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 17,37

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95379	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,81115049	R$ 0,24	R$ 0,19
					TOTAL Serviço:	R$ 0,19
					VALOR:	25,14
					VALOR COM BDI:	31,43

3.1. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12996712	R$ 30,30	R$ 3,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04323742	R$ 24,04	R$ 1,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,96

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00278223	R$ 636,98	R$ 1,77
					TOTAL Serviço:	R$ 1,77
					VALOR:	6,73
					VALOR COM BDI:	8,41

3.2. 87775 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,10469144	R$ 14,37	R$ 1,50
					TOTAL Material:	R$ 1,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0348 Fls. Rubrica

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51247333	R$ 30,30	R$ 15,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51214330	R$ 24,04	R$ 12,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 27,83

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02368379	R$ 686,42	R$ 16,25
					TOTAL Serviço:	R$ 16,25
					VALOR:	45,58
					VALOR COM BDI:	56,98

4.1. 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00045794	R$ 77,84	R$ 0,03
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00412148	R$ 319,86	R$ 1,31
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,14974728	R$ 39,06	R$ 5,84
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 7,18

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,06031920	R$ 38,76	R$ 41,09
					TOTAL Material:	R$ 41,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60036298	R$ 24,04	R$ 14,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 14,43
					VALOR:	62,70
					VALOR COM BDI:	78,38

4.2. 94992 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,01852975	R$ 20,32	R$ 0,37
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,34743292	R$ 4,01	R$ 1,39
00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	0,83507434	R$ 22,18	R$ 18,52
					TOTAL Material:	R$ 20,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07535434	R$ 29,87	R$ 2,25
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11449845	R$ 30,30	R$ 3,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18985279	R$ 24,04	R$ 4,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,27

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05705620	R$ 574,21	R$ 32,76
					TOTAL Serviço:	R$ 32,76
					VALOR:	63,31
					VALOR COM BDI:	79,14

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0349
Rubrica

4.3. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01588250	R$ 8,60	R$ 0,13
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,22324982	R$ 20,32	R$ 4,53
00004509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,33017937	R$ 5,81	R$ 13,53
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,86414350	R$ 4,01	R$ 7,47
					TOTAL Material:	R$ 26,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,21303545	R$ 29,87	R$ 36,23
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,05503065	R$ 30,30	R$ 31,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,26806611	R$ 24,04	R$ 54,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 122,71

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,91827708	R$ 574,21	R$ 527,28
					TOTAL Serviço:	R$ 527,28
					VALOR:	675,65
					VALOR COM BDI:	844,56

5.1. 91318 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	-20,60266732	R$ 9,84	-R$ 202,73
91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 387,67	R$ 387,67
90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 422,59	R$ 422,59
					TOTAL Serviço:	R$ 607,53
					VALOR:	607,45
					VALOR COM BDI:	759,31

5.2. 91321 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	-24,58962654	R$ 9,84	-R$ 241,96
91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 387,67	R$ 387,67
90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 569,09	R$ 569,09
					TOTAL Serviço:	R$ 714,80
					VALOR:	714,74
					VALOR COM BDI:	893,43

6.1. 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0350
Rubrica

93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00111508	R$ 24,88	R$ 0,02
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00077198	R$ 25,90	R$ 0,01
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,03

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	SINAPI	CJ	3,55597461	R$ 2,68	R$ 9,53
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	1,00014870	R$ 45,63	R$ 45,63
					TOTAL Material:	R$ 55,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08320276	R$ 24,04	R$ 2,00
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07805620	R$ 29,63	R$ 2,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,31
					VALOR:	59,50
					VALOR COM BDI:	74,38

7.1. 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 40,62	R$ 40,62
91948	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 11,19	R$ 11,19
					TOTAL Serviço:	R$ 51,81
					VALOR:	36,29
					VALOR COM BDI:	45,36

7.2. 91996 E I TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO NSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91948	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 11,19	R$ 11,19
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 24,88	R$ 24,88
					TOTAL Serviço:	R$ 36,07
					VALOR:	25,16
					VALOR COM BDI:	31,45

7.3. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	0,93839795	R$ 1,71	R$ 1,60
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00705000	R$ 4,91	R$ 0,03
					TOTAL Material:	R$ 1,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01725000	R$ 25,28	R$ 0,43
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01725000	R$ 30,67	R$ 0,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,95
					VALOR:	2,58
					VALOR COM BDI:	3,23

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0351
Rubrica

7.4. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	0,93565228	R$ 2,71	R$ 2,53
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00707345	R$ 4,91	R$ 0,03
					TOTAL Material:	R$ 2,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02182235	R$ 25,28	R$ 0,55
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02182235	R$ 30,67	R$ 0,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,21
					VALOR:	3,77
					VALOR COM BDI:	4,71

7.5. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_09/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = "17" CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 10,29	R$ 10,29
					TOTAL Material:	R$ 10,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10097306	R$ 25,28	R$ 2,55
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32278768	R$ 30,67	R$ 9,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,44
					VALOR:	22,73
					VALOR COM BDI:	28,41

8.1. 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	-0,14250732	R$ 4,80	-R$ 0,68
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 106,71	R$ 106,71
					TOTAL Material:	R$ 106,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	-0,65146206	R$ 29,58	-R$ 19,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	-0,20561771	R$ 24,04	-R$ 4,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	-R$ 24,21
					VALOR:	81,47
					VALOR COM BDI:	101,84

8.2. 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 100,20	R$ 100,20
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	-0,01193634	R$ 4,80	-R$ 0,05
					TOTAL Material:	R$ 100,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	-0,25390314	R$ 29,58	-R$ 7,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	-0,07997352	R$ 24,04	-R$ 1,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	-R$ 9,43

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0352
Fls.
Rubrica

VALOR:	90,65
VALOR COM BDI:	113,31

9.1. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 33,75	R$ 33,75
					TOTAL Material:	R$ 33,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	-0,07958385	R$ 29,58	-R$ 2,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	-0,02507720	R$ 24,04	-R$ 0,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	-R$ 2,95
					VALOR:	30,76
					VALOR COM BDI:	38,45

10.1. 88495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,03039943	R$ 1,01	R$ 0,03
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,55249643	R$ 2,99	R$ 1,65
					TOTAL Material:	R$ 1,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18641448	R$ 33,27	R$ 6,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06216343	R$ 24,04	R$ 1,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,69
					VALOR:	9,37
					VALOR COM BDI:	11,71

10.2. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,16095397	R$ 41,43	R$ 6,66
					TOTAL Material:	R$ 6,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11471433	R$ 33,27	R$ 3,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03826155	R$ 24,04	R$ 0,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,72
					VALOR:	11,38
					VALOR COM BDI:	14,23

10.3. S02304 Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2 (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,16009501	R$ 4,03	R$ 0,64
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,08004750	R$ 3,96	R$ 0,31
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 0,95

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	un	0,20011876	R$ 0,97	R$ 0,19
I02446	Zarcão anticorrosivo	ORSE	l	0,07204275	R$ 14,94	R$ 1,07
					TOTAL Material:	R$ 1,26

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04783S	Pintor (horista)	ORSE	h	0,16009501	R$ 20,86	R$ 3,33

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0353
Rubrica

I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,08004750	R$ 14,87	R$ 1,19
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 4,52
					VALOR:	6,73
					VALOR COM BDI:	8,41

10.4. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012815	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	SINAPI	UN	0,00717600	R$ 14,64	R$ 0,10
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,11481600	R$ 6,89	R$ 0,79
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,30641520	R$ 27,79	R$ 8,51
					TOTAL Material:	R$ 9,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19734000	R$ 33,27	R$ 6,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08252400	R$ 24,04	R$ 1,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,54
					VALOR:	17,94
					VALOR COM BDI:	22,43

10.5. 102505 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012815	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	SINAPI	UN	0,03025151	R$ 14,64	R$ 0,44
00007314	TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR	SINAPI	L	0,00907545	R$ 50,38	R$ 0,45
					TOTAL Material:	R$ 0,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18075261	R$ 33,27	R$ 6,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07562879	R$ 24,04	R$ 1,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,82
					VALOR:	8,71
					VALOR COM BDI:	10,89

11.1. 101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000665	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS "50 X 50 X 7" CM	SINAPI	UN	3,03129944	R$ 39,31	R$ 119,16
					TOTAL Material:	R$ 119,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57704312	R$ 30,30	R$ 47,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78890527	R$ 24,04	R$ 18,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 66,74

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00767417	R$ 679,98	R$ 5,21
					TOTAL Serviço:	R$ 5,21
					VALOR:	191,11
					VALOR COM BDI:	238,89

11.2. 99805 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000003	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,03330579	R$ 16,86	R$ 0,56
					TOTAL Material:	R$ 0,56

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0354
Rubrica

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37317633	R$ 24,04	R$ 8,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,97
					VALOR:	9,53
					VALOR COM BDI:	11,91

11.3. 99839 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	SINAPI	KG	7,05542785	R$ 9,12	R$ 64,34
00001332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	SINAPI	KG	0,68524294	R$ 8,06	R$ 5,52
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,05428938	R$ 21,12	R$ 1,14
00011964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	UN	2,54901197	R$ 2,20	R$ 5,60
00021012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,68830206	R$ 51,49	R$ 35,44
00021013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,78695869	R$ 67,19	R$ 52,87
					TOTAL Material:	R$ 164,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,63117577	R$ 24,83	R$ 90,16
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,42042880	R$ 30,09	R$ 133,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 223,17
					VALOR:	388,08
					VALOR COM BDI:	485,10

11.4. S02450 Limpeza geral (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,08110236	R$ 3,96	R$ 0,32
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 0,32

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01997	Sabão em pó	ORSE	kg	0,00405511	R$ 10,82	R$ 0,04
I02414	Vassoura piaçava	ORSE	un	0,04055118	R$ 12,50	R$ 0,50
					TOTAL Material:	R$ 0,54

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,08110236	R$ 14,87	R$ 1,20
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 1,20
					VALOR:	2,06
					VALOR COM BDI:	2,58

VALOR BDI TOTAL:	R$ 31.449,17
VALOR ORÇAMENTO:	R$ 125.692,53
VALOR TOTAL:	R$ 157.141,71

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Dados: 2025.12.22 10:41:41 -03'00'

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Antonio Francisco Barros do Nascimento
CPF: 883.543.853-53
RG: 000106441799-7

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Dados: 2025.12.22 10:41:21 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: 332.520.333-72
ENGENHEIRA CIVIL

SÍTIO NOVO-MA
Fls. 55
Rubrica

PARECER TÉCNICO – ENGENHARIA

CONCORRENCIA: Nº 009/2025.
OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.**

EMPRESA ANALISADA:

1 – CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ N °: 18.166.662/0001-00;

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

SITIO NOVO-MA
TEMPO DE NOVAS CONQUISTAS
CONTRATAÇÃO
Fls 0356
Rubrica

PARECER TÉCNICO

1 – CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ N °: 18.166.662/0001-00;

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Após a análise, conclui-se que o desconto global apresentado pela licitante, da ordem de **25%, não caracteriza, por si só, inexequibilidade da proposta**, considerando-se o valor global ofertado e a ausência de indícios generalizados de subavaliação dos custos.

A análise detalhada dos itens da planilha orçamentária demonstra que **outros itens apresentam descontos superiores a 25% (itens 1.1, 1.5, 1.6, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.2)** , contudo, **tais itens estão majoritariamente enquadrados nas Classes B e C da Curva ABC**, possuindo **baixo impacto financeiro individual e reduzida representatividade no valor total da contratação**, razão pela qual **não comprometem a exequibilidade global da proposta** nem demandam, isoladamente, a apresentação de comprovação técnica específica.

Em contrapartida, a Curva ABC evidencia que o **Item 6.1**, classificado como **Classe A**, concentra aproximadamente **48,38% do valor total do orçamento de referência** e apresenta desconto **superior à média global da proposta**, o que **amplifica o risco técnico-financeiro** associado à sua execução e **recomenda cautela adicional por parte da Administração**.

Nesse contexto, **considerando a possibilidade de correção da proposta sem prejuízo à competitividade do certame**, recomenda-se, de forma **preferencial**, a **readequação dos valores do Item 6.1**, como medida preventiva e mais adequada para mitigar riscos à exequibilidade da proposta, facultando-se, de maneira subsidiária, a apresentação de justificativa técnica específica, caso a licitante opte por manter o valor originalmente ofertado.

2. COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

As composições de preços unitários estão formalmente corretas e compatíveis com as bases de referência, não sendo identificados erros aritméticos, omissões de insumos essenciais ou aplicação indevida de encargos e BDI. Todavia, em razão da elevada representatividade do Item 6.1, recomenda-se tratamento específico, com vistas a mitigar riscos à exequibilidade.

3. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Apresenta o preenchimento dos itens físicos e financeiros conforme estipulado no edital.

4. QUADRO DE COMPOSIÇÕES DE BDI

A composição do BDI apresentado contempla todos os tributos cabíveis à atividade e conforme limites estabelecidos pelo Acordão TCU Nº 2622/2013.

5. COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

Obedecem ao apresentado em edital.

7. CURVA ABC

Na análise da Curva ABC apresentada, verifica-se que a empresa definiu a Classe B até o percentual acumulado de 95,21%. Embora, conforme as boas práticas de engenharia de custos, a Classe B deva abranger, em regra, até 95% do valor acumulado, a diferença

observada é marginal e não compromete de forma relevante a análise dos custos. Assim, o apontamento não configura erro passível de eliminação da proposta, contudo recomenda-se a correção do enquadramento para adequação ao critério técnico usualmente aceito.

8. DA CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

A carta proposta apresenta o prazo para execução, como proposto na planilha base.

9. **CONCLUSÃO**

Diante das análises realizadas, conclui-se que a proposta apresentada pela licitante **não apresenta indícios suficientes que caracterizem inexequibilidade**, considerando o desconto global ofertado, a consistência formal da planilha orçamentária, das composições unitárias, do cronograma físico-financeiro, do BDI e dos encargos sociais, os quais se mostram compatíveis com os parâmetros técnicos e normativos aplicáveis.

Verificou-se, contudo, que o **Item 6.1**, classificado como **Classe A na Curva ABC** e detentor de elevada representatividade no valor global da contratação, apresenta desconto superior à média da proposta, circunstância que **amplifica o risco técnico-financeiro de sua execução**. Assim, recomenda-se a adoção de medida preventiva, mediante **readequação dos valores desse item**, ou, alternativamente, a apresentação de **justificativa técnica específica e devidamente fundamentada**, caso a licitante opte por manter o valor originalmente ofertado.

Os demais apontamentos identificados, a exemplo da pequena divergência no enquadramento da Classe B da Curva ABC, possuem **caráter meramente formal**, não comprometem a análise global da proposta e **não configuram falhas passíveis de eliminação**, sendo recomendável apenas sua correção para adequação às boas práticas de engenharia de custos.

Dessa forma, conclui-se que a proposta somente poderá ser considerada tecnicamente viável mediante a efetiva readequação dos valores recomendados, em especial do Item 6.1, a qual se mostra imprescindível para afastar os riscos técnico-financeiros identificados e assegurar a execução contratual em conformidade com o interesse público.

22 de dezembro de 2025, Sítio Novo – MA

MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA, CPF: 061.413.123-57

Assinado de forma digital por MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA, CPF: 061.413.123-57

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP N° 191948843-0

CONSTRUMAIS

CNPJ: 18.166.662/0001-00 | Inscrição Estadual: 12.410137-2
Email: construmaiseconstrucoes@gmail.com

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0358
Fls.
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 009/2025-SECDH
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.079/2025-SECDH

JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DO VALOR DO ITEM 6.1

A licitante optou por manter o valor originalmente ofertado para o Item 6.1, fundamentando-se no critério de desconto linear homogêneo aplicado a todos os itens da proposta.

Esse modelo de desconto foi adotado com o objetivo de garantir equidade na composição dos valores de todos os itens, evitando distorções que possam comprometer a coerência técnica e econômica do pacote completo. Apesar do Item 6.1 ser classificado como Classe A na Curva ABC (concentrando 48,38% do valor total), a distribuição linear do desconto preserva a relação proporcional entre os custos unitários e o valor total da proposta, garantindo sua competitividade no certame.

Além disso, a estrutura do desconto adotada mantém a exequibilidade técnica e financeira do Item 6.1, já que o valor mantido contempla todos os custos associados à sua execução (materiais, mão-de-obra, equipamentos, encargos e margem de lucro compatível com o mercado), sem prejuízos à qualidade ou ao prazo de entrega.

JOÃO LISBOA-MA, 22 DE DEZEMBRO E 2025.

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353 Dados: 2025.12.22 16:25:45 -03'00'

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Antonio Francisco Barros do Nascimento
CPF: 883.543.853-53
RG: 000106441799-7

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372 Dados: 2025.12.22 16:26:15 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: 332.520.333-72
ENGENHEIRA CIVIL

CONSTRUMAIS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0359 Fls. Rubrica

CNPJ: 18.166.662/0001-00 | Inscrição Estadual: 12.410137-2
Email: construmaiseconstrucoes@gmail.com

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 009/2025-SECDH
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.079/2025-SECDH

ANEXO – V
PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Construmais – Construções e Serviços LTDA, CNPJ/MF nº. **18.166.662/0001-00**, sediada na **Rua 21 de Abril, n.º 215, Cidade Nova, João Lisboa/MA, CEP: 65.922-000**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Antonio Francisco Barros do Nascimento**, CPF: **883.543.853-53**, R.G. nº: **000106441799-7**, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO, os preços infra discriminados para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA, objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025-SECDH**.

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitação;

b) O objeto deverá ser executado IMEDIATAMENTE, a partir do recebimento da "Ordem de Serviço" expedida pela SECRETARIA MUNICIPAL;

c) O preço da proposta é de **R$ 157.141,71 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL CENTO E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).**

d) Dados bancários da empresa: **Barco: ITAU . Agencia: 1137 . Conta Corrente nº: 98336-5**

JOÃO LISBOA-MA, 22 DE DEZEMBRO DE 2025.

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353 Dados: 2025.12.22 10:36:31 -03'00'

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Antonio **Francisco Barros do Nascimento**
CPF: **883.543.853-53**
RG: **000106441799-7**

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372 Dados: 2025.12.22 10:36:50 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: 332.520.333-72
ENGENHEIRA CIVIL

CONSTRUMAIS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0360
Rubrica

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.
DATA :	L.S. Hora: 75,69%
BDI : 25,00%	L.S. Mês: 73,48%

FONTE	VERSÃO
DER-MG	2022/04 SEM DESONERAÇÃO
ORSE	2025/09
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		R$ 6.192,98	3,94
2	ESTRUTURA		R$ 3.146,13	2,00
3	REVESTIMENTO		R$ 653,90	0,42
4	PAVIMENTAÇÃO		R$ 3.324,32	2,12
5	ESQUADRIAS		R$ 8.764,77	5,57
6	COBERTURA		R$ 74.380,00	47,33
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R$ 1.999,20	1,27
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		R$ 1.041,34	0,66
9	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		R$ 163,80	0,10
10	PINTURA		R$ 49.086,36	31,24
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R$ 8.408,90	5,35
		VALOR BDI TOTAL:	R$ 31.449,17	100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	R$ 125.692,53	
		VALOR TOTAL:	R$ 157.141,71	

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Dados: 2025.12.22 10:37:06 -03'00'

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Antonio Francisco Barros do Nascimento
CPF: 883.543.853-53
RG: 000106441799-7

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Dados: 2025.12.22 10:37:21 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: 332.520.333-72
ENGENHEIRA CIVIL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0361
Fls.
Rubrica

CONSTRUMAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO – MA.	DATA : BDI : 25,00% L.S. Hora: 115,66% L.S. Mês: 73,46%	FONTE / VERSÃO: DER-MG 2022/04 SEM DESONERAÇÃO; ORSE 2025/09; SINAPI 2025/09 SEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R$ 6.192,98	3,94
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	2,00	R$ 359,81	R$ 449,76	R$ 899,52	0,57
1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	2,50	R$ 47,95	R$ 59,94	R$ 149,85	0,10
1.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	14,31	R$ 8,05	R$ 10,06	R$ 143,96	0,09
1.4	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL , SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	1.000,00	R$ 2,98	R$ 3,73	R$ 3.730,00	2,37
1.5	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	30,00	R$ 0,51	R$ 0,64	R$ 19,20	0,01
1.6	104792	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	150,00	R$ 0,30	R$ 0,38	R$ 57,00	0,04
1.7	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	0,80	R$ 86,67	R$ 108,34	R$ 86,67	0,06
1.8	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	11,25	R$ 78,70	R$ 98,38	R$ 1.106,78	0,70
2	ESTRUTURA							R$ 3.146,13	2,00
2.1	96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	4,50	R$ 160,67	R$ 200,84	R$ 903,78	0,58
2.2	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	20,00	R$ 9,60	R$ 12,00	R$ 240,00	0,15
2.3	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	1,08	R$ 644,99	R$ 806,24	R$ 870,74	0,55
2.4	00012759	CHAPA AÇO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	SINAPI	M2	1,00	R$ 804,71	R$ 1.005,89	R$ 1.005,89	0,64
2.5	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00	R$ 25,14	R$ 31,43	R$ 125,72	0,08
3	REVESTIMENTO							R$ 653,90	0,42
3.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	10,00	R$ 6,73	R$ 8,41	R$ 84,10	0,05
3.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	10,00	R$ 45,58	R$ 56,98	R$ 569,80	0,36
4	PAVIMENTAÇÃO							R$ 3.324,32	2,12
4.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	1,00	R$ 62,70	R$ 78,38	R$ 78,38	0,05
4.2	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	9,00	R$ 63,31	R$ 79,14	R$ 712,26	0,45

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0362
Rubrica

CONSTRUMAIS

4.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	3,00	R$ 675,85	R$ 844,56	R$ 2.533,68	1,61
5	ESQUADRIAS							R$ 8.764,77	5,57
	91316	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	8,00	R$ 607,45	R$ 759,31	R$ 6.074,48	3,87
5.2	91321	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	3,00	R$ 714,74	R$ 893,43	R$ 2.680,29	1,71
6	COBERTURA							R$ 74.380,00	47,33
6.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.000,00	R$ 59,50	R$ 74,38	R$ 74.380,00	47,33
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R$ 1.999,20	1,27
7.1	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	10,00	R$ 36,29	R$ 45,36	R$ 453,60	0,29
7.2	91996	E I TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	20,00	R$ 25,16	R$ 31,45	R$ 629,00	0,40
7.3	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	50,00	R$ 2,58	R$ 3,23	R$ 161,50	0,10
7.4	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	100,00	R$ 3,77	R$ 4,71	R$ 471,00	0,30
7.5	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_09/2024	SINAPI	UN	10,00	R$ 22,73	R$ 28,41	R$ 284,10	0,18
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS							R$ 1.041,34	0,66
8.1	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00	R$ 81,47	R$ 101,84	R$ 814,72	0,52
8.2	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R$ 90,65	R$ 113,31	R$ 226,62	0,14
9	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS							R$ 153,80	0,10
9.1	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R$ 30,76	R$ 38,45	R$ 153,80	0,10
10	PINTURA							R$ 49.086,36	31,24
10.1	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	252,00	R$ 9,37	R$ 11,71	R$ 2.950,92	1,88
10.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.680,00	R$ 11,38	R$ 14,23	R$ 23.906,40	15,21
10.3	502304	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - RZ	ORSE	m2	452,00	R$ 6,73	R$ 8,41	R$ 3.801,32	2,42
10.4	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	740,00	R$ 17,94	R$ 22,43	R$ 16.598,20	10,56
10.5	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M	168,00	R$ 8,71	R$ 10,89	R$ 1.829,52	1,16
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R$ 8.408,80	5,35
11.1	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	1,50	R$ 191,17	R$ 238,89	R$ 358,34	0,23
11.2	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	SINAPI	M2	70,00	R$ 6,53	R$ 11,81	R$ 833,70	0,53

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0363
Rubrica

CONSTRUMAIS

11.3	99838	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	SINAPI	M	10,00	R$ 388,08	R$ 485,10	R$ 4.851,00	3,09
11.4	802450	Limpeza geral	ORSE	m2	917,00	R$ 2,06	R$ 2,58	R$ 2.365,86	1,51
								VALOR BDI TOTAL:	R$ 31.449,17
								VALOR ORÇAMENTO:	R$ 126.692,53
								VALOR TOTAL:	R$ 157.141,70

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353

Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Dados: 2025.12.22 10:37:43 -03'00'

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Antonio Francisco Barros do Nascimento
CPF: 883.543.853-53
RG: 000106441799-7

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372

Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Dados: 2025.12.22 10:38:02 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: 332.520.333-72
ENGENHEIRA CIVIL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0364
Fls.
Rubrica

CONSTRUMAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.
DATA :	L.S. Hora: 115,66%
BDI : 25,00%	L.S. Mês: 73,48%

FONTE	VERSÃO
DER-MG	2022/04 SEM DESONERAÇÃO
ORSE	2025/09
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 6.192,98	100,00%			**100,00%**
			R$ 6.192,98			**R$ 6.192,98**
2	ESTRUTURA	R$ 3.146,13	100,00%			**100,00%**
			R$ 3.146,13			**R$ 3.146,13**
3	REVESTIMENTO	R$ 653,90	100,00%			**100,00%**
			R$ 653,90			**R$ 653,90**
4	PAVIMENTAÇÃO	R$ 3.324,32	100,00%			**100,00%**
			R$ 3.324,32			**R$ 3.324,32**
5	ESQUADRIAS	R$ 8.754,77	100,00%			**100,00%**
			R$ 8.754,77			**R$ 8.754,77**
6	COBERTURA	R$ 74.380,00	30,00%	70,00%		**100,00%**
			R$ 22.314,00	R$ 52.066,00		**R$ 74.380,00**
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 1.999,20		100,00%		**100,00%**
				R$ 1.999,20		**R$ 1.999,20**
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R$ 1.041,34		100,00%		**100,00%**
				R$ 1.041,34		**R$ 1.041,34**
9	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	R$ 153,80			100,00%	**100,00%**
					R$ 153,80	**R$ 153,80**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0365
Rubrica

CONSTRUMAIS

10	PINTURA	R$ 49.086,36			100,00%	**100,00%**
					R$ 49.086,36	**R$ 49.086,36**
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 8.408,90			100,00%	**100,00%**
					R$ 8.408,90	**R$ 8.408,90**
		R$ 157.141,71	R$ 44.386,10	R$ 55.106,54	R$ 57.649,06	R$ 157.141,71
			R$ 44.386,10	R$ 99.492,64	R$ 157.141,70	

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Dados: 2025.12.22 10:38:38 -03'00'

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Antonio Francisco Barros do Nascimento
CPF: 883.543.853-53
RG: 000106441799-7

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Dados: 2025.12.22 10:38:20 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: 332.520.333-72
ENGENHEIRA CIVIL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0366
Rubrica

CONSTRUMAIS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0367
Fls.
Rubrica

CONSTRUMAIS

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Onde:

AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DF	DESPESAS FINANCEIRAS
R	SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L	LUCRO
I	TRIBUTOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO		(%)
AC	**ADMINISTRAÇÃO CENTRA**		
	Administração central		5,50%
		Total AC =	**5,50%**
DF	**DESPESAS FINANCEIRAS**		
	Despesas financeiras		1,24%
		Total DF =	**1,24%**
S, R e G	**SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO**		
	taxa de Seguros e Garantias		0,80%
	taxa de riscos		1,27%
		Total R=	**2,07%**
L	**LUCRO**		
	Lucro bruto		8,30%
		Total L =	**8,30 %**
I	**TRIBUTOS**		
	PIS		0,65%
	COFINS		3,00%
	ISSQN		2,00%
	CPRB		0,00%
		Total I =	**5,65%**
		TOTAL (BDI) =	**25,00%**

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353

Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Dados: 2025.12.22 10:39:08 -03'00'

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Antonio Francisco Barros do Nascimento
CPF: 883.543.853-53
RG: 000106441799-7

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372

Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Dados: 2025.12.22 10:39:24 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: 332.520.333-72
ENGENHEIRA CIVIL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA - COM DESONERAÇÃ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
A	**TOTAL**	**37,80**	**37,80**
	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	Não incide
B2	FERIADOS	3,95	Não incide
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,86	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,70	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,71	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,46	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	14,04	10,93
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	**TOTAL**	**49,80**	**20,66**
	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,44	3,46
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10	0,08
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	0,00	0,00
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,94	3,07
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,37	0,29
C	**TOTAL**	**8,85**	**6,90**
	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	18,82	7,81
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,39	0,31
D	**TOTAL**	**19,21**	**8,12**
	TOTAL (A+B+C+D)	**115,66**	**73,48**

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Dados: 2025.12.22 10:39:45 -03'00'

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Antonio Francisco Barros do Nascimento
CPF: 883.543.853-53
RG: 000106441799-7

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Dados: 2025.12.22 10:40:03 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: 332.520.333-72
ENGENHEIRA CIVIL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0370
Rubrica

CONSTRUMAIS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.	DATA : BDI : 25,00% L.S. Hora: 115,66% L.S. Mês: 73,48%	FONTE / VERSÃO: DER-MG 2022/04 SEM DESONERAÇÃO; ORSE 2025/09; SINAPI 2025/09 SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL.%	CL
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	1.000,00	R$ 74,38	R$ 74.380,00	47,33	47,33	A
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	1.680,00	R$ 14,23	R$ 23.906,40	15,21	62,55	A
102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	740,00	R$ 22,43	R$ 16.598,20	10,56	73,11	A
91318	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R$ 759,31	R$ 6.074,48	3,87	76,97	A
99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	SINAPI	Serviço	M	10,00	R$ 485,10	R$ 4.851,00	3,09	80,06	B
S02304	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	ORSE	Serviço	m2	452,00	R$ 8,41	R$ 3.801,32	2,42	82,48	B
97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL , SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	1.000,00	R$ 3,73	R$ 3.730,00	2,37	84,85	B
88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	252,00	R$ 11,71	R$ 2.950,92	1,88	86,73	B
91321	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R$ 893,43	R$ 2.680,29	1,71	88,44	B
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M3	3,00	R$ 844,58	R$ 2.533,68	1,61	90,05	B
S02450	Limpeza geral	ORSE	Serviço	m2	917,00	R$ 2,58	R$ 2.365,86	1,51	91,56	B
102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M	168,00	R$ 10,89	R$ 1.829,52	1,16	92,72	B
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	11,25	R$ 98,38	R$ 1.106,78	0,70	93,42	B
00012759	CHAPA AÇO INOX AISI 304 NÚMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NÚMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	SINAPI	Material	M2	1,00	R$ 1.005,69	R$ 1.005,69	0,64	94,06	B
96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	4,50	R$ 200,84	R$ 903,78	0,58	94,64	B
103889	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	2,00	R$ 449,76	R$ 899,52	0,57	95,21	B
96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	1,08	R$ 806,24	R$ 870,74	0,55	95,77	C
99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	SINAPI	Serviço	M2	70,00	R$ 11,91	R$ 833,70	0,53	96,30	C
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R$ 101,84	R$ 814,72	0,52	96,82	C

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0371
Rubrica

CONSTRUMAIS

94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M2	9,00	R$ 79,14	R$ 712,26	0,45	97,27	C
91996	E I TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO NSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R$ 31,45	R$ 629,00	0,40	97,67	C
87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M2	10,00	R$ 56,98	R$ 569,80	0,36	98,03	C
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	100,00	R$ 4,71	R$ 471,00	0,30	98,33	C
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R$ 45,36	R$ 453,60	0,29	98,62	C
101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE assentamento COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M2	1,50	R$ 238,89	R$ 358,34	0,23	98,85	C
103762	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_09/2024	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R$ 28,41	R$ 284,10	0,18	99,03	C
104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	20,00	R$ 12,00	R$ 240,00	0,15	99,18	C
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 113,31	R$ 226,62	0,14	99,33	C
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	50,00	R$ 3,23	R$ 161,50	0,10	99,43	C
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R$ 38,45	R$ 153,80	0,10	99,53	C
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	2,50	R$ 59,94	R$ 149,85	0,10	99,62	C
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	14,31	R$ 10,06	R$ 143,96	0,09	99,71	C
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra com Encargos Complementares	H	4,00	R$ 31,43	R$ 125,72	0,08	99,79	C
104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	0,60	R$ 108,34	R$ 65,67	0,06	99,85	C
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	10,00	R$ 8,41	R$ 84,10	0,05	99,90	C
94318	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	1,00	R$ 78,38	R$ 78,38	0,05	99,95	C
104792	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	150,00	R$ 0,38	R$ 57,00	0,04	99,99	C
97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	UN	30,00	R$ 0,64	R$ 19,20	0,01	100,00	C

Valor total do Orçamento: R$ 157.141,71

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353 Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353 Dados: 2025.12.22 10:48:24 -03'00'

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Antonio Francisco Barros do Nascimento
CPF: 883.543.853-53
RG: 000106441799-7

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372 Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372 Dados: 2025.12.22 10:40:55 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: 332.520.333-72
ENGENHEIRA CIVIL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0372
Fls.
Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

DATA : L.S. Hora: 71,60%
BDI : 25,00% L.S. Mês: 73,48%

FONTE	VERSÃO
DER-MG	2022/04 SEM DESONERAÇÃO
ORSE	2025/09
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	0,76589402	R$ 400,00	R$ 306,35
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,00865460	R$ 38,66	R$ 0,33
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01010979	R$ 20,71	R$ 0,20
00004509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,45549648	R$ 5,81	R$ 14,26
					TOTAL Material:	R$ 321,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28560187	R$ 29,87	R$ 8,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85672904	R$ 24,04	R$ 20,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 29,12

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,38294701	R$ 24,95	R$ 9,55
					TOTAL Serviço:	R$ 9,55
					VALOR:	359,81
					VALOR COM BDI:	449,76

1.2. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26738732	R$ 30,30	R$ 8,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65801283	R$ 24,04	R$ 39,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 47,95
					VALOR:	47,95
					VALOR COM BDI:	59,94

1.3. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08193211	R$ 30,30	R$ 2,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23177668	R$ 24,04	R$ 5,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,05
					VALOR:	8,05
					VALOR COM BDI:	10,06

1.4. 97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL , SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08654760	R$ 24,04	R$ 2,08
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03062569	R$ 29,63	R$ 0,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,98
					VALOR:	2,98
					VALOR COM BDI:	3,73

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0373
Fls.
Rubrica

1.5. 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00523783	R$ 30,67	R$ 0,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01481756	R$ 24,04	R$ 0,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,51
					VALOR:	0,51
					VALOR COM BDI:	0,64

1.6. 104792 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00313953	R$ 30,67	R$ 0,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00893023	R$ 24,04	R$ 0,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,30
					VALOR:	0,30
					VALOR COM BDI:	0,38

1.7. 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90965	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,69073844	R$ 8,90	R$ 6,14
90964	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,90324279	R$ 32,54	R$ 29,39
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,69073844	R$ 25,18	R$ 17,39
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,90324279	R$ 25,99	R$ 23,47
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 76,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05735631	R$ 30,30	R$ 1,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35581569	R$ 24,04	R$ 8,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,28
					VALOR:	86,67
					VALOR COM BDI:	108,34

1.8. 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72820114	R$ 30,30	R$ 22,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,35647698	R$ 24,04	R$ 56,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 78,70
					VALOR:	78,70
					VALOR COM BDI:	98,38

2.1. 96537 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,14200654	R$ 30,86	R$ 4,38
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03530973	R$ 32,26	R$ 1,13
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 5,51

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0374
Rubrica

00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,48282224	R$ 52,39	R$ 25,29
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00733060	R$ 8,60	R$ 0,06
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,24754137	R$ 11,46	R$ 25,75
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,01919007	R$ 22,50	R$ 0,43
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,04912658	R$ 20,71	R$ 1,01
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,02456329	R$ 25,08	R$ 0,61
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,59353934	R$ 4,01	R$ 10,40
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,86739131	R$ 19,00	R$ 16,48
					TOTAL Material:	R$ 80,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73459600	R$ 24,66	R$ 18,11
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,90902848	R$ 29,87	R$ 57,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 75,13
					VALOR:	160,67
					VALOR COM BDI:	200,84

2.2. 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02374011	R$ 23,27	R$ 0,55
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,30102470	R$ 0,22	R$ 0,06
					TOTAL Material:	R$ 0,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02374011	R$ 24,83	R$ 0,58
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06077470	R$ 30,09	R$ 1,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 2,40

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,94960474	R$ 6,94	R$ 6,59
					TOTAL Serviço:	R$ 6,59
					VALOR:	9,60
					VALOR COM BDI:	12,00

2.3. 96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,05749346	R$ 0,56	R$ 0,03
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,07052531	R$ 1,41	R$ 0,09
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,12

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,94289278	R$ 665,92	R$ 627,89
					TOTAL Material:	R$ 627,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25603755	R$ 30,30	R$ 7,76

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0375
Rubrica

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38405532	R$ 24,04	R$ 9,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 16,14
					VALOR:	644,99
					VALOR COM BDI:	806,24

2.4. 00012759 CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012759	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 804,71	R$ 804,71
					TOTAL Material:	R$ 804,71
					VALOR:	804,71
					VALOR COM BDI:	1.005,89

2.5. 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,81351455	R$ 4,23	R$ 3,44
00043492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,81115049	R$ 1,82	R$ 1,47
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,81115049	R$ 1,43	R$ 1,15
00043468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,81115049	R$ 1,21	R$ 0,98
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,81115049	R$ 0,08	R$ 0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,81115049	R$ 0,60	R$ 0,48
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,58

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,81115049	R$ 21,42	R$ 17,37
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 17,37

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95379	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,81115049	R$ 0,24	R$ 0,19
					TOTAL Serviço:	R$ 0,19
					VALOR:	25,14
					VALOR COM BDI:	31,43

3.1. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12996712	R$ 30,30	R$ 3,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04323742	R$ 24,04	R$ 1,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,96

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00278223	R$ 636,98	R$ 1,77
					TOTAL Serviço:	R$ 1,77
					VALOR:	6,73
					VALOR COM BDI:	8,41

3.2. 87775 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,10469144	R$ 14,37	R$ 1,50
					TOTAL Material:	R$ 1,50

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0376
Rubrica

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51247333	R$ 30,30	R$ 15,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51214330	R$ 24,04	R$ 12,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 27,83

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02368379	R$ 686,42	R$ 16,25
					TOTAL Serviço:	R$ 16,25
					VALOR:	45,58
					VALOR COM BDI:	56,98

4.1. 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00045794	R$ 77,84	R$ 0,03
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00412148	R$ 319,86	R$ 1,31
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,14974728	R$ 39,06	R$ 5,84
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 7,18

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,06031920	R$ 38,76	R$ 41,09
					TOTAL Material:	R$ 41,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60036298	R$ 24,04	R$ 14,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 14,43
					VALOR:	62,70
					VALOR COM BDI:	78,38

4.2. 94992 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,01852975	R$ 20,32	R$ 0,37
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,34743292	R$ 4,01	R$ 1,39
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	0,83507434	R$ 22,18	R$ 18,52
					TOTAL Material:	R$ 20,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07535434	R$ 29,87	R$ 2,25
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11449845	R$ 30,30	R$ 3,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18985279	R$ 24,04	R$ 4,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,27

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05705620	R$ 574,21	R$ 32,76
					TOTAL Serviço:	R$ 32,76
					VALOR:	63,31
					VALOR COM BDI:	79,14

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0377
Rubrica

4.3. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01588250	R$ 8,50	R$ 0,13
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,22324982	R$ 20,32	R$ 4,53
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,33017937	R$ 5,81	R$ 13,53
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,86414350	R$ 4,01	R$ 7,47
					TOTAL Material:	R$ 25,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,21303545	R$ 29,87	R$ 36,23
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,05503065	R$ 30,30	R$ 31,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,26806611	R$ 24,04	R$ 54,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 122,71

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,91827708	R$ 574,21	R$ 527,28
					TOTAL Serviço:	R$ 527,28
					VALOR:	675,65
					VALOR COM BDI:	844,56

5.1. 91318 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	-20,60266732	R$ 9,84	-R$ 202,73
91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 387,67	R$ 387,67
90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 422,59	R$ 422,59
					TOTAL Serviço:	R$ 607,53
					VALOR:	607,45
					VALOR COM BDI:	759,31

5.2. 91321 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	-24,58962654	R$ 9,84	-R$ 241,96
91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 387,67	R$ 387,67
90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 569,09	R$ 569,09
					TOTAL Serviço:	R$ 714,80
					VALOR:	714,74
					VALOR COM BDI:	893,43

6.1. 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0378
Fls.
Rubrica

93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00111508	R$ 24,88	R$ 0,02
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00077198	R$ 25,90	R$ 0,01
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,03

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	SINAPI	CJ	3,55597461	R$ 2,68	R$ 9,53
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	1,00014870	R$ 45,63	R$ 45,63
					TOTAL Material:	R$ 55,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08320276	R$ 24,04	R$ 2,00
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07805620	R$ 29,63	R$ 2,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,31
					VALOR:	59,50
					VALOR COM BDI:	74,38

7.1. 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 40,62	R$ 40,62
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 11,19	R$ 11,19
					TOTAL Serviço:	R$ 51,81
					VALOR:	36,29
					VALOR COM BDI:	45,36

7.2. 91996 E I TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO NSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 11,19	R$ 11,19
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 24,88	R$ 24,88
					TOTAL Serviço:	R$ 36,07
					VALOR:	25,16
					VALOR COM BDI:	31,45

7.3. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	0,93839795	R$ 1,71	R$ 1,60
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00705000	R$ 4,91	R$ 0,03
					TOTAL Material:	R$ 1,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01725000	R$ 25,28	R$ 0,43
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01725000	R$ 30,67	R$ 0,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,96
					VALOR:	2,58
					VALOR COM BDI:	3,23

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0379
Fls.
Rubrica

7.4. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	0,93565228	R$ 2,71	R$ 2,53
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00707345	R$ 4,91	R$ 0,03
					TOTAL Material:	R$ 2,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02182235	R$ 25,28	R$ 0,55
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02182235	R$ 30,67	R$ 0,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,21
					VALOR:	3,77
					VALOR COM BDI:	4,71

7.5. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_09/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 10,29	R$ 10,29
					TOTAL Material:	R$ 10,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10097306	R$ 25,28	R$ 2,55
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32278768	R$ 30,67	R$ 9,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 12,44
					VALOR:	22,73
					VALOR COM BDI:	28,41

8.1. 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	-0,14250732	R$ 4,80	-R$ 0,68
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 106,71	R$ 106,71
					TOTAL Material:	R$ 106,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	-0,65146206	R$ 29,58	-R$ 19,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	-0,20561771	R$ 24,04	-R$ 4,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	-R$ 24,21
					VALOR:	81,47
					VALOR COM BDI:	101,84

8.2. 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 100,20	R$ 100,20
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	-0,01193634	R$ 4,80	-R$ 0,05
					TOTAL Material:	R$ 100,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	-0,25390314	R$ 29,58	-R$ 7,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	-0,07997352	R$ 24,04	-R$ 1,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	-R$ 9,43

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0380
Fls.
Rubrica

VALOR:	90,65
VALOR COM BDI:	113,31

9.1. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 33,75	R$ 33,75
					TOTAL Material:	R$ 33,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	-0,07958385	R$ 29,58	-R$ 2,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	-0,02507720	R$ 24,04	-R$ 0,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	-R$ 2,95
					VALOR:	30,76
					VALOR COM BDI:	38,45

10.1. 88495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,03039943	R$ 1,01	R$ 0,03
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,55249643	R$ 2,99	R$ 1,65
					TOTAL Material:	R$ 1,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18641448	R$ 33,27	R$ 6,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06216343	R$ 24,04	R$ 1,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,69
					VALOR:	9,37
					VALOR COM BDI:	11,71

10.2. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,16095397	R$ 41,43	R$ 6,66
					TOTAL Material:	R$ 6,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11471433	R$ 33,27	R$ 3,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03826155	R$ 24,04	R$ 0,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 4,72
					VALOR:	11,38
					VALOR COM BDI:	14,23

10.3. S02304 Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2 (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,16009501	R$ 4,03	R$ 0,64
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,08004750	R$ 3,96	R$ 0,31
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 0,95

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	un	0,20011876	R$ 0,97	R$ 0,19
I02446	Zarcão anticorrosivo	ORSE	l	0,07204275	R$ 14,94	R$ 1,07
					TOTAL Material:	R$ 1,26

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04783S	Pintor (horista)	ORSE	h	0,16009501	R$ 20,86	R$ 3,33

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0381
Rubrica

I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,08004750	R$ 14,87	R$ 1,19
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 1,19
					VALOR:	6,73
					VALOR COM BDI:	8,41

10.4. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012815	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	SINAPI	UN	0,00717600	R$ 14,64	R$ 0,10
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,11481600	R$ 6,89	R$ 0,79
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,30641520	R$ 27,79	R$ 8,51
					TOTAL Material:	R$ 9,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19734000	R$ 33,27	R$ 6,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08252400	R$ 24,04	R$ 1,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,54
					VALOR:	17,94
					VALOR COM BDI:	22,43

10.5. 102505 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012815	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	SINAPI	UN	0,03025151	R$ 14,64	R$ 0,44
00007314	TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR	SINAPI	L	0,00907545	R$ 50,38	R$ 0,45
					TOTAL Material:	R$ 0,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18075281	R$ 33,27	R$ 6,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07562879	R$ 24,04	R$ 1,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 7,82
					VALOR:	8,71
					VALOR COM BDI:	10,89

11.1. 101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000665	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS "50 X 50 X 7" CM	SINAPI	UN	3,03129944	R$ 39,31	R$ 119,16
					TOTAL Material:	R$ 119,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57704312	R$ 30,30	R$ 47,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78890527	R$ 24,04	R$ 18,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 66,74

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00767417	R$ 679,98	R$ 5,21
					TOTAL Serviço:	R$ 5,21
					VALOR:	191,11
					VALOR COM BDI:	238,89

11.2. 99805 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000003	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,03330579	R$ 16,86	R$ 0,56
					TOTAL Material:	R$ 0,56

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0382 Fls. Rubrica

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37317633	R$ 24,04	R$ 8,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 8,97
					VALOR:	9,53
					VALOR COM BDI:	11,91

11.3. 99839 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	SINAPI	KG	7,05542785	R$ 9,12	R$ 64,34
00001332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	SINAPI	KG	0,68524294	R$ 8,06	R$ 5,52
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,05429938	R$ 21,12	R$ 1,14
00011964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	UN	2,54901197	R$ 2,20	R$ 5,60
00021012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,68830206	R$ 51,49	R$ 35,44
00021013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,78695869	R$ 67,19	R$ 52,87
					TOTAL Material:	R$ 164,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,63117577	R$ 24,83	R$ 90,16
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,42042880	R$ 30,09	R$ 133,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 223,17
					VALOR:	388,08
					VALOR COM BDI:	485,10

11.4. S02450 Limpeza geral (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,08110236	R$ 3,96	R$ 0,32
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 0,32

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01997	Sabão em pó	ORSE	kg	0,00405511	R$ 10,82	R$ 0,04
I02414	Vassoura piaçava	ORSE	un	0,04055118	R$ 12,50	R$ 0,50
					TOTAL Material:	R$ 0,54

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,08110236	R$ 14,87	R$ 1,20
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 1,20
					VALOR:	2,06
					VALOR COM BDI:	2,58

VALOR BDI TOTAL:	R$ 31.449,17
VALOR ORÇAMENTO:	R$ 125.692,53
VALOR TOTAL:	R$ 157.141,71

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353 Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353 Dados: 2025.12.22 10:41:41 -03'00'

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Antonio Francisco Barros do Nascimento
CPF: 883.543.853-53
RG: 000106441799-7

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372 Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372 Dados: 2025.12.22 10:41:21 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: 332.520.333-72
ENGENHEIRA CIVIL

SÍTIO NOVO - MA
TEMPO DE NOVAS CONQUISTAS
Rubrica
383

PARECER TÉCNICO – ENGENHARIA

CONCORRENCIA: Nº 009/2025.
OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.**

EMPRESA ANALISADA:

1 – CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ N °: 18.166.662/0001-00;

SITIO NOVO-MA
CONTRATAÇÃO
84
Rubrica

PARECER TÉCNICO

1 – CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ N °: 18.166.662/0001-00;

1. DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DO DESCONTO GLOBAL

Após análise da planilha orçamentária, verifica-se que o desconto global ofertado, da ordem de 25%, não caracteriza, por si só, inexequibilidade da proposta, considerando o valor global apresentado e a ausência de indícios generalizados de subavaliação dos custos.

A análise individualizada dos itens demonstra a existência de descontos superiores à média global em diversos serviços, os quais, em sua maioria, encontram-se enquadrados nas Classes B e C da Curva ABC, possuindo reduzida representatividade financeira e não comprometendo, isoladamente, a exequibilidade global da proposta.

2. DA ANÁLISE DO ITEM 6.1 – CLASSE A DA CURVA ABC

A Curva ABC evidencia que o **Item 6.1**, classificado como **Classe A**, concentra aproximadamente **48,38% do valor total do orçamento de referência**, configurando-se como o principal componente financeiro da proposta.

Verifica-se que referido item apresenta **desconto superior à média global**, circunstância que, associada à sua elevada representatividade, **amplifica significativamente o risco técnico-financeiro** da execução contratual, exigindo análise específica quanto à sua exequibilidade, conforme as boas práticas de engenharia de custos e o entendimento consolidado dos órgãos de controle.

3. DA JUSTIFICATIVA TÉCNICA APRESENTADA PELA LICITANTE

Em atendimento à diligência instaurada, a licitante apresentou justificativa técnica visando à manutenção do valor originalmente ofertado para o Item 6.1, fundamentando-se, essencialmente, na adoção de desconto linear homogêneo aplicado a todos os itens da proposta.

Após análise técnica criteriosa, conclui-se que a justificativa apresentada **não atende aos requisitos mínimos de fundamentação técnica exigidos** para afastar o risco de inexequibilidade anteriormente apontado, razão pela qual **não pode ser acolhida**.

Verifica-se que a licitante limitou-se a expor estratégia comercial de formação de preços, **sem apresentar qualquer demonstração técnica objetiva** capaz de comprovar a exequibilidade do Item 6.1, especialmente considerando tratar-se de item classificado como **Classe A da Curva ABC**, com **elevada concentração financeira**, correspondente a aproximadamente **48,38% do valor total do orçamento de referência**.

Ressalta-se que a simples aplicação de desconto linear homogêneo **não constitui, por si só, justificativa técnica idônea**, tampouco substitui a necessidade de análise individualizada de itens de grande impacto financeiro, conforme as boas práticas de engenharia de custos e o entendimento consolidado dos órgãos de controle externo.

DE CONTRATOS
0385
Rubrica

A justificativa apresentada **não contém memória de cálculo, parâmetros de produtividade, comparativos com sistemas oficiais de custos, demonstração de ganhos operacionais, metodologia construtiva diferenciada ou qualquer outro elemento técnico verificável** que permita concluir, de forma objetiva, pela compatibilidade do valor ofertado com os custos reais de execução do serviço.

Dessa forma, a manifestação da licitante revela-se **meramente declaratória**, desprovida de lastro técnico e **incapaz de afastar o risco técnico-financeiro identificado**, transferindo indevidamente à Administração o ônus da presunção de exequibilidade, o que não se admite.

Assim, conclui-se que a justificativa técnica apresentada **não satisfaz a exigência de fundamentação técnica específica**, sendo, portanto, **indeferida em definitivo**.

4. DO ENCAMINHAMENTO À LUZ DA LEI Nº 14.133/2021

Considerando que:

- o apontamento técnico recai sobre item específico de elevada relevância financeira;
- a licitante foi devidamente instada a se manifestar, tendo-lhe sido assegurado o contraditório;
- a justificativa apresentada mostrou-se insuficiente para comprovar a exequibilidade do Item 6.1;

Nos termos dos **arts. 11, V; 59, § 2º; e 60, III, da Lei nº 14.133/2021**, bem como em consonância com o entendimento consolidado do Tribunal de Contas da União, **não há obrigatoriedade de concessão de sucessivas oportunidades de saneamento**, cabendo à Administração exercer seu juízo técnico discricionário para resguardar o interesse público, a isonomia entre os licitantes e o julgamento objetivo das propostas.

5. CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que:

- a justificativa técnica apresentada pela licitante para manutenção do valor do Item 6.1 **foi devidamente analisada e indeferida**, por não demonstrar, de forma objetiva e verificável, a exequibilidade do referido item;
- permanece caracterizado risco técnico-financeiro relevante, em razão da elevada representatividade do Item 6.1 no valor global da contratação;
- a proposta **somente poderá ser considerada tecnicamente aceitável mediante a readequação objetiva dos valores do Item 6.1**, de modo a compatibilizá-los com os parâmetros técnicos e de mercado.

Ressalta-se que a oportunidade de manifestação já foi concedida à licitante, não havendo direito subjetivo à reiteração de justificativas ou à concessão de sucessivas diligências, sob pena de afronta aos princípios da isonomia, do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório.

Este parecer é emitido com base em critérios estritamente técnicos, visando resguardar o interesse público, a segurança da execução contratual e a regularidade do procedimento licitatório.

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

SITIO NOVO - MA
TEMPO DE NOVAS CONQUISTAS
DE CONTRATAÇÃO
386
Rubrica

06 de janeiro de 2026, Sítio Novo – MA

MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA, CPF: 061.413.123-57

Assinado de forma digital por MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA, CPF: 061.413.123-57

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP N° 191948843-0

Dados do participante

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 0387
Rubrica

Dados do Participante

RAZÃO SOCIAL		NOME FANTASIA	
DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			
CNPJ	**INSCR. ESTADUAL**	**EMAIL**	
21398119000134	127618813	rcavalcanteitz@gmail.com	
TELEFONE 1	**TELEFONE 2**	**CELULAR**	**FAX**
(99) 9846-6144		(99) 9844-69128	
CEP	**CIDADE**		
65925999	SÍTIO NOVO-MA		
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**COMPLEMENTO**	
AV LEONARDO DE ALMEIDA, 760	CENTRO		

Dados do Representante Legal

NOME	EMAIL	
JOÃO ALFREDO DO NASCIMENTO	rcavalcanteitz@gmail.com	
CPF/CNPJ	**RG**	**EMISSOR**	**TELEFONE 1**
08365407191	0495103120134	SSP	(99) 9844-6912

Inabilitar TODOS participantes

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0388 Fls Rubrica

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **21.398.119/0001-34**

Razão Social: **DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, 760 - CENTRO - 65.925-000 - Sítio Novo / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 08/01/2026 10:39

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 0389 Rubrica

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**21.398.119/0001-34**	DUNS®:	**903851589**
Razão Social:	**DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**13/11/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**23/03/2026**	**Automática**
FGTS		Validade:	**22/01/2026**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**25/05/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**23/12/2025** (*)
Receita Municipal	Validade:	**19/12/2025** (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0390 Fls. Rubrica

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **21.398.119/0001-34** DUNS®: **903851589**
Razão Social: **DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA MA	936720/2025	31/03/2026

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO	936709/2025	09/03/2026

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0391
Rubrica

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**21.398.119/0001-34**	DUNS®:	**903851589**
Razão Social:	**DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0392 Fls. Rubrica

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**21.398.119/0001-34**	DUNS®:	**903851589**
Razão Social:	**DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0393
Rubrica

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**21.398.119/0001-34** DUNS®: **903851589**
Razão Social:	**DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia:	**DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0394 Fls. Rubrica

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ:	21.398.119/0001-34	DUNS®:	903851589
Razão Social:	DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
Nome Fantasia:	DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	13/11/2026

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa:	Empresa de Pequeno Porte		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	MEI:	Não
Capital Social:	R$ 1.000.000,00	Data de Abertura da Empresa:	12/11/2014
CNAE Primário:	4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		

CNAE Secundário 1:	1422-3/00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS
CNAE Secundário 2:	3299-0/04 - FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS
CNAE Secundário 3:	3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
CNAE Secundário 4:	4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
CNAE Secundário 5:	4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
CNAE Secundário 6:	4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
CNAE Secundário 7:	4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO
CNAE Secundário 8:	4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
CNAE Secundário 9:	4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E
CNAE Secundário 10:	4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
CNAE Secundário 11:	4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 12:	4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E
CNAE Secundário 13:	4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E
CNAE Secundário 14:	4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
CNAE Secundário 15:	4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
CNAE Secundário 16:	4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
CNAE Secundário 17:	4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 18:	4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE
CNAE Secundário 19:	4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR
CNAE Secundário 20:	7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
CNAE Secundário 21:	7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
CNAE Secundário 22:	7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO
CNAE Secundário 23:	7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 24:	8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
CNAE Secundário 25:	8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E

Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 26: 8599-6/05 - CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS
CNAE Secundário 27: 8599-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0395
Rubrica

Dados para Contato

CEP: 65.925-000
Endereço: AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, 760 - CENTRO
Município / UF: Sítio Novo / Maranhão
Telefone: (99) 84661448
E-mail: RRAFARREIS@HOTMAIL.COM

Dados do Responsável Legal

CPF: 009.758.543-21
Nome: JOAO PAULO DOS REIS NETO

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 009.758.543-21
Nome: JOAO PAULO DOS REIS NETO
E-mail: joaopaulo0503@hotmail.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 009.758.543-21 Participação Societária: 100,00%
Nome: JOAO PAULO DOS REIS NETO
Número do Documento: 05060311935 Órgão Expedidor: DETRAN -MA
Data de Expedição: 05/05/2021 Data de Nascimento: 05/03/1991
Filiação Materna: MARIA DE JESUS RODRIGUES REIS
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 65.604-609
Endereço: RUA SEIS COHAB, 33 - NOVA CAXIAS
Município / UF: Caxias / Maranhão
Telefone:
E-mail: joaopaulo0503@hotmail.com

Linhas Fornecimento

Serviços

248 - Estudos e Projetos de Instalação de Gás - Instalações Pre-Diais / Industriais
809 - Consultoria / Assessoria - Engenharia
1074 - Controle Tecnológico de Materiais de Construção
1562 - Instalações Prediais de Gás (Obras Civis)
1570 - Instalações Prediais Eletrônicas (Obras Civis)

Relatório de Credenciamento

Serviços

1589 - Instalações Prediais de Comunicação (Obras Civis)

1724 - Injeções de Cimento (Obras Civis)

2020 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

5622 - Obras Civis Públicas (Construção)

19224 - Construção / Manutenção / Reforma - Telhado

20060 - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia

20508 - Confecção e Instalação Mastro - Bandeira

22225 - Serviço Engenharia

23060 - Fiscalização Obras Civis

25445 - Construção de Complexos Esportivos

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0396
Fls.
Rubrica

ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO

059.276.533-40 - Governo (Uasg: 980929)

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0397 Fls. Rubrica

Consulta Nível II – Habilitação Jurídica

Fornecedor

CNPJ
21.398.119/0001-34

Razão Social
DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia
DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS

Situação do Fornecedor
Credenciado

DUNS®
903851589

Data de Vencimento do Cadastro
13/11/2026

Situação do Nível II
Cadastrado

Dados do Responsável Legal

CPF
009.758.543-21

Nome
JOAO PAULO DOS REIS NETO

Filiação Materna
MARIA DE JESUS RODRIGUES REIS

Tipo do Documento de Identificação
Carteira Nacional de Habilitação

Número do Documento
05060311935

Órgão Expedidor
DETRAN -MA

Data de Expedição
05/05/2021

Data de Nascimento
05/03/1991

Arquivo Comprobatório do RG
DOWNLOAD

Estado Civil
Solteiro(a)

Contato Principal e Endereço

CEP
65.604-609

Endereço
RUA SEIS COHAB, 33 - NOVA CAXIAS

Município / UF
Caxias / Maranhão

Telefone
Não consta na RFB

E-mail
joaopaulo0503@hotmail.com

VOLTAR

Brasília, 08 de Janeiro de 2026

Serpro

SEBRAE





COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0399
Fls.
Rubrica

Consulta Nivel II – Habilitação Jurídica

Fornecedor

CNPJ	Razão Social		
21.398.119/0001-34	**DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**		
Nome Fantasia		Situação do Fornecedor	DUNS®
DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS		**Credenciado**	**903851589**
Data de Vencimento do Cadastro		Situação do Nível II	
13/11/2026		**Cadastrado**	

Orientações

Nível II
A Habilitação Jurídica é o segundo nível de cadastramento no SICAF.
No exame da documentação relativa à habilitação jurídica devem ser observadas as normas que regulam e legitimam a atividade de pessoas físicas e jurídicas. A documentação exigida, conforme o artigo 28 da Lei nº 8.666, de 1993, consistirá em:
I - cédula de identidade;
II - registro comercial, no caso de empresa individual;
III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
VI - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
O estatuto social das sociedades por ações deve estar acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores, conforme a Lei nº 6.404, de 1976. Para ser considerado em vigor, deve observar as exigências previstas em lei, dentre as quais:
I - registro na junta comercial;
II - publicação na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia e
III - publicação em jornal de grande circulação editado na localidade em que está situada a sede da companhia.
A empresa, no entanto, estando sob a égide de Microempreendedor Individual - MEI deverá inserir o seu documento SIMEI - Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos Abrangidos pelo Simples Nacional.

Obs.1. As informações relativas ao quadro societário são obtidas por interoperabilidade com a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

Obs.2. Em atendimento à exigência do inciso I, do art. 28 da Lei n° 8.666, de 1993, será aceito para fins de habilitação Jurídica o documento de identificação, que seja considerado válido em todo território nacional, na forma da legislação em vigor, relativo ao(s) Sócio (s), Dirigente (s), e cônjuge (s).

Obs.3. Orientamos sobre a necessidade de complementação na habilitação Jurídica das informações sobre cônjuge(s) do(s) sócio(s)e dirigente(s), tendo em vista a determinação do Tribunal de Contas da União, pela qual os órgãos e entidades da Administração Pública devem verificar a existência de sócios comuns,

endereços idênticos e/ou indícios de parentesco. (Acórdão 2136/2006 - 1ª Câmara e Acórdão 662/2013 - Plenário).

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0400 Fls. Rubrica

Documentos

Natureza Jurídica

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Contrato Social

Arquivo Comprobatório

DOWNLOAD

Responsável Legal

CPF	Nome
975854321	**JOAO PAULO DOS REIS NETO**

Sócios / Administradores

CPF / CNPJ	Nome / Razão social	Participação Societária (%)	Possui pendência	Ação
009.758.543-21	**JOAO PAULO DOS REIS NETO**	**100,000000**	**Não**	

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

VOLTAR

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0401
Fls.
Rubrica

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **21.398.119/0001-34** DUNS®: **903851589**
Razão Social: **DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **13/11/2026**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **23/03/2026**
Código de Controle: **18375D0A4BC19E68**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **22/01/2026**
Código de Controle: **2025122418502328187301**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **25/05/2026**
Código de Controle: **719997152025**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0402
Fls.
Rubrica

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **21.398.119/0001-34** DUNS®: **903851589**
Razão Social: **DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado - Possui pendência**

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **127618813**
Inscrição Municipal: **001988**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **23/12/2025**
Código de Controle: **281811/25**

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **19/12/2025**
Código de Controle: **000403**

Emitido em: 08/01/2026 10:41
CPF: 059.XXX.XXX-40 Nome: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0403 Fls. Rubrica

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **21.398.119/0001-34** DUNS®: **903851589**
Razão Social: **DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA MA	936720/2025	31/03/2026

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO	936709/2025	09/03/2026

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0404 Fls. Rubrica

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: **21.398.119/0001-34** DUNS®: **903851589**
Razão Social: **DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Balanço Anual - 12/2024

Exercício Financeiro:
Período: **01/2024 a 12/2024** Validade: **06/2026**

Certidão de Falência / Recuperação
Data de Validade: **19/01/2026**
Código de Controle: **12504096160**

Dados do Balanço Anual - 12/2023

Exercício Financeiro:
Período: **01/2023 a 12/2023** Validade: **06/2025**

Certidão de Falência / Recuperação
Data de Validade: **08/10/2024**
Código de Controle: **1371D2FD60**

Emitido em: 08/01/2026 10:42
CPF: 059.XXX.XXX-40 Nome: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0405
Rubrica

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Fornecedor

CNPJ: **21.398.119/0001-34** DUNS®: **903851589**
Razão Social: **DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **009.758.543-21** Participação Societária: **100,00%**
Nome: **JOAO PAULO DOS REIS NETO**
Número do Documento: **05060311935** Órgão Expedidor: **DETRAN -MA**
Data de Expedição: **05/05/2021** Data de Nascimento: **05/03/1991**
Filiação Materna: **MARIA DE JESUS RODRIGUES REIS**
Estado Civil: **Solteiro(a)**
CEP: **65.604-609**
Endereço: **RUA SEIS COHAB, 33 - NOVA CAXIAS**
Município / UF: **Caxias / Maranhão**
Telefone:
E-mail: **joaopaulo0503@hotmail.com**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0406 Fls. Rubrica

Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **21.398.119/0001-34** DUNS®: **903851589**
Razão Social: **DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Municipio / UF: **Sítio Novo / Maranhão**
Porte: **Empresa de Pequeno Porte**

Linhas de Fornecimento

Serviços

Código	Descrição	Situação
248	Estudos e Projetos de Instalação de Gás - Instalações Pre-Diais / Industriais	Ativo
809	Consultoria / Assessoria - Engenharia	Ativo
1074	Controle Tecnológico de Materiais de Construção	Ativo
1562	Instalações Prediais de Gás (Obras Civis)	Ativo
1570	Instalações Prediais Eletrônicas (Obras Civis)	Ativo
1589	Instalações Prediais de Comunicação (Obras Civis)	Ativo
1724	Injeções de Cimento (Obras Civis)	Ativo
2020	Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)	Ativo
5622	Obras Civis Públicas (Construção)	Ativo
19224	Construção / Manutenção / Reforma - Telhado	Ativo
20060	Elaboração / Análise Projeto - Engenharia	Ativo
0508	Confecção e Instalação Mastro - Bandeira	Ativo
22225	Serviço Engenharia	Ativo
23060	Fiscalização Obras Civis	Ativo
25445	Construção de Complexos Esportivos	Ativo

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0407
Rubrica

CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 009/2025-SECDH

PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.079/2025-SECDH

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO-MA.

Proposta de Preços

A empresa **DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob o n° 21.398.119/0001-34, sediada na Avenida Leonardo de Almeida n° 760, Bairro Centro, Sitio Novo-MA, neste ato representada por seu representante legal, JOÃO ALFREDO DO NASCIMENTO, brasileiro, casado, e CPF n° 083.654.071-91, abaixo assinado propõe à Prefeitura Municipal de Sitio Novo – MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO, os preços infra discriminados para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA, objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº __009/2025- SECDH.:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA

a) Prazo de validade da proposta, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura;

b) O objeto deverá ser executado IMEDIATAMENTE, a partir do recebimento da "Ordem de Serviço" expedida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO;

c) O valor total da proposta é de **R$ 199.465,21 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS);**

**No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.*

SITIO NOVO-MA, 28 DE NOVEMBRO DE 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO ALFREDO DO NASCIMENTO
Data: 28/11/2025 16:26:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOÃO ALFREDO DO NASCIMENTO
CPF: 083.654.071-91
REP. LEGAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0408
Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1				SERVIÇOS PRELIMINARES						7.483,84
1.1	Composição	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2	451,16	582,22	902,32	1.164,44
1.2	Composição	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,5	55,33	71,40	138,32	178,50
1.3	Composição	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	14,31	9,27	11,96	132,65	171,14
1.4	Composição	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1000	3,45	4,45	3.450,00	4.450,00
1.5	Composição	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	30	0,64	0,82	19,20	24,60
1.6	Composição	SINAPI	104792	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	150	0,37	0,47	55,50	70,50
1.7	Composição	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,8	104,26	134,54	83,40	107,63
1.8	Composição	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	11,25	90,72	117,07	1.020,60	1.317,03
2				ESTRUTURA						4.021,06
2.1	Composição	SINAPI	96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	4,5	193,96	250,30	872,82	1.126,35
2.2	Composição	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	20	11,94	15,40	238,80	308,00
2.3	Composição	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,08	813,82	1.050,23	878,92	1.134,24
2.4	Insumo	SINAPI	12759	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	M2	1	1.019,04	1.315,07	1.019,04	1.315,07
2.5	Composição	SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	26,62	34,35	106,48	137,40
3				REVESTIMENTO						800,90
3.1	Composição	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	10	7,89	10,18	78,90	101,80
3.2	Composição	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	10	54,18	69,91	541,80	699,10
4				PAVIMENTAÇÃO						4.222,64
4.1	Composição	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	1	77,15	99,56	77,15	99,56
4.2	Composição	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	9	78,30	101,04	704,70	909,36
4.3	Composição	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	3	830,10	1.071,24	2.490,30	3.213,72
5				ESQUADRIAS						11.089,29
5.1	Composição	SINAPI	91318	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	744,60	960,90	5.956,80	7.687,20

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0409
Fls.
Rubrica

5.2	Composição	SINAPI	91321	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	878,76	1.134,03	2.636,28	3.402,09
6				COBERTURA						96.540,00
6.1	Composição	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1000	74,81	96,54	74.810,00	96.540,00
7				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						2.560,70
7.1	Composição	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	45,85	59,16	458,50	591,60
7.2	Composição	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	31,87	41,12	637,40	822,40
7.3	Composição	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50	3,15	4,06	157,50	203,00
7.4	Composição	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	4,61	5,94	461,00	594,00
7.5	Composição	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	10	27,10	34,97	271,00	349,70
8				INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS						1.352,42
8.1	Composição	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	102,71	132,54	821,68	1.060,32
8.2	Composição	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	113,18	146,05	226,36	292,10
9				APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS						198,04
9.1	Composição	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4	38,37	49,51	153,48	198,04
10				PINTURA						60.907,40
10.1	Composição	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	252	10,98	14,16	2.766,96	3.568,32
10.2	Composição	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1680	13,82	17,83	23.217,60	29.954,40
10.3	Composição	ORSE(A)	2304	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	452	7,74	9,98	3.498,48	4.510,96
10.4	Composição	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	740	21,66	27,95	16.028,40	20.683,00
10.5	Composição	SINAPI	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	168	10,11	13,04	1.698,48	2.190,72
11				SERVIÇOS COMPLEMENTARES						10.288,92
11.1	Composição	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	1,5	234,11	302,11	351,16	453,16
11.2	Composição	SINAPI	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	70	11,08	14,29	775,60	1.000,30
11.3	Composição	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	10	465,80	601,11	4.658,00	6.011,10
11.4	Composição	ORSE(A)	2450	Limpeza geral	m2	917	2,39	3,08	2.191,63	2.824,36

Total sem BDI	**R$ 154.587,21**
Total do BDI	**R$ 44.878,00**
Total	**R$ 199.465,21**

CENTO E NOVENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOAO ALFREDO DO NASCIMENTO
Data: 28/11/2025 16:40:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0410
Fls.
Rubrica

DOMINIOS
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025

OBJETO: REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS

MUNICÍPIO: SÍTIO NOVO - MA

Bancos: SINAPI - OUTUBRO, ORSE - 01/2025
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as tabelas.
B.D.I: 29,06%

Planilha Sintética c/ Mão de Obra, Material e Equipamento

1			SERVIÇOS PRELIMINARES							1.772,16	0,34	4.025,64	7.463,64
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	M2	2	549,40	0,00	32,82	582,22	1.098,80	0,00	65,64	1.164,44
1.2	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,5	26,50	0,00	44,90	71,40	66,25	0,00	112,25	178,50
1.3	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	14,31	4,32	0,00	7,64	11,96	61,82	0,00	109,32	171,14
1.4	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1000	1,60	0,00	2,85	4,45	1.600,00	0,00	2.850,00	4.450,00
1.5	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	30	0,28	0,00	0,54	0,82	8,40	0,00	16,20	24,60
1.6	SINAPI	104792	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	150	0,15	0,00	0,32	0,47	22,50	0,00	48,00	70,50
1.7	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,8	44,99	44,40	45,15	134,54	35,99	35,52	36,12	107,63
1.8	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	11,25	42,58	0,00	74,49	117,07	479,02	0,00	838,01	1.317,03
2			ESTRUTURA							517,74	0,34	502,98	4.021,06
2.1	SINAPI	96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	4,5	171,42	0,04	78,84	250,30	771,39	0,18	354,78	1.126,35
2.2	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	20	13,39	0,00	2,01	15,40	267,80	0,00	40,20	308,00
2.3	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,08	1.034,04	0,15	16,04	1.050,23	1.116,76	0,16	17,32	1.134,24
2.4	SINAPI	12759	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	M2	1	1.315,07	0,00	0,00	1.315,07	1.315,07	0,00	0,00	1.315,07
2.5	SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	31,68	0,00	22,67	54,35	46,72	0,00	90,68	137,40
3			REVESTIMENTO							493,50	0,10	446,50	400,90
3.1	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	10	4,97	0,01	5,20	10,18	49,70	0,10	52,00	101,80
3.2	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	10	40,36	0,10	29,45	69,91	403,60	1,00	294,50	699,10
4			PAVIMENTAÇÃO							3.435,78	6,72	776,94	4.222,84
4.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	1	80,16	1,22	18,18	99,56	80,16	1,22	18,18	99,56
4.2	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	9	85,95	0,10	14,99	101,04	773,55	0,90	134,91	909,36
4.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	3	861,69	1,60	207,95	1.071,24	2.585,07	4,80	623,85	3.213,72
5			ESQUADRIAS							5.812,16	0,00	2.271,15	11.083,29
5.1	SINAPI	91318	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	758,01	0,00	202,89	960,90	6.064,08	0,00	1.623,12	7.687,20
5.2	SINAPI	91321	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	918,02	0,00	216,01	1.134,03	2.754,06	0,00	648,03	3.402,09
6			COBERTURA							92.840,00	0,00	3.700,00	96.540,00
6.1	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1000	92,84	0,00	3,70	96,54	92.840,00	0,00	3.700,00	96.540,00
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							1.681,50	0,00	645,50	2.560,70

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0411
Rubrica

7.1	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	33,86	0,00	25,30	59,16	338,60	0,00	253,00	591,60
7.2	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	22,79	0,00	18,33	41,12	455,80	0,00	366,60	822,40
7.3	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50	3,11	0,00	0,95	4,06	155,50	0,00	47,50	203,00
7.4	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	4,75	0,00	1,19	5,94	475,00	0,00	119,00	594,00
7.5	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	10	21,03	0,00	13,94	34,97	210,30	0,00	139,40	349,70
8			INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS SANITÁRIAS							1.093,72	0,00	45,70	1.139,42
8.1	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	129,84	0,00	2,70	132,54	1.038,72	0,00	21,60	1.060,32
8.2	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	133,50	0,00	12,55	146,05	267,00	0,00	25,10	292,10
9			APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS							180,76	0,00	17,28	198,04
9.1	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4	45,19	0,00	4,32	49,51	180,76	0,00	17,28	198,04
10			PINTURA							40.070,16	0,00	20.837,24	60.907,40
10.1	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	252	6,69	0,00	7,47	14,16	1.685,88	0,00	1.882,44	3.568,32
10.2	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1660	12,87	0,00	4,96	17,83	21.364,20	0,00	8.232,80	29.597,00
10.3	ORSE(A)	2304	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	452	3,63	0,00	6,35	9,98	1.640,76	0,00	2.870,20	4.510,96
10.4	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	740	19,20	0,00	8,75	27,95	14.208,00	0,00	6.475,00	20.683,00
10.5	SINAPI	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	168	5,44	0,00	7,60	13,04	913,92	0,00	1.276,80	2.190,72
11			SERVIÇOS COMPLEMENTARES							5.876,33	0,10	4.412,49	10.288,92
11.1	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	1,5	237,23	0,07	64,81	302,11	355,85	0,10	97,21	453,16
11.2	SINAPI	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	70	6,03	0,00	8,26	14,29	422,10	0,00	578,20	1.000,30
11.3	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	10	386,96	0,00	214,15	601,11	3.869,60	0,00	2.141,50	6.011,10
11.4	ORSE(A)	2450	Limpeza geral	m2	917	1,34	0,00	1,74	3,08	1.228,78	0,00	1.595,58	2.824,36
										161.508,91	43,98	37.912,32	199.465,21

Total sem BDI	R$ 154.587,21
Total do BDI	R$ 44.878,00
Total	R$ 199.465,21

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOÃO ALFREDO DO NASCIMENTO
Data: 28/11/2025 16:41:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cronograma Físico-Financeiro

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R$ 7.483,84									
2	ESTRUTURA			100,00%	R$ 4.021,06							
3	REVESTIMENTO			100,00%	R$ 800,90							
4	PAVIMENTAÇÃO			100,00%	R$ 4.222,64							
5	ESQUADRIAS			100,00%	R$ 11.089,29							
6	COBERTURA			30,00%	R$ 28.962,00	70,00%	R$ 67.578,00					
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					100,00%	R$ 2.560,70					
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS					100,00%	R$ 1.352,42					
9	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS							100,00%	R$ 198,04			
10	PINTURA							100,00%	R$ 60.907,40			
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							100,00%	R$ 10.288,92			
	Porcentagem do Período	100,00%		30,00%		70,00%		100,00%				
	Total do Período	R$ 7.483,84		R$ 36.073,99		R$ 71.491,12		R$ 71.394,36				
	Porcentagem Acumulada	3,82%		22,22%		58,71%		95,15%		100,00%		
	Total Acumulado	R$ 7.483,84		R$ 43.557,83		R$ 115.048,95		R$ 186.443,31		R$ 199.465,21		

Total sem BDI	**R$ 154.587,21**
Total do BDI	**R$ 44.878,00**
Total	**R$ 199.465,21**

CENTO E NOVENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOAO ALFREDO DO NASCIMENTO
Data: 28/11/2025 16:43:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0413
Rubrica

Curva ABC de Itens - Com BDI

1	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBERTURA	M2	1000	96,54	96.540,00	48,40%	48,40%	A
2	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINTURAS	M2	1680	17,83	29.954,40	15,02%	63,42%	A
3	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	PINTURAS	M2	740	27,95	20.683,00	10,37%	73,79%	A
4	SINAPI	91318	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	8	950,90	7.687,20	3,85%	77,64%	A
5	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 2024 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	30	601,11	6.011,10	3,01%	80,65%	B
6	Próprio	2304	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	CLASSE ORSE-SE	m2	452	9,98	4.510,96	2,26%	82,92%	B
7	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	1000	4,45	4.450,00	2,23%	85,15%	B
8	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINTURAS	M2	252	14,16	3.568,32	1,79%	86,93%	B
9	SINAPI	91321	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	3	1.134,03	3.402,09	1,71%	88,64%	B
10	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	PISOS	M3	3	1.071,24	3.213,72	1,61%	90,25%	B
11	Próprio	2450	Limpeza geral	CLASSE ORSE-SE	m2	917	3,08	2.824,36	1,42%	91,67%	B
12	SINAPI	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	PINTURAS	M	168	13,04	2.190,71	1,10%	92,77%	B
13	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	MOVIMENTO DE TERRA	M3	11,25	117,07	1.317,08	0,66%	93,43%	B
14	SINAPI	12759	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M2	1	1.315,07	1.315,07	0,66%	94,09%	B
15	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_05/2022_PS	PAVIMENTACAO	M2	2	582,22	1.164,44	0,58%	94,67%	B
16	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	FUNDACOES E ESTRUTURAS	M3	1,08	1.050,23	1.134,24	0,57%	95,24%	
17	SINAPI	96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	FUNDACOES E ESTRUTURAS	M2	4,5	250,30	1.126,35	0,56%	95,80%	
18	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	8	132,54	1.060,32	0,53%	96,33%	
19	SINAPI	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	SERVIÇOS DIVERSOS	M2	70	14,29	1.000,30	0,50%	96,84%	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0414
Rubrica

20	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	PISOS	M2	9	101,04	909,36	0,46%	97,29%
21	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	20	41,12	822,40	0,41%	97,70%
22	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	10	69,91	699,09	0,35%	98,05%
23	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	100	5,94	594,00	0,30%	98,35%
24	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	10	59,16	591,59	0,30%	98,65%
25	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020.	PAREDES/PAINEIS	M2	1,5	302,11	453,16	0,23%	98,88%
26	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	10	34,97	349,70	0,18%	99,05%
27	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	20	15,40	308,00	0,15%	99,21%
28	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	2	146,05	292,10	0,15%	99,35%
29	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	50	4,06	202,99	0,10%	99,45%
30	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	4	49,51	198,04	0,10%	99,55%
31	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERVICOS PRELIMINARES	M3	2,5	71,40	178,50	0,09%	99,64%
32	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERVICOS PRELIMINARES	M2	14,31	11,96	171,14	0,09%	99,73%
33	SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	4	34,35	137,40	0,07%	99,80%
34	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	M3	0,8	134,54	107,63	0,05%	99,85%
35	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	10	10,18	101,80	0,05%	99,90%
36	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1	99,56	99,56	0,05%	99,95%
37	SINAPI	104792	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	M	150	0,47	70,50	0,04%	99,99%
38	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERVICOS PRELIMINARES	UN	30	0,82	24,60	0,01%	100,00%

Total com BDI **R$ 199.465,21**

CENTO E NOVENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO ALFREDO DO NASCIMENTO
Data: 28/11/2025 16:37:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0415
Rubrica

Composições Analíticas com Preço unitário - Com Leis Sociais (Composições únicas)

Composições Principais

Insumo	SINAPI	665	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM	Material	UN	3,95	38,6933	152,83
Composição Auxiliar	SINAPI	100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	M3	0,01	651,12	6,51
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,028	21,03	21,61
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	2,055	25,87	53,16
				MO sem LS : 26,41	LS : 29,79		MO com LS :	50,20
				Valor do BDI : 68,00			Valor com BDI :	302,11

Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,025	21,71	0,54
Insumo	SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,025	19,3515	0,48
Insumo	SINAPI	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,317	0,2134	0,06
Composição Auxiliar	SINAPI	92604	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	1	9,21	9,21
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,064	25,71	1,64
				MO sem LS : 0,82	LS : 0,73		MO com LS :	1,55
				Valor do BDI : 3,46			Valor com BDI :	15,40

Insumo	SINAPI	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	1	33,5038	33,50
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0484	21,03	1,01
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,1536	25,19	3,86
				MO sem LS : 1,75	LS : 1,58		MO com LS :	3,33
				Valor do BDI : 11,14			Valor com BDI :	49,51

Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,7866	21,03	16,54
Composição Auxiliar	SINAPI	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0006	74,77	0,04
Composição Auxiliar	SINAPI	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0054	314,2	1,69
Insumo	SINAPI	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	1,3889	37,5972	52,21
Composição Auxiliar	SINAPI	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1962	34,01	6,67
				MO sem LS : 7,40	LS : 6,67		MO com LS :	14,07

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0416
Rubrica

DOMINIOS
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025

OBJETO: REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS

MUNICÍPIO: SITIO NOVO - MA

Bancos: SINAPI-04/2025, ORSE-01/2025
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: embutidos nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com os bancos
B.D.I.: 29,05%

Valor do BDI : 22,41 **Valor com BDI :** 99,56

Insumo	SINAPI	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0094	4,3941	0,04
Insumo	SINAPI	1013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material		M	1,2434	1,6199	2,01
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,023	26,18	0,60
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,023	22,09	0,50
				MO sem LS :	**0,38**	**LS :**	**0,35**	**MO com LS :**	**0,73**
				Valor do BDI :	**0,91**			**Valor com BDI :**	**4,06**

Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,029	22,09	0,64
Insumo	SINAPI	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0094	4,3941	0,04
Insumo	SINAPI	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material		M	1,2434	2,5608	3,18
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,029	26,18	0,75
				MO sem LS :	**0,48**	**LS :**	**0,44**	**MO com LS :**	**0,92**
				Valor do BDI :	**1,33**			**Valor com BDI :**	**5,94**

Composição Auxiliar	SINAPI	87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		M3	0,0037	605,95	2,24
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,0575	21,03	1,20
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,1724	25,87	4,45
				MO sem LS :	**2,11**	**LS :**	**1,90**	**MO com LS :**	**4,01**
				Valor do BDI :	**2,19**			**Valor com BDI :**	**10,18**

Insumo	SINAPI	1368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	Material		UN	1	98,8915	98,89
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,1407	21,03	2,95
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,4467	25,19	11,25
Insumo	SINAPI	3246	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,021	4,365	0,09
				MO sem LS :	**5,11**	**LS :**	**4,60**	**MO com LS :**	**9,71**
				Valor do BDI :	**32,87**			**Valor com BDI :**	**146,05**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0417
Fls.
Rubrica

Composição Auxiliar	SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,075	0,51	0,03
Composição Auxiliar	SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,092	1,31	0,12
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,501	21,03	10,53
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,334	25,87	8,64
Insumo	SINAPI	1525	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	M3	1,23	645,9424	794,50
				MO sem LS :	**6,53**	**LS :**	**5,89**	**MO com LS :**	**12,42**
				Valor do BDI :	**256,41**			**Valor com BDI :**	**1.050,23**

Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3541	25,87	9,16
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1957	21,03	46,17
				MO sem LS :	**18,30**	**LS :**	**16,48**	**MO com LS :**	**34,78**
				Valor do BDI :	**16,07**			**Valor com BDI :**	**71,40**

Composição Auxiliar	SINAPI	90985	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,8695	8,16	7,09
Composição Auxiliar	SINAPI	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,137	26,49	30,11
Composição Auxiliar	SINAPI	90984	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,137	30,98	35,22
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4479	21,03	9,41
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0722	25,87	1,86
Composição Auxiliar	SINAPI	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,8695	23,66	20,57
				MO sem LS :	**18,40**	**LS :**	**16,57**	**MO com LS :**	**34,97**
				Valor do BDI :	**30,28**			**Valor com BDI :**	**134,54**

Insumo	SINAPI	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0401	0,9603	0,03
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,082	21,03	1,72
Composição Auxiliar	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2459	29,1	7,15
Insumo	SINAPI	43626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	0,7288	2,8615	2,08
				MO sem LS :	**3,04**	**LS :**	**2,74**	**MO com LS :**	**5,78**
				Valor do BDI :	**3,18**			**Valor com BDI :**	**14,16**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0418
Rubrica

Composição Auxiliar	SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0314	644,97	20,25
Insumo	SINAPI	37411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	M2	0,1388	19,1805	2,10
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,679	21,03	14,27
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,679	25,87	17,56
				MO sem LS : 11,99	LS :	10,81	MO com LS :	22,80
				Valor do BDI : 15,73			Valor com BDI :	69,91

Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	3,126	21,03	65,73
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,966	25,87	24,99
				MO sem LS : 30,36	LS :	27,35	MO com LS :	57,71
				Valor do BDI : 26,35			Valor com BDI :	117,07

Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,2459	21,03	5,17
Insumo	SINAPI	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,45	3,8897	1,75
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,1483	25,87	3,83
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0976	25,49	2,48
Insumo	SINAPI	7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	M2	1,0816	23,4255	25,33
Composição Auxiliar	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	M3	0,0739	531,76	39,29
Insumo	SINAPI	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,024	19,0896	0,45
				MO sem LS : 8,10	LS :	5,49	MO com LS :	11,59
				Valor do BDI : 22,74			Valor com BDI :	101,04

Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,4149	25,87	36,60
Insumo	SINAPI	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0213	7,566	0,16
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,6268	25,49	41,46
Insumo	SINAPI	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2994	19,0896	5,71
Composição Auxiliar	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	M3	1,2315	531,76	654,86
Insumo	SINAPI	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5	3,8897	9,72
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	3,0417	21,03	63,96
Insumo	SINAPI	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,125	5,6357	17,61

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0419
Rubrica

				MO sem LS :	84,76	LS : 76,36	MO com LS : 161,12
				Valor do BDI :	241,14		Valor com BDI : 1.071,24
Insumo	SINAPI	1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	M2	0,629	55,3482	34,81
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	3,487	25,49	63,39
Insumo	SINAPI	5073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,064	19,4582	1,24
Composição Auxiliar	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,957	21,53	20,60
Insumo	SINAPI	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,382	3,8897	13,15
Insumo	SINAPI	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,032	23,5813	0,75
Insumo	SINAPI	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,928	11,1162	32,54
Composição Auxiliar	SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,185	26,07	4,82
Insumo	SINAPI	20747	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,025	21,1363	0,52
Insumo	SINAPI	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,00955	7,566	0,07
Composição Auxiliar	SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,046	27,39	1,25
Insumo	SINAPI	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,13	18,43	20,82
				MO sem LS :	32,13	LS : 28,95	MO com LS : 61,08
				Valor do BDI :	56,34		Valor com BDI : 250,30
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,3729	25,49	9,50
Insumo	SINAPI	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0182	19,4582	0,35
Insumo	SINAPI	5065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0213	36,3168	0,41
Composição Auxiliar	SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	M2	0,5	22,8	11,40
Insumo	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	M2	1	388	388,00
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,1186	21,03	23,52
Insumo	SINAPI	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083	5,6357	18,08
				MO sem LS :	13,37	LS : 12,04	MO com LS : 25,41
				Valor do BDI :	131,06		Valor com BDI : 582,22
Insumo	SINAPI	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,029	66,2801	68,20
Insumo	SINAPI	546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material	KG	9,224	8,9919	82,94
Insumo	SINAPI	21012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,9	50,7892	45,71
Insumo	SINAPI	11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	3,333	2,5705	8,56
Composição Auxiliar	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	5,78	25,71	148,60
Insumo	SINAPI	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,071	20,4864	1,45
Composição Auxiliar	SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	4,748	21,71	103,07

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0420
Rubrica

Insumo	SINAPI	1332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	Material		KG	0,896	8,1189	7,27
				MO sem LS :	87,29	LS :	78,64	MO com LS :	165,93
				Valor do BDI :	135,81			Valor com BDI :	601,11
Composição Auxiliar	SINAPI	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E		UN	1	35,93	35,93
Composição Auxiliar	SINAPI	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E		UN	1	9,92	9,92
				MO sem LS :	10,31	LS :	9,28	MO com LS :	19,59
				Valor do BDI :	13,31			Valor com BDI :	59,16
Composição Auxiliar	SINAPI	100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		M	9,6	7,27	69,79
Composição Auxiliar	SINAPI	91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1	306,23	306,23
Composição Auxiliar	SINAPI	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1	368,42	368,42
				MO sem LS :	82,70	LS :	74,49	MO com LS :	157,19
				Valor do BDI :	216,30			Valor com BDI :	960,90
Composição Auxiliar	SINAPI	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	2	498,2	498,20
Composição Auxiliar	SINAPI	100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		M	10,2	7,27	74,15
Composição Auxiliar	SINAPI	91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1	306,23	306,23
				MO sem LS :	88,05	LS :	79,31	MO com LS :	167,36
				Valor do BDI :	255,27			Valor com BDI :	1.134,03
Insumo	SINAPI	3	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material		L	0,044	16,4221	0,72
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,493	21,03	10,36
				MO sem LS :	9,97	LS :	3,03	MO com LS :	6,40
				Valor do BDI :	3,21			Valor com BDI :	14,29

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0421
Rubrica

Insumo	ORSE	1997	Sabão em pó	Material		kg	0,005023334	10,3208	0,05
Insumo	ORSE	2414	Vassoura piaçava	Material		un	0,052999131	11,543	0,61
Insumo	ORSE	6111/SINAPI	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0,106475564	12,659858	1,34
Composição Auxiliar	ORSE	10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE		h	0,104692499	3,76	0,39
				MO sem LS :	0,71	LS :	0,63	MO com LS :	1,34
				Valor do BDI :	0,69			Valor com BDI :	3,08
Insumo	SINAPI	39385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	Material		UN	1	11,1356	11,13
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,4829999	26,18	12,64
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,1509375	22,09	3,33
				MO sem LS :	5,68	LS :	5,11	MO com LS :	10,79
				Valor do BDI :	7,87			Valor com BDI :	34,97
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,1	21,03	2,10
Composição Auxiliar	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,239	29,1	6,95
Insumo	SINAPI	12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material		UN	0,04	10,3402	0,41
Insumo	SINAPI	7314	TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR	Material		L	0,012	54,9699	0,65
				MO sem LS :	3,09	LS :	2,79	MO com LS :	5,88
				Valor do BDI :	2,93			Valor com BDI :	13,04
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,115	21,03	2,41
Composição Auxiliar	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,275	29,1	8,00
Insumo	SINAPI	12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material		UN	0,01	10,3402	0,10
Insumo	SINAPI	7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material		L	0,427	23,3091	9,95
Insumo	SINAPI	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material		L	0,16	7,5175	1,20
				MO sem LS :	3,56	LS :	3,21	MO com LS :	6,77
				Valor do BDI :	6,29			Valor com BDI :	27,95
Insumo	ORSE	2446	Zarcão anticorrosivo	Material		l	0,096869284	14,4918	1,40
Insumo	ORSE	3767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material		un	0,259723965	0,8633	0,22
Insumo	ORSE	4783/SINAPI	Pintor (horista)	Mão de Obra		h	0,216075947	16,512795	3,56
Insumo	ORSE	6111/SINAPI	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0,107036499	12,659858	1,35
Composição Auxiliar	ORSE	10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE		h	0,103510188	3,76	0,38
Composição Auxiliar	ORSE	10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE		h	0,215723737	3,85	0,83

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0422
Rubrica

				MO sem LS :	2,60	LS :	2,31	MO com LS :	4,91
				Valor do BDI :	2,24			Valor com BDI :	9,98
Insumo	SINAPI	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,2285	34,7551	7,94
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,0544	21,03	1,14
Composição Auxiliar	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,1631	29,1	4,74
				MO sem LS :	2,01	LS :	1,82	MO com LS :	3,83
				Valor do BDI :	4,01			Valor com BDI :	17,83
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,0045	26,18	0,11
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,0126	21,03	0,26
				MO sem LS :	0,13	LS :	0,11	MO com LS :	0,24
				Valor do BDI :	0,10			Valor com BDI :	0,47
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,0076	26,18	0,19
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,0215	21,03	0,45
				MO sem LS :	0,21	LS :	0,19	MO com LS :	0,40
				Valor do BDI :	0,18			Valor com BDI :	0,82
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,3075	21,03	6,46
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,1087	25,87	2,81
				MO sem LS :	3,11	LS :	2,80	MO com LS :	5,91
				Valor do BDI :	2,69			Valor com BDI :	11,96
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,1153	21,03	2,42
Composição Auxiliar	SINAPI	88329	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,0408	25,25	1,03
				MO sem LS :	1,15	LS :	1,04	MO com LS :	2,19
				Valor do BDI :	1,00			Valor com BDI :	4,45
Insumo	SINAPI	43492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	1,7654	1,76
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	4,1031	4,10
Insumo	SINAPI	43468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	1,1737	1,17

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0423
Fls.
Rubrica

Insumo	SINAPI	6160	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1	17,363	17,36
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,0726	0,07
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	1,3871	1,38
Composição Auxiliar	SINAPI	95379	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,2	0,20
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,582	0,58
				MO sem LS :	**9,24**	**LS :**	**8,32**	**MO com LS :**	**17,56**
				Valor do BDI :	**7,78**			**Valor com BDI :**	**34,35**

Composição Auxiliar	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,091	25,25	2,29
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,097	21,03	2,03
Insumo	SINAPI	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	4,15	2,6675	11,07
Composição Auxiliar	SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0013	21,36	0,02
Insumo	SINAPI	7243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Material	M2	1,166	50,9347	59,38
Composição Auxiliar	SINAPI	99281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0009	22,36	0,02
				MO sem LS :	**1,50**	**LS :**	**1,35**	**MO com LS :**	**2,85**
				Valor do BDI :	**21,73**			**Valor com BDI :**	**96,54**

Composição Auxiliar	SINAPI	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E	UN	1	9,92	9,92
Composição Auxiliar	SINAPI	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E	UN	1	21,94	21,94
				MO sem LS :	**7,47**	**LS :**	**6,73**	**MO com LS :**	**14,20**
				Valor do BDI :	**9,25**			**Valor com BDI :**	**41,22**

Insumo	SINAPI	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,021	4,365	0,09
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0303	21,03	0,63
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,096	25,19	2,41
Insumo	SINAPI	13415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	Material	UN	1	99,5899	99,58
				MO sem LS :	**1,09**	**LS :**	**0,98**	**MO com LS :**	**2,08**
				Valor do BDI :	**29,83**			**Valor com BDI :**	**132,54**

Composições Auxiliares

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0424
Fls.
Rubrica

Insumo	ORSE	158	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018	13,58	1,38
Insumo	ORSE	941	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015	183,4561	0,28
Insumo	ORSE	1651	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0008	6,499	0,01
Insumo	ORSE	2378	Vale transporte	Material		un	0,0654	4,365	0,29
Insumo	ORSE	4174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material		un	0,0005	11,64	0,01
Insumo	ORSE	4725	Espátula	Material		un	0,0004	16,3154	0,01
Insumo	ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviço		un	0,0045	12,1688	0,05
Insumo	ORSE	10492	Cesta Básica	Material		un	0,0045	184,3	0,83
Insumo	ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviço		cj	0,0004	291	0,12
Insumo	ORSE	10583	Trincha 3"	Material		un	0,0045	11,6206	0,05
Insumo	ORSE	10596	Protetor auricular	Material		un	0,0045	4,753	0,02
Insumo	ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018	17,46	0,03
Insumo	ORSE	10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviço		un	0,1018	4,85	0,49
Insumo	ORSE	11250	Rolo lã de carneiro 20cm	Material		un	0,0023	16,975	0,04
Insumo	ORSE	11251	Pincel de seda 2"	Material		un	0,0045	26,093	0,12
Insumo	ORSE	11252	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	Material		un	0,0001	260,93	0,03
Insumo	ORSE	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material		par	0,0023	11,3878	0,03
Insumo	ORSE	12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material		par	0,0008	60,7608	0,05
Insumo	ORSE	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material		un	0,0002	16,4512	0,00
Insumo	ORSE	12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material		un	0,0006	12,6585	0,01
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	1,11			Valor com BDI :	4,96

Insumo	ORSE	158	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018	13,58	1,38
Insumo	ORSE	941	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015	183,4561	0,28
Insumo	ORSE	1651	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0008	6,499	0,01
Insumo	ORSE	2378	Vale transporte	Material		un	0,0941	4,365	0,41
Insumo	ORSE	4726	Talhadeira chata 10"	Material		un	0,0003	18,0126	0,01
Insumo	ORSE	4729	Marreta 1 kg com cabo	Material		un	0,0001	36,666	0,00
Insumo	ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviço		un	0,0045	12,1638	0,05
Insumo	ORSE	10492	Cesta Básica	Material		un	0,0045	184,3	0,83
Insumo	ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviço		cj	0,0004	291	0,12
Insumo	ORSE	10596	Protetor auricular	Material		un	0,0045	4,753	0,02
Insumo	ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018	17,46	0,03
Insumo	ORSE	10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviço		un	0,1018	4,85	0,49
Insumo	ORSE	10788	Pá quadrada	Material		un	0,0002	35,793	0,01
Insumo	ORSE	2711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l/ *100* kg, pneu com camara	Material		un	0,0002	152,96	0,03
Insumo	ORSE	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material		par	0,0023	11,3878	0,03
Insumo	ORSE	12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material		par	0,0008	60,7608	0,05
Insumo	ORSE	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material		un	0,0002	16,4512	0,00
Insumo	ORSE	12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material		un	0,0006	12,6585	0,01
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	1,09			Valor com BDI :	4,85

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0425
Rubrica

Insumo	SINAPI	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	0,7566	0,75
Insumo	SINAPI	6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1	13,4151	13,41
Insumo	SINAPI	37378	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,0776	0,07
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	1,3871	1,38
Composição Auxiliar	SINAPI	95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,15	0,15
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,582	0,58
Insumo	SINAPI	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	1,2707	1,27
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	4,1031	4,10
				MO sem LS :	7,19	LS :	6,43	MO com LS :	13,56
				Valor do BDI :	6,30			Valor com BDI :	28,01

Composição Auxiliar	SINAPI	95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,19	0,19
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,582	0,58
Insumo	SINAPI	43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	1,3871	1,38
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	4,1031	4,10
Insumo	SINAPI	43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	0,4268	0,42
Insumo	SINAPI	6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1	13,4151	13,41
Insumo	SINAPI	37378	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,0776	0,07
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	1,3871	1,38
				MO sem LS :	7,16	LS :	6,45	MO com LS :	13,61
				Valor do BDI :	6,25			Valor com BDI :	27,78

Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,034	21,03	0,71
Composição Auxiliar	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,068	24,7	1,67
Insumo	SINAPI	39026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material		KG	0,006	21,4661	0,12
Insumo	SINAPI	20007	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material		M	1,163	4,1031	4,77
				MO sem LS :	0,83	LS :	0,75	MO com LS :	1,58
				Valor do BDI :	2,11			Valor com BDI :	9,38

Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	165,86	0,873	170,98
Insumo	SINAPI	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	174,1	1,1931	207,71
Composição Auxiliar	SINAPI	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	3,45	0,43	1,48
Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		M3	1,16	145,5	168,78

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0426
Rubrica

Composição Auxiliar	SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,05	1,97	2,06
Composição Auxiliar	SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	4,5	20,88	93,96
				MO sem LS :	32,90	LS :	29,64	MO com LS : 62,54
				Valor do BDI :	187,36			Valor com BDI : 832,33

Composição Auxiliar	SINAPI	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,31	0,43	1,42
Composição Auxiliar	SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,01	1,97	1,98
Composição Auxiliar	SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	4,32	20,88	90,20
Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	426,49	0,873	372,32
Insumo	SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	0,95	147,4012	140,03
				MO sem LS :	31,59	LS :	28,45	MO com LS : 60,04
				Valor do BDI :	176,02			Valor com BDI : 781,97

Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,96	0,873	421,62
Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	1,07	145,5	155,68
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	8,57	23,03	180,22
				MO sem LS :	58,55	LS :	52,74	MO com LS : 111,29
				Valor do BDI :	220,05			Valor com BDI : 977,57

Composição Auxiliar	SINAPI	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,57	5,62	3,20
Composição Auxiliar	SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	2,44	20,88	50,94
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,75	21,03	15,77
Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	483,72	0,873	422,28
Composição Auxiliar	SINAPI	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,87	1,74	3,25
Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	1,07	145,5	155,68
				MO sem LS :	22,96	LS :	20,68	MO com LS : 43,64
				Valor do BDI :	189,15			Valor com BDI : 840,27

Insumo	SINAPI	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	1,2707	1,27
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	4,1031	4,10

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0427
Rubrica

Insumo	SINAPI	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,7566	0,75
Insumo	SINAPI	378	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	17,3163	17,36
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	2	0,0776	0,07
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,3871	1,38
Composição Auxiliar	SINAPI	95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,2	0,20
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,582	0,58
				MO sem LS :	**5,24**	**LS :**	**8,32**	**MO com LS :** **17,56**
				Valor do BDI :	**7,46**			**Valor com BDI :** **33,17**

Composição Auxiliar	SINAPI	95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,5	0,50
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,582	0,58
Insumo	SINAPI	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	1,2222	1,22
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	4,1031	4,10
Insumo	SINAPI	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,8342	0,83
Insumo	SINAPI	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	13,4151	13,41
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,0776	0,07
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,3871	1,38
				MO sem LS :	**7,32**	**LS :**	**6,59**	**MO com LS :** **13,91**
				Valor do BDI :	**6,41**			**Valor com BDI :** **26,50**

Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,0776	0,07
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,3871	1,38
Composição Auxiliar	SINAPI	95320	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,15	0,15
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,582	0,58
Insumo	SINAPI	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	1,2707	1,27
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	4,1031	4,10
Insumo	SINAPI	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,7566	0,75
Insumo	SINAPI	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	13,4151	13,41
				MO sem LS :	**7,13**	**LS :**	**6,43**	**MO com LS :** **13,56**
				Valor do BDI :	**6,50**			**Valor com BDI :** **28,01**

Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,957	21,03	20,12
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,382	25,87	35,23
Composição Auxiliar	SINAPI	88281	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,552	24,7	13,63
Composição Auxiliar	SINAPI	91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	ESCIV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1	214,47	214,47

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0428
Fls.
Rubrica

Insumo	SINAPI	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,2	19,0702	3,81
Composição Auxiliar	SINAPI	88829	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0223	757,52	16,89
Insumo	SINAPI	7319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	0,1671	12,4645	2,08
				MO sem LS : 59,01	**LS :** 53,15		**MO com LS :**	112,16
				Valor do BDI : 88,95			**Valor com BDI :**	395,18

Insumo	SINAPI	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,024	19,0896	0,45
Insumo	SINAPI	5056	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,011	25,1521	0,27
Insumo	SINAPI	184	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	1	117,1469	117,14
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,375	21,03	28,91
Composição Auxiliar	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	2,741	24,7	67,70
				MO sem LS : 83,59	**LS :** 30,26		**MO com LS :**	63,85
				Valor do BDI : 62,30			**Valor com BDI :**	276,77

Composição Auxiliar	SINAPI	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,08	0,08
Composição Auxiliar	SINAPI	88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,35	0,35
				MO sem LS : 0,00	**LS :** 0,00		**MO com LS :**	0,00
				Valor do BDI : 0,12			**Valor com BDI :**	0,55

Composição Auxiliar	SINAPI	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,08	0,08
Composição Auxiliar	SINAPI	88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,35	0,35
Composição Auxiliar	SINAPI	88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	1,16	1,16
Composição Auxiliar	SINAPI	88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,38	0,38
				MO sem LS : 0,00	**LS :** 0,00		**MO com LS :**	0,00
				Valor do BDI : 0,57			**Valor com BDI :**	2,54

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0429
Fls.
Rubrica

	Insumo	SINAPI	10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento		UN	0,000064	5479,433	0,35
					MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
					Valor do BDI :	0,10			Valor com BDI :	0,45
	Insumo	SINAPI	10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000148	5479,433	0,08
					MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
					Valor do BDI :	0,02			Valor com BDI :	0,10
	Insumo	SINAPI	10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento		UN	0,00007	5479,433	0,38
					MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
					Valor do BDI :	0,11			Valor com BDI :	0,49
	Insumo	SINAPI	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	ESPECIAIS		KWH	1,26	0,9312	1,16
					MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
					Valor do BDI :	0,33			Valor com BDI :	1,49

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0430
Rubrica

Composição Auxiliar	SINAPI	89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,32	0,32
Composição Auxiliar	SINAPI	89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	1,42	1,42
				MO sem LS : 0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI : 0,50			Valor com BDI :	2,24

Composição Auxiliar	SINAPI	89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	1,42	1,42
Composição Auxiliar	SINAPI	89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	2,32	2,32
Composição Auxiliar	SINAPI	89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	1,56	1,56
Composição Auxiliar	SINAPI	89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,32	0,32
				MO sem LS : 0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI : 1,63			Valor com BDI :	7,25

Insumo	SINAPI	36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,000064	22289,2129	1,42
				MO sem LS : 0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI : 0,41			Valor com BDI :	1,83

Insumo	SINAPI	36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000148	22289,2129	0,32
				MO sem LS : 0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0431
Fls.
Rubrica

					Valor do BDI :	0,09			Valor com BDI :	0,41
[redacted]										
	Insumo	SINAPI	36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento		UN	0,00007	22289,2129	1,55
					MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
					Valor do BDI :	0,45			Valor com BDI :	2,01
[redacted]										
	Insumo	SINAPI	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	ESPECIAIS		KWH	2,5	0,9312	2,32
					MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
					Valor do BDI :	0,67			Valor com BDI :	2,99
[redacted]										
	Composição Auxiliar	SINAPI	91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	27,91	27,91
	Composição Auxiliar	SINAPI	88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1	31,73	31,73
	Composição Auxiliar	SINAPI	91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	4,35	4,35
	Composição Auxiliar	SINAPI	91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	10,78	10,78
					MO sem LS :	13,02	LS :	11,73	MO com LS :	24,75
					Valor do BDI :	21,72			Valor com BDI :	96,49
[redacted]										

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0432
Fls.
Rubrica

Composição Auxiliar	SINAPI	91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	27,91	27,91
Composição Auxiliar	SINAPI	88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	31,73	31,73
Composição Auxiliar	SINAPI	93831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	189,97	189,97
Composição Auxiliar	SINAPI	91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	4,35	4,35
Composição Auxiliar	SINAPI	5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	49,46	49,46
Composição Auxiliar	SINAPI	91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	10,78	10,78
				MO sem LS : 18,02	LS :	11,73	MO com LS :	24,75
				Valor do BDI : 91,27			Valor com BDI :	405,47

Insumo	SINAPI	37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000348	679978,7203	23,32
Insumo	SINAPI	37736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento		UN	0,0000551	83371,5	4,59
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	8,10			Valor com BDI :	36,01

Insumo	SINAPI	37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000057	679978,7203	3,87
Insumo	SINAPI	37736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento		UN	0,0000058	83371,5	0,48
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	1,26			Valor com BDI :	5,61

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0433
Fls.
Rubrica

Insumo	SINAPI	37736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento		UN	0,0000144	83371,5	1,20
Insumo	SINAPI	37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000141	679978,7203	9,58
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	3,12			Valor com BDI :	13,91

Insumo	SINAPI	37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000643	679978,7203	43,72
Insumo	SINAPI	37736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento		UN	0,0000689	83371,5	5,74
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	14,36			Valor com BDI :	63,62

Insumo	SINAPI	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material		L	32,16	5,9073	189,97
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	55,18			Valor com BDI :	245,15

Insumo	SINAPI	43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	0,4268	0,42
Insumo	SINAPI	1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1	16,5385	16,53
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,0776	0,07
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	1,3871	1,38
Composição Auxiliar	SINAPI	95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,24	0,24
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,582	0,58
Insumo	SINAPI	43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	1,3871	1,38

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0434
Fls.
Rubrica

Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	4,1031	4,10
				MO sem LS :	8,83	LS :	7,95	MO com LS :	16,78
				Valor do BDI :	7,17			Valor com BDI :	31,87
Insumo	SINAPI	43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	0,4268	0,42
Insumo	SINAPI	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1	17,363	17,36
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,0776	0,07
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	1,3871	1,38
Composição Auxiliar	SINAPI	95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,2	0,20
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,582	0,58
Insumo	SINAPI	43463	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	1,3871	1,38
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	4,1031	4,10
				MO sem LS :	9,24	LS :	8,32	MO com LS :	17,56
				Valor do BDI :	7,40			Valor com BDI :	32,89
Composição Auxiliar	SINAPI	91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	0,21	0,21
Composição Auxiliar	SINAPI	91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	0,81	0,81
Composição Auxiliar	SINAPI	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	25,97	25,97
Composição Auxiliar	SINAPI	91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	6	6,00
Composição Auxiliar	SINAPI	91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	1,02	1,02
				MO sem LS :	9,99	LS :	9,00	MO com LS :	18,99
				Valor do BDI :	9,87			Valor com BDI :	43,88
Insumo	SINAPI	13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento		UN	0,0000533	15364,5478	0,81
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	0,23			Valor com BDI :	1,04

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0435
Fls.
Rubrica

	Insumo	SINAPI	13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento		UN	0,0000148	15364,5478	0,21
					MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
					Valor do BDI :	0,06			Valor com BDI :	0,27

Insumo	SINAPI	13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento		UN	0,0000667	15364,5478	1,02
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	0,29			Valor com BDI :	1,31

Insumo	SINAPI	4222	GASOLINA COMUM	Material		L	1,03	5,8297	6,00
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	1,74			Valor com BDI :	7,74

Composição Auxiliar	SINAPI	90961	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	1,72	1,72
Composição Auxiliar	SINAPI	90960	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	6,44	6,44
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	2,37			Valor com BDI :	10,53

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0436
Rubrica

Composição Auxiliar	SINAPI	90963	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	14,76	14,76
Composição Auxiliar	SINAPI	90962	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	8,06	8,06
Composição Auxiliar	SINAPI	90961	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	1,72	1,72
Composição Auxiliar	SINAPI	90960	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	6,44	6,44
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**8,99**			**Valor com BDI :**	**39,97**

Insumo	SINAPI	13803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	Equipamento		UN	0,0000533	120959,9118	6,44
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**1,87**			**Valor com BDI :**	**8,31**

Insumo	SINAPI	13803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	Equipamento		UN	0,0000143	120959,9118	1,72
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,49**			**Valor com BDI :**	**2,21**

Insumo	SINAPI	13803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	Equipamento		UN	0,0000667	120959,9118	8,06
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**2,34**			**Valor com BDI :**	**10,40**

COMISSÃO
Fls. 043
Rubrica

Insumo	SINAPI	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material		L	2,5	5,9073	14,76
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	4,28			Valor com BDI :	19,04

Composição Auxiliar	SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHP	0,8259	1,97	1,62
Insumo	SINAPI	88377	CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		M3	0,7558	145,5	109,96
Composição Auxiliar	SINAPI	4721	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1,6046	20,88	33,50
Insumo	SINAPI	88831	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	2,5933	21,03	53,27
Composição Auxiliar	SINAPI	1379	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM	Material		M3	0,5872	87,0769	51,13
Insumo	SINAPI		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE		CHI	0,7787	0,43	0,33
				MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				Material		KG	322,9777	0,873	281,95
				MO sem LS :	29,04	LS :	26,15	MO com LS :	56,19
				Valor do BDI :	154,47			Valor com BDI :	686,23

Insumo	SINAPI	43055	AÇO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,11	8,1868	9,08
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,0048	25,71	0,12
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,0008	21,71	0,01
				MO sem LS :	0,05	LS :	0,04	MO com LS :	0,09
				Valor do BDI :	2,67			Valor com BDI :	11,88

Insumo	SINAPI	6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,01154	13,4151	0,15
				MO sem LS :	0,08	LS :	0,07	MO com LS :	0,15
				Valor do BDI :	0,04			Valor com BDI :	0,19

Insumo	SINAPI	6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,01476	13,4151	0,19
				MO sem LS :	0,10	LS :	0,09	MO com LS :	0,19
				Valor do BDI :	0,05			Valor com BDI :	0,24

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0438
Fls.
Rubrica

Insumo	SINAPI	378	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,01154	17,363	0,20
				MO sem LS :	0,11	LS :	0,09	MO com LS :	0,20
				Valor do BDI :	0,05			Valor com BDI :	0,25
Insumo	SINAPI	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,03732	13,4151	0,50
				MO sem LS :	0,26	LS :	0,24	MO com LS :	0,50
				Valor do BDI :	0,14			Valor com BDI :	0,64
Insumo	SINAPI	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,01154	13,4151	0,15
				MO sem LS :	0,08	LS :	0,07	MO com LS :	0,15
				Valor do BDI :	0,04			Valor com BDI :	0,19
Insumo	SINAPI	1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,01476	16,5385	0,24
				MO sem LS :	0,13	LS :	0,11	MO com LS :	0,24
				Valor do BDI :	0,06			Valor com BDI :	0,30
Insumo	SINAPI	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,01154	17,363	0,20
				MO sem LS :	0,11	LS :	0,09	MO com LS :	0,20
				Valor do BDI :	0,05			Valor com BDI :	0,25
Insumo	SINAPI	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,03732	17,363	0,64
				MO sem LS :	0,34	LS :	0,30	MO com LS :	0,64
				Valor do BDI :	0,18			Valor com BDI :	0,82

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0439
Rubrica

Insumo	SINAPI	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,01798	17,363	0,31
				MO sem LS :	0,16	LS :	0,15	MO com LS :	0,31
				Valor do BDI :	0,09			Valor com BDI :	0,40
Insumo	SINAPI	4093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,00509	24,6283	0,12
				MO sem LS :	0,06	LS :	0,06	MO com LS :	0,12
				Valor do BDI :	0,03			Valor com BDI :	0,15
Insumo	SINAPI	87666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,00831	13,7837	0,11
				MO sem LS :	0,06	LS :	0,05	MO com LS :	0,11
				Valor do BDI :	0,03			Valor com BDI :	0,14
Insumo	SINAPI	4253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,01637	13,7837	0,22
				MO sem LS :	0,12	LS :	0,10	MO com LS :	0,22
				Valor do BDI :	0,06			Valor com BDI :	0,28
Insumo	SINAPI	4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,01154	18,7792	0,21
				MO sem LS :	0,11	LS :	0,10	MO com LS :	0,21
				Valor do BDI :	0,06			Valor com BDI :	0,27
Insumo	SINAPI	4257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,00831	13,7837	0,11
				MO sem LS :	0,06	LS :	0,05	MO com LS :	0,11
				Valor do BDI :	0,03			Valor com BDI :	0,14

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0440
Rubrica

Insumo	SINAPI	4750	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212	17,363	0,36
				MO sem LS :	0,19	LS :	0,17	MO com LS :	0,36
				Valor do BDI :	0,10			Valor com BDI :	0,46
Insumo	SINAPI	4783	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,01476	18,9344	0,27
				MO sem LS :	0,14	LS :	0,13	MO com LS :	0,27
				Valor do BDI :	0,07			Valor com BDI :	0,34
Insumo	SINAPI	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,01154	17,363	0,20
				MO sem LS :	0,11	LS :	0,09	MO com LS :	0,20
				Valor do BDI :	0,05			Valor com BDI :	0,25
Insumo	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212	12,7167	0,26
				MO sem LS :	0,14	LS :	0,12	MO com LS :	0,26
				Valor do BDI :	0,07			Valor com BDI :	0,33
Insumo	SINAPI	6160	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,01154	17,363	0,20
				MO sem LS :	0,11	LS :	0,09	MO com LS :	0,20
				Valor do BDI :	0,05			Valor com BDI :	0,25
Insumo	SINAPI	12869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,01154	17,1399	0,19
				MO sem LS :	0,10	LS :	0,09	MO com LS :	0,19
				Valor do BDI :	0,05			Valor com BDI :	0,24
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,0776	0,07
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	1,3871	1,38
Composição Auxiliar	SINAPI	95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,64	0,64

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0441
Rubrica

Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,582	0,58
Insumo	SINAPI	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	1,2222	1,22
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	4,1031	4,10
Insumo	SINAPI	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,8342	0,83
Insumo	SINAPI	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	17,363	17,36
				MO sem LS : 9,47	LS : 8,54		MO com LS :	18,01
				Valor do BDI : 7,60			Valor com BDI :	33,78

Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,0776	0,07
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,3871	1,38
Composição Auxiliar	SINAPI	95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,31	0,31
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,582	0,58
Insumo	SINAPI	43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	1,0961	1,09
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	4,1031	4,10
Insumo	SINAPI	43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,8007	0,80
Insumo	SINAPI	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	17,363	17,36
				MO sem LS : 9,30	LS : 8,37		MO com LS :	17,67
				Valor do BDI : 7,21			Valor com BDI :	32,50

Composição Auxiliar	SINAPI	93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,07	0,07
Composição Auxiliar	SINAPI	93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,3	0,30
Composição Auxiliar	SINAPI	88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	20,99	20,99
				MO sem LS : 7,37	LS : 6,63		MO com LS :	14,00
				Valor do BDI : 6,20			Valor com BDI :	27,56

Composição Auxiliar	SINAPI	93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,07	0,07
Composição Auxiliar	SINAPI	93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,3	0,30
Composição Auxiliar	SINAPI	88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	20,99	20,99

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0442
Rubrica

Composição Auxiliar	SINAPI	93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,72	0,72
Composição Auxiliar	SINAPI	93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,28	0,28
				MO sem LS : 7,37	LS : 6,83		MO com LS :	14,00
				Valor do BDI : 6,49			Valor com BDI :	28,55

[redacted]

Insumo	SINAPI	36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento		UN	0,000064	4740,6713	0,30
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	0,08			Valor com BDI :	0,38

[redacted]

Insumo	SINAPI	36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento		UN	0,0000148	4740,6713	0,07
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	0,02			Valor com BDI :	0,09

[redacted]

Insumo	SINAPI	36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento		UN	0,00006	4740,6713	0,28
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	0,08			Valor com BDI :	0,36

[redacted]

Insumo	SINAPI	2709	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	ESPECIAIS		KWH	0,78	0,9312	0,72
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0443
Rubrica

				Valor do BDI :	0,20			Valor com BDI :	0,92
Insumo	SINAPI	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	1	6,6542	6,65
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,486	26,18	12,72
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,486	22,09	10,73
Insumo	SINAPI	38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	1	5,8394	5,83
				MO sem LS :	8,16	LS :	7,35	MO com LS :	15,51
				Valor do BDI :	10,43			Valor com BDI :	46,36
Composição Auxiliar	SINAPI	95115	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	0,52	0,52
Composição Auxiliar	SINAPI	95114	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	2,26	2,26
Composição Auxiliar	SINAPI	88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	20,88	20,88
				MO sem LS :	7,31	LS :	6,58	MO com LS :	13,89
				Valor do BDI :	6,87			Valor com BDI :	34,53
Composição Auxiliar	SINAPI	95115	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	0,52	0,52
Composição Auxiliar	SINAPI	95114	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	2,26	2,26
Composição Auxiliar	SINAPI	88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	20,88	20,88
Composição Auxiliar	SINAPI	93863	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	2,83	2,83
				MO sem LS :	7,31	LS :	6,58	MO com LS :	13,89
				Valor do BDI :	7,69			Valor com BDI :	34,18

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0444
Fls.
Rubrica

Insumo	SINAPI	41898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento		UN	0,000064	35424,2933	2,26
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	0,65			Valor com BDI :	2,91
Insumo	SINAPI	41898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento		UN	0,0000148	35424,2933	0,52
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	0,15			Valor com BDI :	0,67
Insumo	SINAPI	41898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento		UN	0,00008	35424,2933	2,83
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	0,82			Valor com BDI :	3,65
Insumo	SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	0,8633	0,86
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	4,1031	4,10
Insumo	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	0,0097	0,00
Insumo	SINAPI	4093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1	24,6283	24,62
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,0776	0,07
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	1,3871	1,38
Composição Auxiliar	SINAPI	95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,12	0,12
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,582	0,58
				MO sem LS :	13,02	LS :	11,73	MO com LS :	24,75
				Valor do BDI :	9,21			Valor com BDI :	40,94
Insumo	SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	0,8633	0,86
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,582	0,58

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0445
Rubrica

Insumo	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,0097	0,00
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	4,1031	4,10
Insumo	SINAPI	37566	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	13,7837	13,78
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,0776	0,07
Composição Auxiliar	SINAPI	95369	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,11	0,11
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,3871	1,38
				MO sem LS : 7,21	**LS :** 6,58		**MO com LS :**	13,79
				Valor do BDI : 6,06			**Valor com BDI :**	26,94

Insumo	SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,8533	0,85
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	4,1031	4,10
Insumo	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,0097	0,00
Insumo	SINAPI	4259	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	13,7837	13,78
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,0776	0,07
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,3871	1,38
Composição Auxiliar	SINAPI	95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,22	0,22
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,582	0,58
				MO sem LS : 7,37	**LS :** 6,63		**MO com LS :**	14,00
				Valor do BDI : 6,09			**Valor com BDI :**	27,08

Composição Auxiliar	SINAPI	95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,21	0,21
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,582	0,58
Insumo	SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,8533	0,85
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	4,1031	4,10
Insumo	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,0097	0,00
Insumo	SINAPI	4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	18,7792	18,77
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,0776	0,07
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,3871	1,38
				MO sem LS : 9,99	**LS :** 9,00		**MO com LS :**	18,99
				Valor do BDI : 7,54			**Valor com BDI :**	33,51

Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,0776	0,07
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,3871	1,38

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0446
Rubrica

Composição Auxiliar	SINAPI	95861	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,11	0,11
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,582	0,58
Insumo	SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	0,8633	0,86
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	4,1031	4,10
Insumo	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	0,0097	0,00
Insumo	SINAPI	4257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1	13,7837	13,78
				MO sem LS :	7,31	LS :	6,58	MO com LS :	13,89
				Valor do BDI :	6,06			Valor com BDI :	26,94

Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,0776	0,07
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	1,3871	1,38
Composição Auxiliar	SINAPI	95871	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,36	0,36
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,582	0,58
Insumo	SINAPI	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	1,2707	1,27
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	4,1031	4,10
Insumo	SINAPI	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	0,7566	0,75
Insumo	SINAPI	4750	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1	17,363	17,36
				MO sem LS :	9,33	LS :	8,40	MO com LS :	17,73
				Valor do BDI :	7,51			Valor com BDI :	33,58

Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,0776	0,07
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	1,3871	1,38
Composição Auxiliar	SINAPI	95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,27	0,27
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,582	0,58
Insumo	SINAPI	43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	1,7945	1,79
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	4,1031	4,10
Insumo	SINAPI	43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	1,9885	1,98
Insumo	SINAPI	4783	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1	18,9344	18,93
				MO sem LS :	10,11	LS :	9,10	MO com LS :	19,21
				Valor do BDI :	8,45			Valor com BDI :	37,55

Composição Auxiliar	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,4529	29,1	13,17
Insumo	SINAPI	7340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material		L	0,3257	29,5947	9,63
				MO sem LS :	4,58	LS :	4,12	MO com LS :	8,70
				Valor do BDI :	6,62			Valor com BDI :	29,42

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0447
Rubrica

Insumo	SINAPI	10553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material		UN	1	250,2988	250,29
Insumo	SINAPI	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material		UN	3	23,6292	70,88
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,641	21,03	13,48
Composição Auxiliar	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1,282	24,7	31,66
Insumo	SINAPI	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material		UN	19,8	0,1067	2,11
				MO sem LS :	15,69	LS :	14,14	MO com LS :	29,83
				Valor do BDI :	107,02			Valor com BDI :	475,44

Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,859	21,03	17,64
Composição Auxiliar	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1,678	24,7	41,44
Insumo	SINAPI	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material		UN	19,8	0,1067	2,11
Insumo	SINAPI	10556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material		UN	1	366,1362	366,13
Insumo	SINAPI	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material		UN	3	23,6292	70,88
				MO sem LS :	20,54	LS :	18,51	MO com LS :	39,05
				Valor do BDI :	144,72			Valor com BDI :	642,92

Composição Auxiliar	SINAPI	91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	0,01	0,01
Composição Auxiliar	SINAPI	91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	0,09	0,09
Composição Auxiliar	SINAPI	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	25,97	25,97
				MO sem LS :	9,99	LS :	9,00	MO com LS :	18,99
				Valor do BDI :	7,57			Valor com BDI :	33,64

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0448
Rubrica

Composição Auxiliar	SINAPI	91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	1,26	1,26
Composição Auxiliar	SINAPI	91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,06	0,06
Composição Auxiliar	SINAPI	91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,01	0,01
Composição Auxiliar	SINAPI	91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,09	0,09
Composição Auxiliar	SINAPI	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	25,97	25,97
				MO sem LS : 9,99	LS :	9,00	MO com LS :	18,99
				Valor do BDI : 7,95			Valor com BDI :	35,34

[redacted]

Insumo	SINAPI	14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento	UN	0,000072	1284,4352	0,09
				MO sem LS : 0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI : 0,02			Valor com BDI :	0,11

[redacted]

Insumo	SINAPI	14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento	UN	0,0000148	1284,4352	0,01
				MO sem LS : 0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI : 0,00			Valor com BDI :	0,01

[redacted]

Insumo	SINAPI	14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento	UN	0,00005	1284,4352	0,06
				MO sem LS : 0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI : 0,01			Valor com BDI :	0,07

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0449
Rubrica

Insumo	SINAPI	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	ESPECIAIS		KWH	1,36	0,9312	1,26
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,36**			**Valor com BDI :**	**1,62**

Insumo	SINAPI	43389	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	1,2707	1,27
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	4,1031	4,10
Insumo	SINAPI	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	0,7566	0,75
Insumo	SINAPI	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1	17,363	17,36
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,0776	0,07
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	1,3871	1,38
Composição Auxiliar	SINAPI	95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,2	0,20
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,582	0,58
				MO sem LS :	**9,24**	**LS :**	**8,32**	**MO com LS :**	**17,56**
				Valor do BDI :	**7,46**			**Valor com BDI :**	**33,17**

Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,0776	0,07
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	1,3871	1,38
Composição Auxiliar	SINAPI	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,26	0,26
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,582	0,58
Insumo	SINAPI	43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	1,3483	1,34
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	4,1031	4,10
Insumo	SINAPI	43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	0,5917	0,59
Insumo	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1	12,7167	12,71
				MO sem LS :	**6,83**	**LS :**	**6,15**	**MO com LS :**	**12,98**
				Valor do BDI :	**6,10**			**Valor com BDI :**	**27,13**

Insumo	SINAPI	38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material		UN	1	2,4735	2,47
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,118	26,18	3,35
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,123	22,09	2,82
Insumo	SINAPI	38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material		UN	1	1,2804	1,28

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0450
Rubrica

					MO sem LS :	2,15	LS :	1,93	MO com LS :	4,08
					Valor do BDI :	2,88			Valor com BDI :	12,80
Insumo	SINAPI	43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	1,3871		1,38
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	4,1032		4,10
Insumo	SINAPI	43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	0,4268		0,42
Insumo	SINAPI	12899	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1	17,1399		17,13
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,0776		0,07
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	1,3871		1,38
Composição Auxiliar	SINAPI	95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,19		0,19
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,582		0,58
					MO sem LS :	9,12	LS :	8,21	MO com LS :	17,33
					Valor do BDI :	7,33			Valor com BDI :	22,58
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,317	26,18		8,29
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,317	22,09		7,00
Insumo	SINAPI	38301	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	1	6,6542		6,65
					MO sem LS :	5,32	LS :	4,79	MO com LS :	10,11
					Valor do BDI :	6,87			Valor com BDI :	28,31
Composição Auxiliar	SINAPI	90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	0,09		0,09
Composição Auxiliar	SINAPI	90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	0,42		0,42
					MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
					Valor do BDI :	0,14			Valor com BDI :	0,65

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0451
Fls.
Rubrica

Composição Auxiliar	SINAPI	90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,09	0,09
Composição Auxiliar	SINAPI	90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,42	0,42
Composição Auxiliar	SINAPI	90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,48	0,48
Composição Auxiliar	SINAPI	90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,32	0,32
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS : 0,00
				Valor do BDI :	0,38			Valor com BDI : 1,69

Insumo	SINAPI	13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,000128	3289,2603	0,42
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS : 0,00
				Valor do BDI :	0,12			Valor com BDI : 0,54

Insumo	SINAPI	13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0000296	3289,2603	0,09
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS : 0,00
				Valor do BDI :	0,02			Valor com BDI : 0,11

Insumo	SINAPI	13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001	3289,2603	0,32
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS : 0,00
				Valor do BDI :	0,09			Valor com BDI : 0,41

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0452
Rubrica

Insumo	SINAPI	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	ESPECIAIS		KWH	0,52	0,9312	0,48
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	0,13			Valor com BDI :	0,61

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO ALFREDO DO NASCIMENTO
Data: 28/11/2025 16:32:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0453
Rubrica

MEMORIAL DESCRITIVO TÉCNICO-CONTÁBIL

EMPRESA: DOMÍNIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.398.119/0001-34
REGIME TRIBUTÁRIO: Simples Nacional – Anexo IV
ATIVIDADE: Construção Civil – Serviços de Reforma, Manutenção e Edificações
CNAE: 4120-4/00
UF: Maranhão

---

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO ENQUADRAMENTO – SIMPLES NACIONAL (ANEXO IV)

A empresa enquadra-se no **Regime Especial Unificado de Arrecadação – Simples Nacional**, sob o **Anexo IV**, conforme:

▶ **Base legal aplicada**

- **Lei Complementar 123/2006**, Art. 18, §5º-C
- **CNAE 4120-4/00** – Construção de Edifícios
- **Resoluções do CGSN**
- **Certidão de Regularidade do Simples Nacional**

▶ **Consequências diretas para o BDI**

✔ **IRPJ, CSLL, PIS e COFINS** → já **incluídos no DAS** → **proibido incluir no BDI**
✔ **INSS Patronal (20%)** → **fora do DAS** → entra nos **Encargos Sociais**
✔ **ISS Municipal (5%)** → recolhimento fora do DAS → **integra o BDI**
✔ Obrigatoriedade de seguir **método TCU/SINAPI** para cálculo do BDI

---

2. TABELA OFICIAL DO SIMPLES NACIONAL – ANEXO IV

Faixa	Receita Bruta 12 meses	Alíquota (%)	Parcela Dedutível	Alíquota Efetiva Média
1	até R$ 180.000	4,5%	0	~ 4,5%
2	até R$ 360.000	9%	8.100	~ 6,75%
3	até R$ 720.000	10,2%	22.500	~ 8,10%
4	até R$ 1.800.000	11,2%	87.300	~ 10,18%
5	até R$ 3.600.000	14,7%	378.000	~ 12%
6	até R$ 4.800.000	30%	720.000	—

✔ **Relevância para o BDI:**

- Apenas **INSS Patronal, RAT, Sistema S, FGTS** e encargos trabalhistas entram nos custos indiretos.
- **NENHUM tributo federal entra no BDI**, por ser recolhido no DAS.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0454
Rubrica

3. TABELA DE REPARTIÇÃO TRIBUTÁRIA – ANEXO IV

Tributo	Recolhido no DAS?	Entra no BDI?	Base Legal
IRPJ	✔	☐	LC 123/2006
CSLL	✔	☐	LC 123/2006
PIS	✔	☐	LC 123/2006
COFINS	✔	☐	LC 123/2006
CPP/INSS Patronal (20%)	☐	✔	LC 123/2006, Art. 18, §5º-C
RAT (3%) – Classe 4	☐	✔	Decreto 3.048/99 — CNAE 4120-4/00
Sistema S (5,8%)	☐	✔	Lei 8.315/91
FGTS (8% + 4%)	☐	✔	Lei 8.036/90
ISS (5% MA)	☐	✔	Código Tributário Municipal

4. ENCARGOS SOCIAIS – MARANHÃO (REVISADOS)

Fonte: STICCM-MA, SINDUSCON-MA, CLT, CF/88, Decreto 3.048/99.

4.1. Encargos Horistas – Construção Civil

Encargo	Percentual
INSS Patronal	20%
RAT Classe 4 (MA)	3%
Sistema S	5,8%
FGTS	8%
FGTS Multa Rescisória	4%
FGTS Social	0,5%
Seguro Acidente (SAT)	3%
13º Salário	8,33%
Férias + 1/3	11,11%
DSR	16,67%
Ausências Legais	3%
Aviso Prévio Proporcional	2,74%
TOTAL HORISTA	**115% a 125%**

4.2. Encargos Mensalistas – Construção Civil

Encargo	Percentual
INSS Patronal	20%
RAT Classe 4	3%
Sistema S	5,8%
FGTS	8%
Férias + 1/3	11,11%
13º Salário	8,33%
DSR	16,67%
Auxílios e benefícios	~2%
Ausências Legais	3%
TOTAL MENSALISTA	**85% a 95%**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0455
Rubrica

5. COMPOSIÇÃO DO BDI (FINAL)

Fonte: Planilha de referência da licitação, ajustada às normas do TCU.

Item	Percentual	Fonte
Administração Central	8,60%	Planilha
Seguros e Garantias	3,80%	Planilha
Riscos	1,00%	Planilha
Despesas Financeiras	2,00%	Planilha
Lucro	7,20%	Planilha
ISS (5% – MA)	5,00%	Lei Municipal
Subtotal	27,60%	—

6. FÓRMULA OFICIAL DO BDI (TCU / SINAPI)

Aplicação prática:

Análise da Fórmula

A fórmula apresentada para o cálculo do BDI é:

$$BDI = \frac{(8,60 + 3,80 + 1,00 + 2,00 + 7,20 + 5,00)}{(1 - 0,05)}$$

BDI FINAL = 29,05%

7. ITENS LEGALMENTE EXCLUÍDOS DO BDI

☒ IRPJ
☒ CSLL
☒ PIS
☒ COFINS
☒ CPRB/CPP

☒ **Motivo: já integrados ao DAS**

Incluir seria bitributação e vício grave, conforme:

- TCU – Acórdãos 2622/2013 e 775/2015
- LC 123/2006
- CGU – Orientações sobre Simples Nacional

8. DECLARAÇÃO FINAL DE CONFORMIDADE

A empresa **DOMÍNIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, declara que:

1. O BDI de **29,05%** reflete sua **estrutura real de custos**, conforme determina o TCU.
2. Todas as metodologias adotadas seguem rigorosamente:
   - LC 123/2006
   - Lei 14.133/2021
   - Decreto 3.048/99
   - TCU (Acórdãos 2622/2013, 775/2015)
   - Convenção Coletiva SINDUSCON-MA / STICCM-MA
3. O cálculo respeita as especificidades do Maranhão:
   - RAT Classe 4 = 3%
4. Não foram incluídos tributos federais, evitando bitributação.
5. A composição está adequada, auditável e sem margem para questionamentos.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO ALFREDO DO NASCIMENTO
Data: 28/11/2025 16:29:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
456
Rubrica

PARECER TÉCNICO – ENGENHARIA

CONCORRENCIA: Nº 009/2025.
OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.**

EMPRESA ANALISADA:

1 – DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ N °: 21.398.119/0001-34;

SITIO NOVO-MA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 0457
Rubrica

PARECER TÉCNICO

1 – DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ N °: 21.398.119/0001-34;

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Na planilha de Orçamento, todos os itens da planilha orçamentária estão de acordo com a planilha base.

2. COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

Todos os valores unitários de preços de serviços da planilha orçamentária estão demonstrados na composição unitária de custos, obedecendo ao solicitado no edital.

3. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Apresenta o preenchimento dos itens físicos e financeiros conforme estipulado no edital.

4. QUADRO DE COMPOSIÇÕES DE BDI

Após análise da composição do BDI apresentada pela licitante, verificou-se que, embora o percentual final informado seja de 29,05%, os **componentes que integram o BDI não observam os limites de referência estabelecidos pelo Acórdão nº 2622/2013 – TCU-Plenário**, utilizado como parâmetro oficial pelo SINAPI.

Destaca-se que os percentuais adotados para **Administração Central (8,60%)**, **Seguros e Garantias (3,80%)** e **Despesas Financeiras (2,00%)** encontram-se **acima do 3º quartil de referência**, sem apresentação de justificativa técnica ou documentação comprobatória que fundamente tais acréscimos.

Ademais, identificou-se **inconsistência na aplicação da fórmula de cálculo do BDI**, não observando integralmente a metodologia preconizada pelo TCU, especialmente quanto à correta incidência dos tributos e à segregação das parcelas que compõem o índice.

Ressalta-se que, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Contas da União, **não é suficiente que o BDI global esteja dentro da faixa aceitável**, sendo necessário que **cada componente individual apresente razoabilidade e aderência aos parâmetros normativos**, o que não se verifica no presente caso.

Diante do exposto, conclui-se que o BDI apresentado **não atende integralmente aos critérios técnicos exigidos**, devendo ser **corrigido ou devidamente justificado**, sob pena de comprometimento da aceitabilidade da proposta.

5. COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

Quanto aos encargos sociais, verificou-se que a licitante, embora declarada optante pelo Simples Nacional, **não apresentou a planilha de encargos sociais em conformidade com a estrutura aplicável a empresas enquadradas nesse regime**, adotando composição incompatível com o tratamento tributário declarado, o que compromete a adequada verificação dos custos de mão de obra.

SÍTIO NOVO MA
Rubrica

7. CURVA ABC

Obedecem ao apresentado em edital.

8. DA CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

A carta proposta apresenta o prazo para execução, como proposto na planilha base.

9. CONCLUSÃO

Da análise da proposta apresentada pela licitante, verificou-se a existência de **pendências técnicas passíveis de saneamento** relacionadas à **composição do BDI** e à **planilha de encargos sociais**.

No que se refere ao **BDI**, constatou-se que, embora o percentual global informado esteja dentro de faixa aceitável, **os percentuais de Administração Central, Seguros e Garantias e Despesas Financeiras excedem os limites de referência do Acórdão nº 2622/2013 – TCU-Plenário**, sem a devida justificativa técnica, além de inconsistências na aplicação da metodologia de cálculo.

Quanto aos **encargos sociais**, conclui-se que a licitante não apresentou a composição em conformidade com a estrutura aplicável às empresas optantes pelo Simples Nacional.

Diante do exposto, recomenda-se a **correção das pendências apontadas**, com a readequação do BDI e dos encargos sociais, sob pena de **inaceitabilidade da proposta**.

.

07 de janeiro de 2026, Sítio Novo – MA

MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA, CPF: 061.413.123-57

Assinado de forma digital por MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA, CPF: 061.413.123-57

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP Nº 191948843-0

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0459
Rubrica

CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 009/2025-SECDH

PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.079/2025-SECDH

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO-MA.

Proposta de Preços

A empresa **DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob o n° 21.398.119/0001-34, sediada na Avenida Leonardo de Almeida n° 760, Bairro Centro, Sitio Novo-MA, neste ato representada por seu representante legal, JOÃO ALFREDO DO NASCIMENTO, brasileiro, casado, e CPF n° 083.654.071-91, abaixo assinado propõe à Prefeitura Municipal de Sitio Novo – MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO, os preços infra discriminados para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA, objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº __009/2025- SECDH.:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA

a) Prazo de validade da proposta, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura;

b) O objeto deverá ser executado IMEDIATAMENTE, a partir do recebimento da "Ordem de Serviço" expedida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO;

c) O valor total da proposta é de **R$ 199.465,21 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS);**

d) Prazo de execução de acordo com o cronograma fisico financeiro;

**No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.*

SITIO NOVO-MA, 08 DE JANEIRO DE 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO ALFREDO DO NASCIMENTO
Data: 08/01/2026 09:16:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOÃO ALFREDO DO NASCIMENTO
CPF: 083.654.071-91
REP. LEGAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 0160
Rubrica

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/MA

CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 009/2025-SECDH.

DECLARAÇÕES CONJUNTAS

Pelo presente instrumento, empresa **DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob o n° 21.398.119/0001-34, sediada na Avenida Leonardo de Almeida n° 760, Bairro Centro, Sitio Novo - MA, através de seu representante legal infra-assinado, que:

(**X**) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

1) Declara que CUMPRE todos os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias da CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 009/2025-SECDH;

2) Declara que está plenamente capacitado a efetuar o fornecimento dos produtos licitados, referente a CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 009/2025-SECDH, nas quantidades e nos prazos previstos e que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

3) Declara que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 009/2025-SECDH, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes;

4) Declara atende aos requisitos de habilitação, e o que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);

5) Declara que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo7°, XXXIII, da Constituição;

6) Declara que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal

7) Declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

8) Declara, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público;9) Declara que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

10) Declara, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

11) Declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

12) Declara que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009

13) Declara, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) JOÃO ALFREDO DO NASCIMENTO , brasileiro, casado, portador do CPF n° 083.654.071-91, cuja função é representante legal, responsável pela assinatura do contrato.

14) Declara conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma;

15) Declara, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: E-mail: nascimento.ja@gmail.com Telefone: (99) 98446-9128

16) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em informar pedido de alteração junto ao Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

17) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

SITIO NOVO-MA, 08 DE JANEIRO DE 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO ALFREDO DO NASCIMENTO
Data: 08/01/2026 09:16:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOÃO ALFREDO DO NASCIMENTO
CPF: 083.654.071-91
REP. LEGAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0462 Rubrica

Planilha Sintética

1				SERVIÇOS PRELIMINARES						3.870,35
1.1	Composição	SINAPI(A)	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2	449,97	574,74	899,94	1.149,48
1.2	Composição	SINAPI(A)	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,5	55,29	70,62	138,22	176,55
1.3	Composição	SINAPI(A)	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	14,31	9,49	12,12	135,80	173,43
1.4	Composição	SINAPI(A)	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1000	3,50	4,47	3.500,00	4.470,00
1.5	Composição	SINAPI(A)	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	30	0,65	0,83	19,50	24,90
1.6	Composição	SINAPI(A)	104792	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	150	0,37	0,47	55,50	70,50
1.7	Composição	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	0,8	107,54	137,36	86,03	109,88
1.8	Composição	SINAPI(A)	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	11,25	93,65	119,61	1.053,56	1.345,61
2				ESTRUTURA						4.018,63
2.1	Composição	SINAPI	96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	4,5	199,57	254,91	898,06	1.147,09
2.2	Composição	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	20	12,02	15,35	240,40	307,00
2.3	Composição	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,08	808,62	1.032,85	873,30	1.115,47
2.4	Insumo	SINAPI	12759	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	M2	1	1.024,91	1.309,11	1.024,91	1.309,11
2.5	Composição	SINAPI(A)	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	27,40	34,99	109,60	139,96
3				REVESTIMENTO						817,40
3.1	Composição	SINAPI(A)	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	10	8,13	10,38	81,30	103,80
3.2	Composição	SINAPI(A)	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	10	55,87	71,36	558,70	713,60
4				PAVIMENTAÇÃO						4.235,88
4.1	Composição	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	1	78,36	100,08	78,36	100,08
4.2	Composição	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	9	79,03	100,94	711,27	908,46
4.3	Composição	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	3	842,23	1.075,78	2.526,69	3.227,34
5				ESQUADRIAS						11.151,11
5.1	Composição	SINAPI	91318	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	757,05	966,97	6.056,40	7.735,76

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0463
Rubrica

5.2	Composição	SINAPI	91321	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	891,30	1.138,45	2.673,90	3.415,35
6				COBERTURA						95.230,00
6.1	Composição	SINAPI(A)	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1000	74,56	95,23	74.560,00	95.230,00
7				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						2.598,50
7.1	Composição	SINAPI(A)	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	47,29	60,40	472,90	604,00
7.2	Composição	SINAPI(A)	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	32,74	41,81	654,80	836,20
7.3	Composição	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	50	3,21	4,10	160,50	205,00
7.4	Composição	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	100	4,68	5,97	468,00	597,00
7.5	Composição	SINAPI(A)	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	10	27,90	35,63	279,00	356,30
8				INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS						1.333,22
8.1	Composição	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	102,12	130,43	816,96	1.043,44
8.2	Composição	SINAPI(A)	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	113,44	144,89	226,88	289,78
9				APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS						196,68
9.1	Composição	SINAPI(A)	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4	38,50	49,17	154,00	196,68
10				PINTURA						61.907,92
10.1	Composição	SINAPI(A)	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	252	11,31	14,44	2.850,12	3.638,88
10.2	Composição	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1680	14,15	18,07	23.772,00	30.357,60
10.3	Composição	ORSE(A)	2304	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	452	7,98	10,19	3.606,96	4.605,88
10.4	Composição	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	740	22,29	28,47	16.494,60	21.067,80
10.5	Composição	SINAPI(A)	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	168	10,43	13,32	1.752,24	2.237,76
11				SERVIÇOS COMPLEMENTARES						10.455,52
11.1	Composição	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	1,5	238,10	304,12	357,15	456,18
11.2	Composição	SINAPI(A)	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	70	11,42	14,58	799,40	1.020,60
11.3	Composição	SINAPI(A)	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	10	478,96	611,77	4.789,60	6.117,70
11.4	Composição	ORSE(A)	2450	Limpeza geral	m2	917	2,45	3,12	2.246,65	2.861,04

Total sem BDI	**R$ 156.183,20**
Total do BDI	**R$ 43.282,01**
Total	**R$ 199.465,21**

CENTO E NOVENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOAO ALFREDO DO NASCIMENTO
Data: 08/01/2026 09:16:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DOMINIOS
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Bancos: SINAPI - 04/2025, ORSE - 01/2025
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO; embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
B.D.I.: 27,73%

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0464

Cronograma Físico-Financeiro

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R$7.520,35					100,00%	R$7.520,35
2	ESTRUTURA	100,00%	R$4.018,63					100,00%	R$4.018,63
3	REVESTIMENTO	100,00%	R$17,40					100,00%	R$817,40
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	R$4.235,88					100,00%	R$4.235,88
5	ESQUADRIAS	100,00%	R$11.151,11					100,00%	R$11.151,11
6	COBERTURA	100,00%	R$5.230,00	30,00%	R$28.569,00	70,00%	R$66.661,00	100,00%	R$100.460,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	R$2.598,50					100,00%	R$2.598,50
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	100,00%	R$1.333,22					100,00%	R$1.333,22
9	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	100,00%	R$196,68					100,00%	R$196,68
10	PINTURA	100,00%	R$1.907,92					100,00%	R$1.907,92
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	R$455,52					100,00%	R$455,52
	Porcentagem do período	100,00%		28,28%		71,72%		100,00%	
	Total do período	R$199.465,21		R$56.417,87		R$143.047,34		R$199.465,21	
	Porcentagem acumulada	28,28%		100,00%					
	Total acumulado	R$56.417,87		R$199.465,21					

Total sem BDI	**R$ 156.183,20**
Total do BDI	**R$ 43.282,01**
Total	**R$ 199.465,21**

CENTO E NOVENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO ALFREDO DO NASCIMENTO
Data: 08/01/2026 09:16:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DOMINIOS
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

OBJETO: REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS

MUNICÍPIO: SÍTIO NOVO - MA

Bancos: SINAPI - 04/2025; ORSE - 01/2025
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
B.D.I.: 27,73%

Curva ABC de Itens - Com BDI

1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBERTURA	M2	1000	95,23	95.230,00	47,74%	47,74%	A
2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINTURAS	M2	1680	18,07	30.357,60	15,22%	62,96%	A
3	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	PINTURAS	M2	740	28,47	21.067,80	10,56%	73,52%	A
4	91318	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	8	966,97	7.735,76	3,88%	77,40%	A
5	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	10	611,77	6.117,70	3,07%	80,47%	B
6	2304	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	CLASSE ORSE-SE	m2	452	10,19	4.605,88	2,31%	82,78%	B
7	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	1000	4,47	4.470,00	2,24%	85,02%	B
8	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINTURAS	M2	252	14,44	3.638,87	1,82%	86,84%	B
9	91321	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	3	1.138,45	3.415,35	1,71%	88,56%	B
10	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	PISOS	M3	3	1.075,78	3.227,34	1,62%	90,17%	B
11	2450	Limpeza geral	CLASSE ORSE-SE	m2	917	3,12	2.861,04	1,43%	91,61%	B
12	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	PINTURAS	M	168	13,32	2.237,76	1,12%	92,73%	B
13	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	MOVIMENTO DE TERRA	M3	11,25	119,61	1.345,61	0,67%	93,41%	B
14	12759	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M2	1	1.309,11	1.309,10	0,66%	94,06%	B
15	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVIMENTACAO	M2	2	574,74	1.149,48	0,58%	94,64%	B
16	96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	FUNDACOES E ESTRUTURAS	M2	4,5	254,91	1.147,09	0,58%	95,21%	
17	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	FUNDACOES E ESTRUTURAS	M3	1,08	1.032,85	1.115,47	0,56%	95,77%	
18	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	8	130,43	1.043,44	0,52%	96,30%	
19	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	SERVIÇOS DIVERSOS	M2	70	14,58	1.020,60	0,51%	96,81%	
20	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	PISOS	M2	9	100,94	908,46	0,46%	97,26%	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Rubrica
0465

21	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	20	41,81	836,20	0,42%	97,68%
22	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	10	71,36	713,60	0,36%	98,04%
23	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	10	60,40	604,00	0,30%	98,34%
24	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	100	5,97	597,00	0,30%	98,64%
25	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	PAREDES/PAINEIS	M2	1,5	304,12	456,18	0,23%	98,87%
26	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	10	35,63	356,30	0,18%	99,05%
27	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUNDACOES E ESTRUTURAS	KG	20	15,35	307,00	0,15%	99,20%
28	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	2	144,89	289,77	0,15%	99,35%
29	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	50	4,10	204,99	0,10%	99,45%
30	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	UN	4	49,17	196,68	0,10%	99,55%
31	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERVICOS PRELIMINARES	M3	2,5	70,62	176,55	0,09%	99,64%
32	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERVICOS PRELIMINARES	M2	14,31	12,12	173,43	0,09%	99,72%
33	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	4	34,99	139,96	0,07%	99,79%
34	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	M3	0,8	137,36	109,88	0,06%	99,85%
35	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	M2	10	10,38	103,80	0,05%	99,90%
36	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	MOVIMENTO DE TERRA	M3	1	100,08	100,08	0,05%	99,95%
37	104792	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		M	150	0,47	70,50	0,04%	99,99%
38	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERVICOS PRELIMINARES	UN	30	0,83	24,90	0,01%	100,00%

Total com BDI **R$ 199.465,21**

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO ALFREDO DO NASCIMENTO
Data: 08/01/2026 09:16:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS 0466
Rubrica

Composições Analíticas com Preço unitário - Com Leis Sociais (Composições únicas)

Composições Principais

Insumo	SINAPI	665	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM	Material		UN	3,95	38,37717539	151,58
Composição Auxiliar	SINAPI	100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		M3	0,01	650,92	6,50
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1,028	22,38	23,00
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	2,055	27,75	57,02
				MO sem LS :	**26,19**	**LS :**	**29,53**	**MO com LS :**	**55,72**
				Valor do BDI :	**66,02**			**Valor com BDI :**	**304,12**

Composição Auxiliar	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS		KG	1	9,15	9,15
Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,064	27,57	1,76
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,025	23,14	0,57
Insumo	SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,025	19,19340534	0,47
Insumo	SINAPI	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,317	0,211675366	0,06
				MO sem LS :	**0,81**	**LS :**	**0,91**	**MO com LS :**	**1,72**
				Valor do BDI :	**3,33**			**Valor com BDI :**	**15,35**

Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,153499313	27,05	4,15
Insumo	SINAPI	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material		UN	1,001422883	33,23002139	33,27
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,048282448	22,38	1,08
				MO sem LS :	**1,74**	**LS :**	**1,96**	**MO com LS :**	**3,70**
				Valor do BDI :	**10,67**			**Valor com BDI :**	**49,17**

Composição Auxiliar	SINAPI	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,1962	36,95	7,24
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,7866	22,38	17,60
Composição Auxiliar	SINAPI	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0006	77,05	0,04
Composição Auxiliar	SINAPI	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0054	314,63	1,69
Insumo	SINAPI	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		M3	1,3889	37,29999241	51,79

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS 0167
Rubrica

				MO sem LS :	7,34	LS :	8,28	MO com LS : 15,62
				Valor do BDI :	21,72			Valor com BDI : 100,08

Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,023	23,54	0,54
Insumo	SINAPI	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094	4,358163931	0,04
Insumo	SINAPI	1013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,2434	1,60668528	1,99
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,023	28,08	0,64
				MO sem LS : 0,38		LS : 0,42		MO com LS : 0,80
				Valor do BDI : 0,89				Valor com BDI : 4,10

Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,029	28,08	0,81
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,029	23,54	0,68
Insumo	SINAPI	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094	4,358163931	0,04
Insumo	SINAPI	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434	2,540004021	3,15
				MO sem LS : 0,47		LS : 0,54		MO com LS : 1,01
				Valor do BDI : 1,29				Valor com BDI : 5,97

Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,056239503	22,38	1,25
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,168886372	27,75	4,68
Composição Auxiliar	SINAPI	87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	M3	0,00362578	608,01	2,20
				MO sem LS : 2,05		LS : 2,32		MO com LS : 4,37
				Valor do BDI : 2,25				Valor com BDI : 10,38

Insumo	SINAPI	1368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	Material	UN	1,000492424	98,08457963	98,13
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,140378084	22,38	3,14

Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,446816713	27,05	12,08
Insumo	SINAPI	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,02079958	4,329258049	0,09
				MO sem LS :	**5,07**	**LS :**	**5,71**	**MO com LS :** **10,78**
				Valor do BDI :	**31,45**			**Valor com BDI :** **144,89**

Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,334	27,75	9,26
Insumo	SINAPI	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	M3	1,23	640,6647516	788,01
Composição Auxiliar	SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,075	0,5	0,03
Composição Auxiliar	SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,092	1,3	0,11
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,501	22,38	11,21
				MO sem LS :	**6,48**	**LS :**	**7,31**	**MO com LS :** **13,79**
				Valor do BDI :	**224,23**			**Valor com BDI :** **1.032,85**

Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	2,059838708	22,38	46,09
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,331689281	27,75	9,20
				MO sem LS :	**17,02**	**LS :**	**19,18**	**MO com LS :** **36,20**
				Valor do BDI :	**15,33**			**Valor com BDI :** **70,62**

Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0722	27,75	2,00
Composição Auxiliar	SINAPI	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,8695	25,09	21,81
Composição Auxiliar	SINAPI	90965	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,8695	8,1	7,04
Composição Auxiliar	SINAPI	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,137	27,9	31,72
Composição Auxiliar	SINAPI	90964	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,137	30,74	34,95
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,4479	22,38	10,02
				MO sem LS :	**18,25**	**LS :**	**20,58**	**MO com LS :** **38,83**
				Valor do BDI :	**29,82**			**Valor com BDI :** **137,36**

Insumo	SINAPI	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,030954777	0,952488962	0,02
Insumo	SINAPI	43626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	0,71333111	2,83996298	2,02
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,080284098	22,38	1,79
Composição Auxiliar	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,240539173	31,18	7,48

Rubrica COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 046

				MO sem LS :	2,95	LS :	3,32	MO com LS : 6,27
				Valor do BDI :	3,13			Valor com BDI : 14,44
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,672430374	27,75 18,65
Composição Auxiliar	SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		M3	0,031107873	647 20,12
Insumo	SINAPI	37411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material		M2	0,137188562	15,05635133 2,06
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,672372531	22,38 15,04
				MO sem LS :	11,79	LS :	13,29	MO com LS : 25,08
				Valor do BDI :	15,49			Valor com BDI : 71,36
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,934957434	27,75 25,94
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	3,025689509	22,38 67,71
				MO sem LS :	29,14	LS :	32,85	MO com LS : 61,99
				Valor do BDI :	25,96			Valor com BDI : 119,61
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,1483	27,75 4,11
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,0976	27,35 2,66
Insumo	SINAPI	7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material		M2	1,0816	23,23410641 25,13
Composição Auxiliar	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS		M3	0,0739	533,89 39,45
Insumo	SINAPI	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,024	18,93365387 0,45
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,2459	22,38 5,50
Insumo	SINAPI	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,45	3,857931583 1,73
				MO sem LS :	6,05	LS :	6,83	MO com LS : 12,88
				Valor do BDI :	21,91			Valor com BDI : 100,94
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	3,0417	22,38 68,07
Insumo	SINAPI	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	3,125	5,889574582 17,46
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1,4149	27,75 39,26
Insumo	SINAPI	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,0213	7,501241278 0,15

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Rubrica

Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,6268	27,35	44,49
Insumo	SINAPI	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2994	18,93365387	5,66
Composição Auxiliar	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	M3	1,2315	533,89	657,48
Insumo	SINAPI	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5	3,857931583	9,64
				MO sem LS : **84,07**	**LS :**	**94,77**	**MO com LS :**	**178,84**
				Valor do BDI : **233,55**			**Valor com BDI :**	**1.075,78**

Insumo	SINAPI	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,00955	7,5041878	0,07
Composição Auxiliar	SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,046	29,41	1,35
Insumo	SINAPI	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,13	18,27945756	20,65
Insumo	SINAPI	1358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	M2	0,629	54,89608406	34,52
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	2,487	27,35	68,01
Insumo	SINAPI	5073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,064	19,29919284	1,23
Composição Auxiliar	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,957	22,96	21,97
Insumo	SINAPI	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,382	3,857931583	13,04
Insumo	SINAPI	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,032	23,36879979	0,74
Insumo	SINAPI	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,928	11,02538593	32,28
Composição Auxiliar	SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,185	28,1	5,19
Insumo	SINAPI	20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,025	20,96368988	0,52
				MO sem LS : **31,87**	**LS :**	**35,93**	**MO com LS :**	**67,80**
				Valor do BDI : **55,34**			**Valor com BDI :**	**254,91**

Insumo	SINAPI	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,202282248	5,589574582	17,89
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,371538527	27,35	10,16
Insumo	SINAPI	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,012352575	19,29919284	0,23
Insumo	SINAPI	5065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,010754872	36,02014159	0,38
Composição Auxiliar	SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	M2	0,498545873	23,65	11,79
Insumo	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	M2	0,9992231	384,8298296	384,53
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,116698946	22,38	24,99
				MO sem LS : **13,23**	**LS :**	**14,91**	**MO com LS :**	**28,14**
				Valor do BDI : **124,77**			**Valor com BDI :**	**574,74**

Insumo	SINAPI	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,023411326	65,73840014	67,27
Composição Auxiliar	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	5,748868474	27,37	158,49

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 047
Rubrica

Insumo	SINAPI	546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material	KG	9,174213214	8,918367934	81,81
Insumo	SINAPI	1332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	Material	KG	0,890566202	8,052596618	7,17
Insumo	SINAPI	21012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,895046276	50,37412013	45,08
Insumo	SINAPI	11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	3,912224345	2,549538948	8,44
Insumo	SINAPI	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,070489955	20,31902849	1,43
Composição Auxiliar	SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	4,722188412	23,14	109,27
				MO sem LS :	**86,11**	**LS :**	**97,08**	**MO com LS :**	**183,19**
				Valor do BDI :	**132,81**			**Valor com BDI :**	**611,77**

Composição Auxiliar	SINAPI	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E	UN	0,990070716	10,31	10,20
Composição Auxiliar	SINAPI	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E	UN	0,99018609	37,46	37,09
				MO sem LS :	**10,13**	**LS :**	**11,41**	**MO com LS :**	**21,54**
				Valor do BDI :	**13,11**			**Valor com BDI :**	**60,40**

Composição Auxiliar	SINAPI	100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	9,6	7,41	71,13
Composição Auxiliar	SINAPI	91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1	316,94	316,94
Composição Auxiliar	SINAPI	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1	368,92	368,92
				MO sem LS :	**82,02**	**LS :**	**92,46**	**MO com LS :**	**174,48**
				Valor do BDI :	**209,92**			**Valor com BDI :**	**966,97**

Composição Auxiliar	SINAPI	91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1	316,94	316,94
Composição Auxiliar	SINAPI	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1	498,73	498,73
Composição Auxiliar	SINAPI	100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	10,2	7,41	75,58
				MO sem LS :	**87,32**	**LS :**	**98,44**	**MO com LS :**	**185,76**
				Valor do BDI :	**247,15**			**Valor com BDI :**	**1138,45**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 47
Rubrica

Insumo	SINAPI	3	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material		L	0,042325445	16,28796272	0,68
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,479919712	22,38	10,74
				MO sem LS :	**3,25**	**LS :**	**3,66**	**MO com LS :**	**6,91**
				Valor do BDI :	**3,16**			**Valor com BDI :**	**14,58**

Insumo	ORSE	1997	Sabão em pó	Material		kg	0,00478567	10,2365966	0,04
Insumo	ORSE	2414	Vassoura piaçava	Material		un	0,051347818	11,44873666	0,58
Insumo	ORSE	6111/SINAPI	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0,103350089	14,03069436	1,45
Composição Auxiliar	ORSE	10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE		h	0,102068173	3,73	0,38
				MO sem LS :	**0,69**	**LS :**	**0,76**	**MO com LS :**	**1,45**
				Valor do BDI :	**0,67**			**Valor com BDI :**	**3,12**

Insumo	SINAPI	39385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	Material		UN	0,992121277	11,04455615	10,95
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,149259673	23,54	3,51
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,478947459	28,08	13,44
				MO sem LS :	**5,58**	**LS :**	**6,29**	**MO com LS :**	**11,87**
				Valor do BDI :	**7,73**			**Valor com BDI :**	**35,63**

Insumo	SINAPI	12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material		UN	0,038157122	10,25576682	0,39
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,097386933	22,38	2,17
Composição Auxiliar	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,232844738	31,13	7,24
Insumo	SINAPI	7314	TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR	Material		L	0,011663681	54,52070907	0,63
				MO sem LS :	**2,99**	**LS :**	**3,37**	**MO com LS :**	**6,36**
				Valor do BDI :	**2,89**			**Valor com BDI :**	**13,32**

Insumo	SINAPI	12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material		UN	0,01	10,25576682	0,10
Insumo	SINAPI	7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material		L	0,427	23,11858325	9,87
Insumo	SINAPI	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material		L	0,16	7,45611697	1,19
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,115	22,38	2,57
Composição Auxiliar	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,275	31,13	8,56
				MO sem LS :	**3,53**	**LS :**	**3,98**	**MO com LS :**	**7,51**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Rubrica

				Valor do BDI :	6,18			Valor com BDI :	28,47
Insumo	ORSE	2446	Zarcão anticorrosivo	Material		f	0,093784264	14,37344987	1,34
Insumo	ORSE	3767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material		un	0,250981036	0,856236389	0,21
Insumo	ORSE	4783/SINAPI	Pintor (horista)	Mão de Obra		h	0,209764094	18,30093623	3,83
Insumo	ORSE	6111/SINAPI	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0,103733496	14,03069436	1,45
Composição Auxiliar	ORSE	10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE		h	0,099150049	3,73	0,36
Composição Auxiliar	ORSE	10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE		h	0,209462868	3,81	0,79
				MO sem LS :	2,50	LS :	2,78	MO com LS :	5,28
				Valor do BDI :	2,21			Valor com BDI :	10,19
Insumo	SINAPI	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,2285	34,47106734	7,87
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,0544	22,38	1,21
Composição Auxiliar	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,1631	31,13	5,07
				MO sem LS :	2,00	LS :	2,25	MO com LS :	4,25
				Valor do BDI :	3,92			Valor com BDI :	18,07
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,011917563	22,38	0,26
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,004074339	28,08	0,11
				MO sem LS :	0,12	LS :	0,13	MO com LS :	0,25
				Valor do BDI :	0,10			Valor com BDI :	0,47
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,007174242	28,08	0,20
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,020128347	22,38	0,45
				MO sem LS :	0,20	LS :	0,23	MO com LS :	0,43
				Valor do BDI :	0,18			Valor com BDI :	0,83
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,104245251	27,75	2,89
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,295190917	22,38	6,60
				MO sem LS :	2,96	LS :	3,34	MO com LS :	6,30
				Valor do BDI :	2,63			Valor com BDI :	12,12

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Rubrica
47

Composição Auxiliar	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,038658158	27,09	1,04
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,110011495	22,38	2,46
				MO sem LS :	**1,09**	**LS :**	**1,23**	**MO com LS :**	**2,32**
				Valor do BDI :	**0,97**			**Valor com BDI :**	**4,47**

Insumo	SINAPI	43492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,962762755	1,750913587	1,68
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,963240523	4,069606949	3,92
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,950452213	0,577214333	0,54
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,776230658	0,077082352	0,05
Insumo	SINAPI	6160	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,964831228	19,27028696	18,59
Insumo	SINAPI	43468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,951100935	1,16406396	1,10
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,964321441	1,375739326	1,32
Composição Auxiliar	SINAPI	95379	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,952117468	0,22	0,20
				MO sem LS :	**8,84**	**LS :**	**9,96**	**MO com LS :**	**18,80**
				Valor do BDI :	**7,59**			**Valor com BDI :**	**34,99**

Insumo	SINAPI	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	4,148019458	2,645691153	10,97
Composição Auxiliar	SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,000839616	23,83	0,02
Composição Auxiliar	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,090844964	27,09	2,46
Insumo	SINAPI	7243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Material	M2	1,16637876	50,51854918	58,92
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,097000597	22,38	2,17
Composição Auxiliar	SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,000876393	22,83	0,02
				MO sem LS :	**1,48**	**LS :**	**1,67**	**MO com LS :**	**3,15**
				Valor do BDI :	**20,67**			**Valor com BDI :**	**95,23**

Composição Auxiliar	SINAPI	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E	UN	0,983051713	10,31	10,13
Composição Auxiliar	SINAPI	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E	UN	0,985391584	22,95	22,61
				MO sem LS :	**7,29**	**LS :**	**8,22**	**MO com LS :**	**15,51**
				Valor do BDI :	**9,07**			**Valor com BDI :**	**46,81**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS 047
RUBRICA

Insumo	SINAPI	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,021	4,329258049	0,09
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,0303	22,38	0,67
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,096	27,05	2,59
Insumo	SINAPI	13415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	Material		UN	1	98,77621676	98,77
				MO sem LS :	**1,09**	**LS :**	**1,22**	**MO com LS :**	**2,31**
				Valor do BDI :	**28,31**			**Valor com BDI :**	**130,43**

Composições Auxiliares

Insumo	ORSE	158	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018	13,46903701	1,37
Insumo	ORSE	941	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015	181,9572083	0,27
Insumo	ORSE	1651	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0008	6,445911339	0,01
Insumo	ORSE	2378	Vale transporte	Material		un	0,0654	4,329258049	0,28
Insumo	ORSE	4174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material		un	0,0005	11,54488887	0,01
Insumo	ORSE	4725	Espátula	Material		un	0,0004	16,18207485	0,01
Insumo	ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviço		un	0,0045	12,0643918	0,05
Insumo	ORSE	10492	Cesta Básica	Material		un	0,0045	182,7941741	0,82
Insumo	ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviço		cj	0,0004	288,622322	0,12
Insumo	ORSE	10583	Trincha 3"	Material		un	0,0045	11,52561828	0,05
Insumo	ORSE	10596	Protetor auricular	Material		un	0,0045	4,714167972	0,02
Insumo	ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018	17,3173333	0,03
Insumo	ORSE	10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviço		un	0,1018	4,810320177	0,49
Insumo	ORSE	11250	Rolo lã de carneiro 20cm	Material		un	0,0023	16,83627117	0,04
Insumo	ORSE	11251	Pincel de seda 2"	Material		un	0,0045	25,87979756	0,12
Insumo	ORSE	11252	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	Material		un	0,0001	258,798076	0,03
Insumo	ORSE	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material		par	0,0023	11,29477269	0,03
Insumo	ORSE	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material		par	0,0008	60,26444835	0,05
Insumo	ORSE	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material		un	0,0002	16,3168686	0,00
Insumo	ORSE	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material		un	0,0006	12,55508922	0,01
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**1,05**			**Valor com BDI :**	**4,86**

Insumo	ORSE	158	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018	13,46903701	1,37
Insumo	ORSE	941	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015	181,9572083	0,27
Insumo	ORSE	1651	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0008	6,445911339	0,01
Insumo	ORSE	2378	Vale transporte	Material		un	0,0941	4,329258049	0,41
Insumo	ORSE	4728	Talhadeira chata 10"	Material		un	0,0003	17,87537741	0,01
Insumo	ORSE	4729	Marreta 1 kg com cabo	Material		un	0,0001	38,36651583	0,00
Insumo	ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviço		un	0,0045	12,0643918	0,05

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0476
Rubrica

Insumo	ORSE	10492	Cesta Básica	Material		un	0,0045	182,7941741	0,82
Insumo	ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviço		cj	0,0004	288,622322	0,12
Insumo	ORSE	10596	Protetor auricular	Material		un	0,0045	4,714167972	0,02
Insumo	ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018	17,3173333	0,03
Insumo	ORSE	10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviço		un	0,1018	4,810320177	0,49
Insumo	ORSE	10788	Pá quadrada	Material		un	0,0002	35,50053828	0,01
Insumo	ORSE	2711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material		un	0,0002	161,6286449	0,03
Insumo	ORSE	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material		par	0,0023	11,29477269	0,03
Insumo	ORSE	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material		par	0,0008	60,26444835	0,05
Insumo	ORSE	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material		un	0,0002	16,3168686	0,00
Insumo	ORSE	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material		un	0,0006	12,55508922	0,01
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**1,03**			**Valor com BDI :**	**4,76**

Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,077082352	0,07
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	1,375739326	1,37
Composição Auxiliar	SINAPI	95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,17	0,17
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,577214333	0,57
Insumo	SINAPI	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	1,260216165	1,26
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	4,069606949	4,06
Insumo	SINAPI	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	0,750348523	0,75
Insumo	SINAPI	6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1	14,89285244	14,89
				MO sem LS :	**7,08**	**LS :**	**7,98**	**MO com LS :**	**15,06**
				Valor do BDI :	**6,41**			**Valor com BDI :**	**29,55**

Composição Auxiliar	SINAPI	95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,21	0,21
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,577214333	0,57
Insumo	SINAPI	43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	1,375739326	1,37
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	4,069606949	4,06
Insumo	SINAPI	43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	0,423350732	0,42
Insumo	SINAPI	6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1	14,89285244	14,89
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,077082352	0,07
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	1,375739326	1,37
				MO sem LS :	**7,10**	**LS :**	**8,01**	**MO com LS :**	**15,11**
				Valor do BDI :	**6,36**			**Valor com BDI :**	**29,32**

Insumo	SINAPI	39026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,006	21,29078804	0,12
Insumo	SINAPI	20007	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,163	4,069606949	4,73
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,034	22,38	0,76
Composição Auxiliar	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,068	26,48	1,80
				MO sem LS : **0,82**	**LS :**	**0,93**	**MO com LS :**	**1,75**
				Valor do BDI : **2,05**			**Valor com BDI :**	**9,46**

Composição Auxiliar	SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	4,5	22,34	100,53
Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	195,86	0,865871683	169,59
Insumo	SINAPI	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	174,1	1,183334548	206,01
Composição Auxiliar	SINAPI	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,45	0,42	1,44
Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	1,16	144,3113116	167,40
Composição Auxiliar	SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,05	1,95	2,04
				MO sem LS : **32,65**	**LS :**	**36,80**	**MO com LS :**	**69,45**
				Valor do BDI : **179,41**			**Valor com BDI :**	**826,41**

Composição Auxiliar	SINAPI	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,31	0,42	1,39
Composição Auxiliar	SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,01	1,95	1,96
Composição Auxiliar	SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	4,32	22,34	96,50
Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	426,49	0,865871683	369,29
Insumo	SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	0,95	146,1969185	138,88
				MO sem LS : **31,34**	**LS :**	**35,33**	**MO com LS :**	**66,67**
				Valor do BDI : **168,60**			**Valor com BDI :**	**776,61**

Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	8,57	22,38	191,79
Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,96	0,865871683	418,19
Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	1,07	144,3113116	154,41
				MO sem LS : **58,06**	**LS :**	**65,45**	**MO com LS :**	**123,51**
				Valor do BDI : **211,96**			**Valor com BDI :**	**576,34**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 078
Rubrica

Composição Auxiliar	SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	2,44	22,34	54,50
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,75	22,38	16,78
Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	483,72	0,865871683	418,85
Composição Auxiliar	SINAPI	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,87	1,73	3,23
Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	1,07	144,3113116	154,41
Composição Auxiliar	SINAPI	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,57	5,57	3,17

				MO sem LS :	**22,78**	**LS :**	**25,67**	**MO com LS :** **48,45**
				Valor do BDI :	**180,50**			**Valor com BDI :** **831,42**

Insumo	SINAPI	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,750348523	0,75
Insumo	SINAPI	378	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	19,27028696	19,27
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,077082352	0,07
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,375739326	1,37
Composição Auxiliar	SINAPI	95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,22	0,22
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,577214333	0,57
Insumo	SINAPI	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	1,260216165	1,26
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	4,069606949	4,06

				MO sem LS :	**9,16**	**LS :**	**10,33**	**MO com LS :** **19,49**
				Valor do BDI :	**7,64**			**Valor com BDI :** **35,21**

Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,077082352	0,07
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,375739326	1,37
Composição Auxiliar	SINAPI	95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,55	0,55
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,577214333	0,57
Insumo	SINAPI	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	1,212140063	1,21
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	4,069606949	4,06
Insumo	SINAPI	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,827330507	0,82
Insumo	SINAPI	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	14,89285244	14,89

				MO sem LS :	**7,26**	**LS :**	**8,18**	**MO com LS :** **15,44**
				Valor do BDI :	**6,52**			**Valor com BDI :** **30,06**

Insumo	SINAPI	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	1,260216165	1,26
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	4,069606949	4,06

Insumo	SINAPI	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,750348523	0,75
Insumo	SINAPI	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	14,89285244	14,89
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,077082352	0,07
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,375739326	1,37
Composição Auxiliar	SINAPI	95320	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,17	0,17
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,577214333	0,57
				MO sem LS : 7,08	**LS :**	7,98	**MO com LS :**	15,06
				Valor do BDI : 6,41			**Valor com BDI :**	29,55

Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,957	22,38	21,41
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,362	27,75	37,79
Composição Auxiliar	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,552	26,48	14,61
Composição Auxiliar	SINAPI	91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1	220,25	220,25
Insumo	SINAPI	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,2	18,91448365	3,78
Composição Auxiliar	SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0223	764,38	17,04
Insumo	SINAPI	7319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	0,1671	12,36258408	2,06
				MO sem LS : 58,52	**LS :**	65,97	**MO com LS :**	124,49
				Valor do BDI : 87,88			**Valor com BDI :**	404,82

Insumo	SINAPI	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,024	18,93365387	0,45
Insumo	SINAPI	5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,011	24,94667955	0,27
Insumo	SINAPI	184	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	1	116,189903	116,18
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,375	22,38	30,77
Composição Auxiliar	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	2,741	26,48	72,58
				MO sem LS : 33,31	**LS :**	37,55	**MO com LS :**	70,86
				Valor do BDI : 61,07			**Valor com BDI :**	281,32

Composição Auxiliar	SINAPI	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,08	0,08

Rubrica

Composição Auxiliar	SINAPI	88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,34	0,34
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,11**			**Valor com BDI :**	**0,53**

Composição Auxiliar	SINAPI	88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,34	0,34
Composição Auxiliar	SINAPI	88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	1,15	1,15
Composição Auxiliar	SINAPI	88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,38	0,38
Composição Auxiliar	SINAPI	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,08	0,08
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,54**			**Valor com BDI :**	**2,49**

Insumo	SINAPI	10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento		UN	0,000064	5434,663845	0,34
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,09**			**Valor com BDI :**	**0,43**

Insumo	SINAPI	10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000148	5434,663845	0,08
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,02**			**Valor com BDI :**	**0,10**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 0481
Rubrica

Insumo	SINAPI	10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento		UN	0,00007	5434,663845	0,38
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	0,10			Valor com BDI :	0,48

Insumo	SINAPI	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	ESPECIAIS		KWH	1,25	0,92358308	1,15
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	0,31			Valor com BDI :	1,46

Composição Auxiliar	SINAPI	89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	0,32	0,32
Composição Auxiliar	SINAPI	89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	1,41	1,41
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	0,47			Valor com BDI :	2,20

Composição Auxiliar	SINAPI	89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	0,32	0,32
Composição Auxiliar	SINAPI	89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	1,41	1,41
Composição Auxiliar	SINAPI	89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	2,3	2,30
Composição Auxiliar	SINAPI	89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	1,64	1,64
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0482
Rubrica

				Valor do BDI :	1,54			Valor com BDI :	7,11
[redacted]									
Insumo	SINAPI	36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento		UN	0,000064	22107,10109	1,41
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	0,39			Valor com BDI :	1,80
[redacted]									
Insumo	SINAPI	36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000148	22107,10109	0,32
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	0,08			Valor com BDI :	0,40
[redacted]									
Insumo	SINAPI	36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento		UN	0,00007	22107,10109	1,54
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	0,42			Valor com BDI :	1,96
[redacted]									
Insumo	SINAPI	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	ESPECIAIS		KWH	2,5	0,92358308	2,30
				MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
				Valor do BDI :	0,63			Valor com BDI :	2,93

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0483
Rubrica

Composição Auxiliar	SINAPI	91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	4,31	4,31
Composição Auxiliar	SINAPI	91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	10,69	10,69
Composição Auxiliar	SINAPI	91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	27,68	27,68
Composição Auxiliar	SINAPI	88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	34,37	34,37
				MO sem LS : **12,91**		**LS :** **14,55**	**MO com LS :**	**27,46**
				Valor do BDI : **21,36**			**Valor com BDI :**	**98,41**

Composição Auxiliar	SINAPI	91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	10,69	10,69
Composição Auxiliar	SINAPI	91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	27,68	27,68
Composição Auxiliar	SINAPI	88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	34,37	34,37
Composição Auxiliar	SINAPI	53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	188,42	188,42
Composição Auxiliar	SINAPI	91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	4,31	4,31
Composição Auxiliar	SINAPI	5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	49,05	49,05
				MO sem LS : **12,91**		**LS :** **14,55**	**MO com LS :**	**27,46**
				Valor do BDI : **87,21**			**Valor com BDI :**	**401,73**

Insumo	SINAPI	37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000343	67[illegible]0212	23,13

Insumo	SINAPI	37736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento		UN	0,0000551	82690,32141	4,55
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**7,67**			**Valor com BDI :**	**35,35**

[redacted]

Insumo	SINAPI	37736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento		UN	0,0000058	82690,32141	0,47
Insumo	SINAPI	37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000057	674423,0212	3,84
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**1,19**			**Valor com BDI :**	**5,50**

[redacted]

Insumo	SINAPI	37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000141	674423,0212	9,50
Insumo	SINAPI	37736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento		UN	0,0000144	82690,32141	1,19
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**2,96**			**Valor com BDI :**	**13,65**

[redacted]

Insumo	SINAPI	37736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento		UN	0,0000689	82690,32141	5,69
Insumo	SINAPI	37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000643	674423,0212	43,36
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**13,60**			**Valor com BDI :**	**62,65**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 0485
Rubrica

Insumo	SINAPI	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material		L	32,16	5,859061712	188,42
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**52,24**			**Valor com BDI :**	**240,66**

Insumo	SINAPI	43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	1,375739326	1,37
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	4,069606949	4,06
Insumo	SINAPI	43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	0,423350732	0,42
Insumo	SINAPI	1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1	18,35643954	18,35
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,077082352	0,07
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	1,375739326	1,37
Composição Auxiliar	SINAPI	95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,27	0,27
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,577214333	0,57
				MO sem LS :	**8,75**	**LS :**	**9,87**	**MO com LS :**	**18,62**
				Valor do BDI :	**7,34**			**Valor com BDI :**	**33,82**

Insumo	SINAPI	43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	1,375739326	1,37
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	4,069606949	4,06
Insumo	SINAPI	43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	0,423350732	0,42
Insumo	SINAPI	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1	19,27028696	19,27
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,077082352	0,07
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	1,375739326	1,37
Composição Auxiliar	SINAPI	95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,22	0,22
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,577214333	0,57
				MO sem LS :	**9,16**	**LS :**	**10,33**	**MO com LS :**	**19,49**
				Valor do BDI :	**7,58**			**Valor com BDI :**	**34,93**

Rubrica
DE CONTRATAÇÃO

Composição Auxiliar	SINAPI	91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	1,19	1,19
Composição Auxiliar	SINAPI	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	28	28,00
Composição Auxiliar	SINAPI	91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	5,95	5,95
Composição Auxiliar	SINAPI	91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	1,49	1,49
Composição Auxiliar	SINAPI	91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,32	0,32

MO sem LS :	**9,91**	**LS :**	**11,17**	**MO com LS :**	**21,08**
Valor do BDI :	**10,24**			**Valor com BDI :**	**47,19**

Insumo	SINAPI	13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000533	22421,50765	1,19

MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
Valor do BDI :	**0,32**			**Valor com BDI :**	**1,51**

Insumo	SINAPI	13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000143	22421,50765	0,32

MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
Valor do BDI :	**0,08**			**Valor com BDI :**	**0,40**

Insumo	SINAPI	13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000667	22421,50765	1,49

MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
Valor do BDI :	**0,41**			**Valor com BDI :**	**1,90**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0487
Rubrica

Insumo	SINAPI	4222	GASOLINA COMUM	Material		L	1,03	5,782180095	5,95
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**1,64**			**Valor com BDI :**	**7,59**

Composição Auxiliar	SINAPI	90961	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	1,71	1,71
Composição Auxiliar	SINAPI	90960	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	6,39	6,39
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**2,24**			**Valor com BDI :**	**10,34**

Composição Auxiliar	SINAPI	90960	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	6,39	6,39
Composição Auxiliar	SINAPI	90963	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	14,64	14,64
Composição Auxiliar	SINAPI	90962	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	8	8,00
Composição Auxiliar	SINAPI	90961	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	1,71	1,71
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**8,52**			**Valor com BDI :**	**39,26**

Insumo	SINAPI	13803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	Equipamento		UN	0,0000533	119971,5287	6,39
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0488
Rubrica

						Valor do BDI :	**1,77**	**Valor com BDI :** **8,16**
Insumo	SINAPI	13803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	Equipamento	UN	0,0000143	119971,6207	1,71
						MO sem LS :	**0,00**	**LS :** **0,00** **MO com LS :** **0,00**
						Valor do BDI :	**0,47**	**Valor com BDI :** **2,18**
Insumo	SINAPI	13803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	Equipamento	UN	0,0000667	119971,6207	8,00
						MO sem LS :	**0,00**	**LS :** **0,00** **MO com LS :** **0,00**
						Valor do BDI :	**2,21**	**Valor com BDI :** **10,21**
Insumo	SINAPI	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	2,5	5,859061712	14,64
						MO sem LS :	**0,00**	**LS :** **0,00** **MO com LS :** **0,00**
						Valor do BDI :	**4,05**	**Valor com BDI :** **18,69**
Composição Auxiliar	SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6046	22,34	35,84
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5333	22,38	56,69
Insumo	SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M3	0,5872	86,36545621	50,71
Composição Auxiliar	SINAPI	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7787	0,42	0,32
Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777	0,865871683	279,66
Composição Auxiliar	SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8259	1,95	1,61
Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	0,7558	144,3413146	109,07
						MO sem LS :	**28,80**	**LS :** **32,47** **MO com LS :** **61,27**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Rubrica

Valor do BDI : 148,04 **Valor com BDI :** 681,93

Composição Auxiliar	SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0048	27,57	0,13
Composição Auxiliar	SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0008	23,14	0,01
Insumo	SINAPI	43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,11	8,119842941	9,01
				MO sem LS :	**0,05**	**LS :**	**0,05**	**MO com LS :**	**0,10**
				Valor do BDI :	**2,53**			**Valor com BDI :**	**11,68**

Insumo	SINAPI	6114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01154	14,89285244	0,17
				MO sem LS :	**0,08**	**LS :**	**0,09**	**MO com LS :**	**0,17**
				Valor do BDI :	**0,04**			**Valor com BDI :**	**0,21**

Insumo	SINAPI	6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01476	14,89285244	0,21
				MO sem LS :	**0,10**	**LS :**	**0,11**	**MO com LS :**	**0,21**
				Valor do BDI :	**0,05**			**Valor com BDI :**	**0,26**

Insumo	SINAPI	378	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01154	19,27028696	0,22
				MO sem LS :	**0,10**	**LS :**	**0,12**	**MO com LS :**	**0,22**
				Valor do BDI :	**0,06**			**Valor com BDI :**	**0,28**

Insumo	SINAPI	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,03732	14,89285244	0,55
				MO sem LS :	**0,26**	**LS :**	**0,29**	**MO com LS :**	**0,55**
				Valor do BDI :	**0,15**			**Valor com BDI :**	**0,70**

Insumo	SINAPI	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01154	14,89285244	0,17

0490 Rubrica

						MO sem LS :	**0,08**	**LS :**	**0,09**	**MO com LS :**	**0,17**
						Valor do BDI :	**0,04**			**Valor com BDI :**	**0,21**
Insumo	SINAPI	1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)		Mão de Obra		H	0,01476	18,35643954	0,27
						MO sem LS :	**0,13**	**LS :**	**0,14**	**MO com LS :**	**0,27**
						Valor do BDI :	**0,07**			**Valor com BDI :**	**0,34**
Insumo	SINAPI	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)		Mão de Obra		H	0,01154	19,27028696	0,22
						MO sem LS :	**0,10**	**LS :**	**0,12**	**MO com LS :**	**0,22**
						Valor do BDI :	**0,06**			**Valor com BDI :**	**0,28**
Insumo	SINAPI	2436	ELETRICISTA (HORISTA)		Mão de Obra		H	0,03732	19,27028596	0,71
						MO sem LS :	**0,33**	**LS :**	**0,38**	**MO com LS :**	**0,71**
						Valor do BDI :	**0,19**			**Valor com BDI :**	**0,90**
Insumo	SINAPI	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)		Mão de Obra		H	0,01798	19,27028596	0,34
						MO sem LS :	**0,16**	**LS :**	**0,18**	**MO com LS :**	**0,34**
						Valor do BDI :	**0,09**			**Valor com BDI :**	**0,43**
Insumo	SINAPI	4093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)		Mão de Obra		H	0,00509	27,32298394	0,13
						MO sem LS :	**0,06**	**LS :**	**0,07**	**MO com LS :**	**0,13**
						Valor do BDI :	**0,03**			**Valor com BDI :**	**0,16**
Insumo	SINAPI	37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)		Mão de Obra		H	0,00831	15,30656788	0,12
						MO sem LS :	**0,06**	**LS :**	**0,06**	**MO com LS :**	**0,12**
						Valor do BDI :	**0,03**			**Valor com BDI :**	**0,15**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Rubrica
0491

Insumo	SINAPI	4253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,01637	15,30656788	0,25
				MO sem LS :	**0,12**	**LS :**	**0,13**	**MO com LS :**	**0,25**
				Valor do BDI :	**0,06**			**Valor com BDI :**	**0,31**
Insumo	SINAPI	4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,01154	20,84816672	0,24
				MO sem LS :	**0,11**	**LS :**	**0,13**	**MO com LS :**	**0,24**
				Valor do BDI :	**0,06**			**Valor com BDI :**	**0,30**
Insumo	SINAPI	4257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,00831	15,30656788	0,12
				MO sem LS :	**0,06**	**LS :**	**0,06**	**MO com LS :**	**0,12**
				Valor do BDI :	**0,03**			**Valor com BDI :**	**0,15**
Insumo	SINAPI	4750	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212	19,27028696	0,40
				MO sem LS :	**0,19**	**LS :**	**0,21**	**MO com LS :**	**0,40**
				Valor do BDI :	**0,11**			**Valor com BDI :**	**0,51**
Insumo	SINAPI	4783	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,01476	21,01176599	0,31
				MO sem LS :	**0,15**	**LS :**	**0,16**	**MO com LS :**	**0,31**
				Valor do BDI :	**0,08**			**Valor com BDI :**	**0,39**
Insumo	SINAPI	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,01154	19,27028696	0,22
				MO sem LS :	**0,10**	**LS :**	**0,12**	**MO com LS :**	**0,22**
				Valor do BDI :	**0,06**			**Valor com BDI :**	**0,28**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 049
Rubrika

Insumo	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212	14,11359803	0,29
				MO sem LS :	**0,14**	**LS :**	**0,15**	**MO com LS :**	**0,29**
				Valor do BDI :	**0,08**			**Valor com BDI :**	**0,37**

Insumo	SINAPI	6160	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,01154	19,27028696	0,22
				MO sem LS :	**0,10**	**LS :**	**0,12**	**MO com LS :**	**0,22**
				Valor do BDI :	**0,06**			**Valor com BDI :**	**0,28**

Insumo	SINAPI	12869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,01154	19,02980608	0,21
				MO sem LS :	**0,10**	**LS :**	**0,11**	**MO com LS :**	**0,21**
				Valor do BDI :	**0,05**			**Valor com BDI :**	**0,26**

Composição Auxiliar	SINAPI	95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,71	0,71
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,577214333	0,57
Insumo	SINAPI	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	1,212140063	1,21
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	4,069606949	4,06
Insumo	SINAPI	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	0,827330507	0,82
Insumo	SINAPI	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1	19,27028696	19,27
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,077082352	0,07
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	1,375739326	1,37
				MO sem LS :	**9,39**	**LS :**	**10,59**	**MO com LS :**	**19,98**
				Valor do BDI :	**7,78**			**Valor com BDI :**	**35,86**

Insumo	SINAPI	43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	0,298192277	0,29
Insumo	SINAPI	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1	19,27028696	19,27
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,077082352	0,07
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	1,375739326	1,37
Composição Auxiliar	SINAPI	95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,34	0,34
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,577214333	0,57
Insumo	SINAPI	43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	1,087081976	1,08

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0493
Rubrica

Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	4,059606949	4,06
				MO sem LS :	**9,22**	**LS :**	**10,39**	**MO com LS :**	**19,61**
				Valor do BDI :	**7,50**			**Valor com BDI :**	**34,55**

Composição Auxiliar	SINAPI	88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	22,47	22,47
Composição Auxiliar	SINAPI	93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,06	0,06
Composição Auxiliar	SINAPI	93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,3	0,30
				MO sem LS :	**7,31**	**LS :**	**8,24**	**MO com LS :**	**15,55**
				Valor do BDI :	**6,33**			**Valor com BDI :**	**29,16**

Composição Auxiliar	SINAPI	93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,06	0,06
Composição Auxiliar	SINAPI	93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,3	0,30
Composição Auxiliar	SINAPI	88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	22,47	22,47
Composição Auxiliar	SINAPI	93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,72	0,72
Composição Auxiliar	SINAPI	93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,28	0,28
				MO sem LS :	**7,31**	**LS :**	**8,24**	**MO com LS :**	**15,55**
				Valor do BDI :	**6,60**			**Valor com BDI :**	**30,43**

Insumo	SINAPI	36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento		UN	0,000064	4701,938074	0,30
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,08**			**Valor com BDI :**	**0,38**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0494
Rubrica

Insumo	SINAPI	36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento		UN	0,0000148	4701,938074	0,06
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,01**			**Valor com BDI :**	**0,07**

Insumo	SINAPI	36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento		UN	0,00006	4701,938074	0,28
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,07**			**Valor com BDI :**	**0,35**

Insumo	SINAPI	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	ESPECIAIS		KWH	0,78	0,92358308	0,72
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,19**			**Valor com BDI :**	**0,91**

Insumo	SINAPI	38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	1	5,791815389	5,79
Insumo	SINAPI	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	1	6,59977494	6,59
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,486	28,08	13,64
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	0,486	23,54	11,44
				MO sem LS :	**8,09**	**LS :**	**9,12**	**MO com LS :**	**17,21**
				Valor do BDI :	**10,38**			**Valor com BDI :**	**47,84**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 0495
Rubrica

Composição Auxiliar	SINAPI	95115	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1	0,51	0,51
Composição Auxiliar	SINAPI	95114	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	2,24	2,24
Composição Auxiliar	SINAPI	88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	22,34	22,34
				MO sem LS :	**7,25**	**LS :**	**8,18**	**MO com LS :**	**15,43**
				Valor do BDI :	**6,95**			**Valor com BDI :**	**32,04**

Composição Auxiliar	SINAPI	53863	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	2,81	2,81
Composição Auxiliar	SINAPI	95115	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	H	1	0,51	0,51
Composição Auxiliar	SINAPI	95114	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	2,24	2,24
Composição Auxiliar	SINAPI	88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	22,34	22,34
				MO sem LS :	**7,25**	**LS :**	**8,18**	**MO com LS :**	**15,43**
				Valor do BDI :	**7,73**			**Valor com BDI :**	**35,63**

Insumo	SINAPI	41898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento	UN	0,000064	35134,86261	2,24
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,62**			**Valor com BDI :**	**2,86**

Insumo	SINAPI	41898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento	UN	0,0000148	35134,86261	0,51
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,14**			**Valor com BDI :**	**0,65**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 0496
Rubrica

Insumo	SINAPI	41898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento		UN	0,00008	35134,86261	2,81
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,77**			**Valor com BDI :**	**3,58**

Insumo	SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	0,856236389	0,85
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	4,069606949	4,06
Insumo	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	0,009635294	0,00
Insumo	SINAPI	4093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1	27,32298394	27,32
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,077082352	0,07
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	1,375739326	1,37
Composição Auxiliar	SINAPI	95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,13	0,13
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,577214333	0,57
				MO sem LS :	**12,91**	**LS :**	**14,55**	**MO com LS :**	**27,46**
				Valor do BDI :	**9,53**			**Valor com BDI :**	**43,90**

Insumo	SINAPI	37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1	15,30656788	15,30
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,077082352	0,07
Composição Auxiliar	SINAPI	95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,12	0,12
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	1,375739326	1,37
Insumo	SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	0,856236389	0,85
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,577214333	0,57
Insumo	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	0,009635294	0,00
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	4,069606949	4,06
				MO sem LS :	**7,25**	**LS :**	**8,18**	**MO com LS :**	**15,43**
				Valor do BDI :	**6,19**			**Valor com BDI :**	**28,53**

Insumo	SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	0,856236389	0,85
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	4,069606949	4,06

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 147
Rubrica

Insumo	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,009635294	0,00
Insumo	SINAPI	4253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	15,30656788	15,30
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,077082352	0,07
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,375739326	1,37
Composição Auxiliar	SINAPI	95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,25	0,25
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,577214333	0,57
				MO sem LS :	**7,31**	**LS :**	**8,24**	**MO com LS :**	**15,55**
				Valor do BDI :	**6,23**			**Valor com BDI :**	**28,70**

Insumo	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,009635294	0,00
Insumo	SINAPI	4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	20,84816672	20,84
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,077082352	0,07
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,375739326	1,37
Composição Auxiliar	SINAPI	95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,24	0,24
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,577214333	0,57
Insumo	SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,856236389	0,85
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	4,069606949	4,06
				MO sem LS :	**9,91**	**LS :**	**11,17**	**MO com LS :**	**21,08**
				Valor do BDI :	**7,76**			**Valor com BDI :**	**35,76**

Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,077082352	0,07
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,375739326	1,37
Composição Auxiliar	SINAPI	95361	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,12	0,12
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,577214333	0,57
Insumo	SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,856236389	0,85
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	4,069606949	4,06
Insumo	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,009635294	0,00
Insumo	SINAPI	4257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	15,30656788	15,30
				MO sem LS :	**7,25**	**LS :**	**8,18**	**MO com LS :**	**15,43**
				Valor do BDI :	**6,19**			**Valor com BDI :**	**28,53**

Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,077082352	0,07
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,375739326	1,37

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Rubrica
04 98

Composição Auxiliar	SINAPI	95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,4	0,40
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,577214333	0,57
Insumo	SINAPI	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	1,260216165	1,26
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	4,069606949	4,06
Insumo	SINAPI	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,750348523	0,75
Insumo	SINAPI	4750	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	19,27028696	19,27
				MO sem LS : **9,25**	**LS :**	**10,42**	**MO com LS :**	**19,67**
				Valor do BDI : **7,69**			**Valor com BDI :**	**35,44**

Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,077082352	0,07
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,375739326	1,37
Composição Auxiliar	SINAPI	95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,31	0,31
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,577214333	0,57
Insumo	SINAPI	43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	1,779819469	1,77
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	4,069606949	4,06
Insumo	SINAPI	43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	1,972224247	1,97
Insumo	SINAPI	4783	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	21,01376599	21,01
				MO sem LS : **10,02**	**LS :**	**11,30**	**MO com LS :**	**21,32**
				Valor do BDI : **8,63**			**Valor com BDI :**	**39,76**

Composição Auxiliar	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,4529	31,13	14,09
Insumo	SINAPI	7340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257	29,35301996	9,56
				MO sem LS : **4,54**	**LS :**	**5,11**	**MO com LS :**	**9,65**
				Valor do BDI : **6,55**			**Valor com BDI :**	**30,20**

Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,641	22,38	14,34
Composição Auxiliar	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,282	26,48	33,94
Insumo	SINAPI	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8	0,105787499	2,09
Insumo	SINAPI	10553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1	248,2537522	248,25
Insumo	SINAPI	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3	23,43604611	70,30
				MO sem LS : **15,56**	**LS :**	**17,55**	**MO com LS :**	**33,11**
				Valor do BDI : **102,30**			**Valor com BDI :**	**471,22**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 0499
Rubrica

Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,839	22,38	18,77
Composição Auxiliar	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,678	26,48	44,43
Insumo	SINAPI	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8	0,105787499	2,09
Insumo	SINAPI	10556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1	363,1446971	363,14
Insumo	SINAPI	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3	23,43604611	70,30
				MO sem LS :	**20,37**	**LS :**	**22,97**	**MO com LS :**	**43,34**
				Valor do BDI :	**138,29**			**Valor com BDI :**	**637,02**

Composição Auxiliar	SINAPI	91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,01	0,01
Composição Auxiliar	SINAPI	91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,09	0,09
Composição Auxiliar	SINAPI	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	28	28,00
				MO sem LS :	**9,91**	**LS :**	**11,17**	**MO com LS :**	**21,08**
				Valor do BDI :	**7,79**			**Valor com BDI :**	**35,89**

Composição Auxiliar	SINAPI	91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,09	0,09
Composição Auxiliar	SINAPI	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	28	28,00
Composição Auxiliar	SINAPI	91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	1,25	1,25
Composição Auxiliar	SINAPI	91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,06	0,06
Composição Auxiliar	SINAPI	91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,01	0,01
				MO sem LS :	**9,91**	**LS :**	**11,17**	**MO com LS :**	**21,08**
				Valor do BDI :	**8,15**			**Valor com BDI :**	**37,56**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0500
Rubrica

Insumo	SINAPI	14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento		UN	0,000072	1273,940939	0,09
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,02**			**Valor com BDI :**	**0,11**

Insumo	SINAPI	14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento		UN	0,0000148	1273,940939	0,01
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,00**			**Valor com BDI :**	**0,01**

Insumo	SINAPI	14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento		UN	0,00005	1273,940939	0,06
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,01**			**Valor com BDI :**	**0,07**

Insumo	SINAPI	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	ESPECIAIS		KWH	1,36	0,92358308	1,25
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,34**			**Valor com BDI :**	**1,59**

Insumo	SINAPI	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	1,260216165	1,26
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	4,068806949	4,06

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 0501
Rubrica

Insumo	SINAPI	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,750348523	0,75
Insumo	SINAPI	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	19,27028696	19,27
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,077082352	0,07
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,375739326	1,37
Composição Auxiliar	SINAPI	95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,22	0,22
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,577214333	0,57
				MO sem LS :	**9,16**	**LS :**	**10,33**	**MO com LS :**	**19,49**
				Valor do BDI :	**7,64**			**Valor com BDI :**	**35,21**

Insumo	SINAPI	43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	1,337298517	1,33
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	4,069606949	4,06
Insumo	SINAPI	43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,586949995	0,58
Insumo	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	14,11359803	14,11
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,077082352	0,07
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,375739326	1,37
Composição Auxiliar	SINAPI	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,29	0,29
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,577214333	0,57
				MO sem LS :	**6,77**	**LS :**	**7,64**	**MO com LS :**	**14,41**
				Valor do BDI :	**6,20**			**Valor com BDI :**	**28,58**

Insumo	SINAPI	38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1	2,453286375	2,45
Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,128	28,08	3,59
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,128	23,54	3,01
Insumo	SINAPI	38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1	1,269851459	1,26
				MO sem LS :	**2,12**	**LS :**	**2,40**	**MO com LS :**	**4,52**
				Valor do BDI :	**2,85**			**Valor com BDI :**	**13,16**

Insumo	SINAPI	43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1	0,423350732	0,42
Insumo	SINAPI	12869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	19,02980609	19,02
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,077082352	0,07
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,375739326	1,37
Composição Auxiliar	SINAPI	95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,21	0,21
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,577214333	0,57

COMISSÃO CONTRATAÇÃO 0502 Rubrica

Insumo	SINAPI	43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1	1,375739326	1,37
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	4,069606949	4,06
				MO sem LS :	**9,04**	**LS :**	**10,20**	**MO com LS :**	**19,24**
				Valor do BDI :	**7,51**			**Valor com BDI :**	**34,60**

Composição Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,317	28,08	8,90
Composição Auxiliar	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,317	23,54	7,46
Insumo	SINAPI	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	1	6,59977494	6,59
				MO sem LS :	**5,27**	**LS :**	**5,95**	**MO com LS :**	**11,22**
				Valor do BDI :	**6,36**			**Valor com BDI :**	**29,31**

Composição Auxiliar	SINAPI	90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	0,09	0,09
Composição Auxiliar	SINAPI	90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	0,41	0,41
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,13**			**Valor com BDI :**	**0,63**

Composição Auxiliar	SINAPI	90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	0,09	0,09
Composição Auxiliar	SINAPI	90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	0,41	0,41
Composição Auxiliar	SINAPI	90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	0,48	0,48
Composição Auxiliar	SINAPI	90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	0,32	0,32
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,36**			**Valor com BDI :**	**1,66**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Rubrica
05/03

Insumo	SINAPI	13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento		UN	0,000128	3262,385802	0,41
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,11**			**Valor com BDI :**	**0,52**

Insumo	SINAPI	13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento		UN	0,0000296	3262,385802	0,09
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,02**			**Valor com BDI :**	**0,11**

Insumo	SINAPI	13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento		UN	0,0001	3262,385802	0,32
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,08**			**Valor com BDI :**	**0,40**

Insumo	SINAPI	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	ESPECIAIS		KWH	0,52	0,92358308	0,48
				MO sem LS :	**0,00**	**LS :**	**0,00**	**MO com LS :**	**0,00**
				Valor do BDI :	**0,13**			**Valor com BDI :**	**0,61**

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO ALFREDO DO NASCIMENTO
Data: 08/01/2026 09:19:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0504
Rubrica

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0505
Rubrica

COMPOSIÇÃO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	TOTAL	**4,56**

	BENEFÍCIO	
S+G	SEGURO/GARANTIA	0,80
L	LUCRO	6,16
	TOTAL	**6,96**

I	**IMPOSTOS**	
	PIS - SIMPLES NACIONAL	0,52
	COFINS - SIMPLES NACIONAL	2,39
	ISS - SIMPLES NACIONAL	5,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	**12,41**

BDI (CALCULADO): 27,73%

Os valores BDI acima foram calculados com a formula:

$$\frac{(1+AC+S+R+G)\times(1+DF)\times(1+L)}{(1-I)}-1$$

Justificativa para Alíquotas de PIS e COFINS na Composição do BDI

A empresa DOMINIOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA apresentou, na composição do seu BDI, as alíquotas proporcionais de PIS e COFINS conforme a legislação do Simples Nacional. A empresa é optante por este regime, e a determinação das alíquotas efetivas de PIS e COFINS seguiu as orientações da Lei Complementar nº 123/2006 e da tabela do Simples Nacional para o ano de 2024.

Alíquotas Efetivas

Para a 5ª faixa do Simples Nacional, a alíquota nominal total é de 13,23%. As alíquotas efetivas para PIS e COFINS, considerando a proporcionalidade e a Receita Bruta Total dos últimos 12 meses, são:

PIS: 0,52%

COFINS: 2,39%

Essas alíquotas efetivas foram calculadas com base no percentual de repartição de tributos previsto no Anexo I da Tabela do Simples Nacional para 2024. A faixa de Receita Bruta Total da empresa, conforme o PGDAS anexo, enquadra a empresa na 5ª faixa, que aplica a alíquota nominal de 13,23%.

Racionalidade

As alíquotas efetivas de PIS e COFINS foram determinadas a partir do percentual de repartição de tributos, resultando em 0,52% para PIS e 2,39% para COFINS. Esses valores refletem a contribuição efetiva da empresa de acordo com as normas do Simples Nacional e são corretamente aplicados na composição do BDI, garantindo a conformidade com a legislação vigente.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0506
Rubrica

MEMORIAL DE CÁLCULO BDI

Faixa	Alíquota	Valor a Deduzir (em R$)	Receita Bruta em 12 Meses (em R$)
1a Faixa	4,50%	-	Até 180.000,00
2a Faixa	9,00%	8.100,00	De 180.000,01 a 360.000,00
3a Faixa	10,20%	12.420,00	De 360.000,01 a 720.000,00
4a Faixa	14,00%	39.780,00	De 720.000,01 a 1.800.000,00
5a Faixa	22,00%	183.780,00	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00
6a Faixa	33,00%	828.000,00	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

DETERMINAÇÃO DA ALÍQUOTA EFETIVA

ITENS	SIGLAS	ENQUADRAMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA NOS DOZE MESES ANTERIORES AO PERÍODO DE APURAÇÃO	RBT12	R$ 2.085.453,00
ALÍQUOTA NOMINAL CONSTANTE DOS ANEXOS I A V DESTA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE	ALIQ	22,00%
PARCELA A DEDUZIR CONSTANTE DOS ANEXOS I A V DESTA LEI COMPLEMENTAR	PD	R$ 183.180,00

FÓRMULA CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006

$$\text{Alíquota Efetiva} = \frac{(RBT12 \times ALIQ) - PD}{RBT12}$$

13,23%

ISS	CSLL	IRPJ	Cofins	Faixas	PIS/Pasep
44,50%	15,20%	19,80%	17,67%	1a Faixa	3,83%
40,00%	15,20%	19,80%	20,55%	2a Faixa	4,45%
40,00%	15,20%	20,80%	19,73%	3a Faixa	4,27%
40,00%	19,20%	17,80%	18,90%	4a Faixa	4,10%
40,00% (*)	19,20%	18,80%	18,08%	5a Faixa	3,92%
-	21,50%	53,50%	20,55%	6a Faixa	4,45%
ISS	CSLL	IRPJ	Cofins	Faixa	PIS/Pasep
Percentual de ISS fixo em 5%	(Alíquota efetiva 5%) x 32,00%	Alíquota efetiva 5%) x 31,33%	(Alíquota efetiva 5%) x 30,13%	5a Faixa com alíquota efetiva superior a 12,5%	Alíquota efetiva 5%) x 6,54%

DETERMINAÇÃO DE PERCENTUAIS EFETIVOS DE CADA TRIBUTO 5ª FAIXA	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	ISS(*)
PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO (ANEXO I A V DESTA LEI COMPLEMENTAR)	18,80%	19,20%	18,08%	3,92%	40,00%
ALÍQUOTA EFETIVA	13,23%				
PERCENTUAIS EFETIVOS = PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO X ALÍQUOTA	2,48%	2,54%	2,39%	0,52%	5,30%

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS. 0507
Rubrica

Justificativa dos Cálculos de Alíquota Efetiva e Percentuais de Tributo

Alíquota Efetiva

Para a DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 21.398.119/0001-34), a alíquota efetiva foi calculada em conformidade com a Lei Complementar nº 123/2006, que regula o Simples Nacional. A fórmula utilizada para este cálculo é a seguinte:

$$\text{Alíquota Efetiva} = \frac{RBT12 \times ALIQ - PD}{RBT12}$$

Onde:

- **RBT12** representa a Receita Bruta Acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração.
- **ALIQ** é a Alíquota Nominal aplicável à faixa de receita da empresa.
- **PD** é a Parcela a Deduzir prevista nos anexos da Lei.

Para a DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com uma Receita Bruta Acumulada de R$ 2.085.453,00, uma Alíquota Nominal de 22,00% e uma Parcela a Deduzir de R$ 183.180,00, a alíquota efetiva calculada é **13,23%**. Este valor reflete a carga tributária real da empresa no regime do Simples Nacional.

Percentuais Efetivos de Tributo

Os percentuais efetivos de cada tributo são obtidos ao multiplicar o percentual de repartição de cada tributo pela alíquota efetiva calculada. Esses percentuais indicam a proporção de cada tributo na carga tributária total da empresa. A fórmula para calcular o percentual efetivo é:

Percentual Efetivo=Percentual de Repartição X Alíquota Efetiva

Os percentuais de repartição definidos pela Lei Complementar nº 123/2006 são:

- **IRPJ (Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas):** 18,80%
- **CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido):** 19,20%
- **COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social):** 18,08%
- **PIS/PASEP (Programa de Integração Social e Formação do Patrimônio do Servidor Público):** 3,92%
- **ISS (Imposto sobre Serviços):** 40,00%

A aplicação da alíquota efetiva de 13,23% aos percentuais de repartição resulta nos seguintes percentuais efetivos:

- **IRPJ:** 2,48%
- **CSLL:** 2,54%
- **COFINS:** 2,39%
- **PIS/PASEP:** 0,52%
- **ISS:** 5,30%

Esses percentuais efetivos permitem uma compreensão detalhada da carga tributária da empresa e asseguram a conformidade com as obrigações fiscais no âmbito do Simples Nacional.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO ALFREDO DO NASCIMENTO
Data: 08/01/2026 09:19:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0508
Rubrica

Tabela de Encargos Sociais sobre a Mão de Obra

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A				
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	**Total Grupo A**	**11,00%**	**11,00%**	**31,00%**	**31,00%**
	GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,89%	Não incide	17,89%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	Não incide	1,59%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,18%	9,20%	12,18%	9,20%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	**Total Grupo B**	**48,43%**	**18,88%**	**48,43%**	**18,88%**
	GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,58%	3,46%	4,58%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	1,73%	1,31%	1,73%	1,31%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,41%	1,82%	2,41%	1,82%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%	0,39%	0,29%
C	**Total Grupo C**	**9,22%**	**6,96%**	**9,22%**	**6,96%**
	GRUPO D				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,14%	3,17%	17,82%	6,95%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,41%	0,31%
D	**Total Grupo D**	**8,52%**	**3,46%**	**18,23%**	**7,26%**
TOTAL GERAL (A+B+C+D)		**77,17%**	**40,30%**	**106,88%**	**64,10%**

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO ALFREDO DO NASCIMENTO
Data: 08/01/2026 09:19:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

CONTRATAÇÃO 509 pls Rubrica

PARECER TÉCNICO – ENGENHARIA

CONCORRENCIA: Nº 009/2025.
OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.**

EMPRESA ANALISADA:

1 – DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ N °: 21.398.119/0001-34;

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

SITIO NOVO - MA
FIS. 05 10
Rubrica

PARECER TÉCNICO

1 – DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ N °: 21.398.119/0001-34;

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Na planilha de Orçamento, todos os itens da planilha orçamentária estão de acordo com a planilha base.

2. COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

Todos os valores unitários de preços de serviços da planilha orçamentária estão demonstrados na composição unitária de custos, obedecendo ao solicitado no edital.

3. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Apresenta o preenchimento dos itens físicos e financeiros conforme estipulado no edital.

4. QUADRO DE COMPOSIÇÕES DE BDI

A composição do BDI atende aos critérios técnicos e normativos aplicáveis, restando sanadas as pendências anteriormente apontadas.

5. COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

A planilha de encargos sociais foi devidamente saneada, atendendo aos requisitos técnicos necessários para a validação da proposta.

7. CURVA ABC

Obedecem ao apresentado em edital.

8. DA CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

A carta proposta apresenta o prazo para execução, como proposto na planilha base.

9. CONCLUSÃO

Após a reanálise da documentação apresentada pela licitante, constata-se que as **pendências técnicas anteriormente apontadas**, relativas à **composição do BDI** e aos **encargos sociais**, **foram devidamente sanadas**.

Diante do exposto, conclui-se que a proposta **atende aos critérios técnicos exigidos**, não subsistindo óbices de ordem técnica quanto à sua aceitabilidade, podendo a licitante **prosseguir nas demais fases do certame**, conforme a legislação vigente.

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

FIS. 0511

08 de janeiro de 2026, Sítio Novo – MA

MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA, CPF: 061.413.123-57

Assinado de forma digital por MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA, CPF: 061.413.123-57

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP N° 191948843-0

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 0512 Rubrica

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 08/01/2026 11:04:36

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **21.398.119/0001-34**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0513
Rubrica

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 01/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 01/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 08/01/2026 11:04:55

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 00975854321

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0514
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 08/01/2026 **Nº da certidão:** 12600079440

Data de validade: 08/03/2026 **Código de Validação:** 5b8e48f3ee

NOME: JOAO PAULO

CPF: 009.758.543-21

DATA DE NASCIMENTO: 08/01/2026

FILIAÇÃO:

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0515
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.398.119/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:17:37 do dia 24/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/03/2026.
Código de controle da certidão: **1837.5D0A.4BC1.9E68**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0516
Rubrica

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **21.398.119/0001-34**

Razão Social: **DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, 760 - CENTRO - 65.925-000 - Sítio Novo / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 08/01/2026 11:03

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0517
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.398.119/0001-34 MATRIZ		12/11/2014

NOME EMPRESARIAL
DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV LEONARDO DE ALMEIDA	760	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.925-000	CENTRO	SITIO NOVO	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RNUNESDOSREIS@GMAIL.COM	(99) 8466-1448

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	12/11/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **08/01/2026** às **10:49:47** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0518
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.398.119/0001-34 **MATRIZ**		**12/11/2014**

NOME EMPRESARIAL
DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV LEONARDO DE ALMEIDA	**760**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.925-000	**CENTRO**	**SITIO NOVO**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RNUNESDOSREIS@GMAIL.COM	**(99) 8466-1448**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/11/2014**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **08/01/2026** às **10:49:47** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0519
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 117604/25 **Data da** 13/12/2025 10:19:04

Inscrição Estadual: 127618813 **CPF/CNPJ:** 21398119000134

Razão Social: DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE LEONARDO DE ALMEIDA, 760 CEP: 65925000 - CENTRO

Telefone: (99)88099269 **Município:** SITIO NOVO **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 13/03/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 08/01/2026 11:31:19

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0520
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 395535/25 **Data da** 12/12/2025 10:39:09

Inscrição Estadual: 127618813 **CPF/CNPJ:** 21398119000134

Razão Social: DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE LEONARDO DE ALMEIDA, 760 CEP: 65925000 - CENTRO

Telefone: (99)88099269 **Município:** SITIO NOVO **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 12/03/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 08/01/2026 11:29:21

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0521
Fls.
Rubrica

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CPF: **009.758.543-21**

Nome: **JOAO PAULO DOS REIS NETO**

Endereço:

RUA SEIS COHAB, 33 - NOVA CAXIAS - 65.604-609 - Caxias / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 05 22 fls. Rubrica

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **JOAO PAULO DOS REIS NETO**

CPF/CNPJ: **009.758.543-21**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:08:38 do dia 08/01/2026 , com validade até o dia 07/02/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: uDd1to9QsBAExaT433VF

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0523
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 08/01/2026 **Nº da certidão:** 12600079289

Data de validade: 08/03/2026 **Código de Validação:** a46977d586

NOME: DOMINIOS CONSTRUCOES

CNPJ: 21.398.119/0001-34

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0524
Rubrica

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **21.398.119/0001-34**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:08:16 do dia 08/01/2026 , com validade até o dia 07/02/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: y0BHQ7HnRlYqJkJOMQ97

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0525
Fls.
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.398.119/0001-34
Certidão nº: 1609141/2026
Expedição: 08/01/2026, às 11:28:08
Validade: 07/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.398.119/0001-34, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0526
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **21.398.119/0001-34**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:06:12 do dia 08/01/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: JDXX080126110612

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0527
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JOAO PAULO DOS REIS NETO**

CPF/CNPJ: **009.758.543-21**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:06:37 do dia 08/01/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: V2TA080126110637

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0528
Rubrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (08/01/2026 às 11:07) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 21.398.119/0001-34.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 695F.BA17.CD97.5239 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade


COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0529
Rubrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (08/01/2026 às 11:07) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 009.758.543-21.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 695F.BA30.89B1.4264 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 01/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 01/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 08/01/2026 11:04:55

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 21398119000134

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Voltar | Imprimir

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO FIS. 0531 Rubrica

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.398.119/0001-34
Razão Social: DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Endereço: AVE LEONARDO DE ALMEIDA 760 / CENTRO / SITIO NOVO / MA / 65925-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:24/12/2025 a 22/01/2026

Certificação Número: 2025122418502328187301

Informação obtida em 08/01/2026 11:28:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 11 COM RE-RATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA. DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0532 Rubrica

JOAO PAULO DOS REIS NETO, brasileiro, maior, natural de Caxias-MA, solteiro, empresário, nascido em 05.03.1991, residente e domiciliado no Rua Seis (Cohab), 33, Qd 05, bairro Nova Caxias - Cep. 65.604-609 – Caxias/Ma., portador da Carteira Nacional de Habilitação - CNH nº 05060311935 DETRAN-MA e CPF nº 009.758.543-21., únicos sócios da empresa **DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, devidamente constituída na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob Nire: **2120088284-5** arquivado em 12/11/2014 e CNPJ: **21.398.119/0001-34**, tendo sede na **RUA ALMIR SILVA, 1426, ALTAMIRA, CEP: 65950-000, BARRA DO CORDA-MA.**, resolve alterar o contrato social, re-retificar e consolidar mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Altera – se o endereço da sociedade para a **Avenida Leonardo de Almeida, 760, Centro CEP: 65925-000 Sítio Novo – MA.**

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto da sociedade passará a ser a partir do registro desse ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA para: 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.19-5-99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, TAIS ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHOES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. 85.99-6-05 - CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS 85.99-6-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AS INSTITUICOES QUE OFERECEM CURSOS DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL BASICO, DE DURACAO VARIAVEL, DESTINADOS A QUALIFICAR E REQUALIFICAR OS TRABALHADORES, INDEPENDENTEMENTE DA ESCOLARIDADE PREVIA, NAO ESTANDO SUJEITOS A REGULAMENTACAO CURRICULAR) 4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 3299-0/04 - FABRICACAO DE PAINEIS E LETREIROS LUMINOSOS 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 1422-3/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 11 COM RE-RATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA. DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0533
Rubrica

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade resolve retificar as sequências das alterações na alteração arquivada em 02/10/2023 sob n.º 20231242484, onde lia-se 11ª alteração, lê-se 10ª alteração.

CLÁUSULA QUARTA - A administração da sociedade cabe ao sócio **JOAO PAULO DOS REIS NETO,** com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. **(arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064,** CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA - O Administrador declara sob as penas da lei expressamente que não se acha impedido de exercer as atividades comerciais e administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação civil e/ou criminal nos termos do art.1.011, §1° da Lei 10.406/2002 bem como não se acha incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei 8.934/94.

CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial de **DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** e o nome fantasia para **DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS** e tem sua sede na **Avenida Leonardo de Almeida, 760, Centro CEP: 65925-000 Sítio Novo – MA.**

CLÁUSULA SEGUNDA - O Capital Social da sociedade é de **R$ 1.000.000,00 (Hum Milhão de Reais)**, divididos em 1.000.000 (Hum Milhão) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, assim subscritas:

SOCIO ADMINISTRADOR	QUOTAS	%	VALOR R$
JOAO PAULO DOS REIS NETO	1.000.000	100	1.000.000,00
TOTAL	1.000.000	100	1.000.000,00

(art. 997, III CC/2002) **(art. 1.055,** CC/2002)

CLÁUSULA TERCEIRA – A Sociedade tem por objetivo social a exploração por conta própria nos ramos de: 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.19-5-99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, TAIS ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHOES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 11 COM RE-RATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA. DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 0534 Rubrica

AEROPORTOS. 85.99-6-05 - CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS 85.99-6-99 OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 3AS INSTITUICOES QUE OFERECEM CURSOS DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL BASICO, DE DURACAO VARIAVEL, DESTINADOS A QUALIFICAR E REQUALIFICAR OS TRABALHADORES, INDEPENDENTEMENTE DA ESCOLARIDADE PREVIA, NAO ESTANDO SUJEITOS A REGULAMENTACAO CURRICULAR) 4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 3299-0/04 - FABRICACAO DE PAINEIS E LETREIROS LUMINOSOS 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 1422-3/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS.

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em **12/11/2014** e seu prazo de duração é indeterminado. (**art. 997, II** CC/2002)

CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço os direitos de preferência para sua aquisição se postam à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (**art.1.056, art. 1.057**, CC/2002)

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (**art. 1.052,** CC/2002)

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade cabe ao sócio **JOAO PAULO DOS REIS NETO,** com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (**arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064,** CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (**art.1.065,** CC/2002)


CLÁUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (**arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078,** CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. (**arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078,** CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 11 COM RE-RATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA. DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotados em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (**art. 1.028 e art. 1.031** CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O Administrador declara sob as penas da lei expressamente que não se acha impedido de exercer as atividades comerciais e administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação civil e/ou criminal nos termos do art.1.011, §1° da Lei 10.406/2002 bem como não se acha incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei 8.934/94.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro de Sítio Novo-MA para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Pela exatidão daquilo acima estipulado, os sócios assinam o presente instrumento em VIA ÚNICA, que será levado a registro perante a Junta Comercial do Maranhão – JUCEMA, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Sitio Novo/MA., 19 de janeiro de 2024.

_____

João Paulo dos Reis Neto
CPF n.° 009.758.543-21

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0536
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00975854321	JOAO PAULO DOS REIS NETO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/02/2024 10:23 SOB Nº 20240052641.
PROTOCOLO: 240052641 DE 16/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402297787. CNPJ DA SEDE: 21398119000134.
NIRE: 21200882845. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/02/2024.
DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.398.119/0001-34 MATRIZ		12/11/2014

NOME EMPRESARIAL
DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-9-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV LEONARDO DE ALMEIDA	760	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.925-000	CENTRO	SITIO NOVO	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RNUNESDOSREIS@GMAIL.COM	(99) 8466-1448

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	12/11/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 20/02/2024 às 11:52:29 (data e hora de Brasília).

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0537
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.398.119/0001-34 MATRIZ		12/11/2014

NOME EMPRESARIAL
DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV LEONARDO DE ALMEIDA	760	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.925-000	CENTRO	SITIO NOVO	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RNUNESDOSREIS@GMAIL.COM	(99) 8466-1448

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	12/11/2014


MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 20/02/2024 às 11:52:29 (data e hora de Brasília).

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0538
Fls.
Rubrica



QR-CODE

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0539
Rubrica

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO/SENATRAN

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0540
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.398.119/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:45:32 do dia 25/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/02/2026.
Código de controle da certidão: **A8B4.8E4B.6268.78EB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0541
Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.398.119/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:45:32 do dia 25/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/02/2026.
Código de controle da certidão: **A8B4.8E4B.6268.78EB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0542
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 395535/25 **Data da** 12/12/2025 10:39:09

Inscrição Estadual: 127618813 **CPF/CNPJ:**21398119000134

Razão Social: DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE LEONARDO DE ALMEIDA, 760 CEP: 65925000 - CENTRO

Telefone: (99)88099269 **Município:** SITIO NOVO **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 12/03/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 13/12/2025 10:16:08

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0543
Rubrica

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 395535/25
Data de Validade: 12/03/2026
Data de Emissão: 12/12/2025 10:39:09
Inscrição Estadual: 127618813
CPF/CNPJ: 21398119000134
Razão Social: DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela SefazCV/UFC - 2013-2020

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0544
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 117604/25 **Data da** 13/12/2025 10:19:04

Inscrição Estadual: 127618813 **CPF/CNPJ:**21398119000134

Razão Social: DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE LEONARDO DE ALMEIDA, 760 CEP: 65925000 - CENTRO

Telefone: (99)88099269 **Município:** SITIO NOVO **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 13/03/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 13/12/2025 10:19:04

Estado do Maranhão

Certidão Negativa de Dívida Ativa

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0545
Rubrica

Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 117604/25
Data de Validade: 13/03/2026
Data de Emissão: 13/12/2025 10:19:04
Inscrição Estadual: 127618813
CPF/CNPJ: 21398119000134
Razão Social: DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Nova Consulta | Imprimir

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0546
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.398.119/0001-34
Certidão nº: 52830631/2025
Expedição: 08/09/2025, às 18:01:43
Validade: 07/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.398.119/0001-34, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 0547
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.398.119/0001-34
Certidão nº: 52830631/2025
Expedição: 08/09/2025, às 18:01:43
Validade: 07/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.398.119/0001-34, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO

AV LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SITIO NOVO

CNPJ: 05.631.031/0001-64

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0548
Rubrica

CND

Código	Data Abertura	Situação
000403	**12/11/2014**	**01 - Ativo**

Razão Social: **DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **21.398.119/0001-34**

Nome Fantasia: **DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS**

Inscrição Municipal: **701**

Logradouro: **AV. LEONARDO DE ALMEIDA**

Número: **760**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cep: **65925000**

Cidade: **SITIO NOVO**

UF: **MA**

Atividade

41.20-4-00 - Construção de edifícios.

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o Cadastro Mobiliário abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente a Taxa de Fiscalização e ISSQN. ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 10:07:30 do dia 13/12/2025

Válida até 12/01/2026

Código de Controle da Certidão/Número 8AE7A043B85A7C47

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO

AV LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO

CNPJ: 05.631.031/0001-64



Comprovante de Autenticidade

Código de Controle da Certidão/Número:	Emitida às:	Válida até:
8AE7A043B85A7C47	10:07:30 do dia 13/12/2025	12/01/2026

Obervações:

A autenticidade e validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço null

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 0550
Rubrica

Data emissão: 19/11/2025 **Nº da certidão:** 12504096160

Data de validade: 19/01/2026 **Código de Validação:** 88a949c429

NOME: DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 21.398.119/0001-34

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Voltar | Imprimir

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0551
Rubrica

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.398.119/0001-34
Razão Social: DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Endereço: AVE LEONARDO DE ALMEIDA 760 / CENTRO / SITIO NOVO / MA / 65925-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120418542328187356

Informação obtida em 13/12/2025 10:03:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0552
Fls.
Rubrica

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 21.398.119/0001-34
Razão social: DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
24/12/2025	24/12/2025 a 22/01/2026	2025122418502328187301
04/12/2025	04/12/2025 a 02/01/2026	2025120418542328187356
14/11/2025	14/11/2025 a 13/12/2025	2025111408352328187349
25/10/2025	25/10/2025 a 23/11/2025	2025102504082328187379
05/10/2025	05/10/2025 a 03/11/2025	2025100518402328187342
15/09/2025	15/09/2025 a 14/10/2025	2025091511192328187384
27/08/2025	27/08/2025 a 25/09/2025	2025082704222328187312
08/08/2025	08/08/2025 a 06/09/2025	2025080813302328187397
19/07/2025	19/07/2025 a 17/08/2025	2025071904102328187306
30/06/2025	30/06/2025 a 29/07/2025	2025063007062328187351
11/06/2025	11/06/2025 a 10/07/2025	2025061105502328187373
23/05/2025	23/05/2025 a 21/06/2025	2025052309172328187301
04/05/2025	04/05/2025 a 02/06/2025	2025050402402328187385
15/04/2025	15/04/2025 a 14/05/2025	2025041505182328187369
27/03/2025	27/03/2025 a 25/04/2025	2025032704502328187334
08/03/2025	08/03/2025 a 06/04/2025	2025030803022328187348
17/02/2025	17/02/2025 a 18/03/2025	2025021801202328187303
29/01/2025	29/01/2025 a 27/02/2025	2025012907392328187353
10/01/2025	10/01/2025 a 08/02/2025	2025011003432328187332
22/12/2024	22/12/2024 a 20/01/2025	2024122203062328187382
03/12/2024	03/12/2024 a 01/01/2025	2024120304372328187315
14/11/2024	14/11/2024 a 13/12/2024	2024111404142328187382
26/10/2024	26/10/2024 a 24/11/2024	2024102602562328187304
07/10/2024	07/10/2024 a 05/11/2024	2024100705212328187346
18/09/2024	18/09/2024 a 17/10/2024	2024091820342328187367
30/08/2024	30/08/2024 a 28/09/2024	2024083010532328187354
11/08/2024	11/08/2024 a 09/09/2024	2024081103192328187360
23/07/2024	23/07/2024 a 21/08/2024	2024072323562328187310
04/07/2024	04/07/2024 a 02/08/2024	2024070420592328187349
15/06/2024	15/06/2024 a 14/07/2024	2024061502562328187378
27/05/2024	27/05/2024 a 25/06/2024	2024052705302328187325

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
08/05/2024	08/05/2024 a 06/06/2024	20240508033923281873O1
18/04/2024	18/04/2024 a 17/05/2024	20240418075314730253O2
30/03/2024	30/03/2024 a 28/04/2024	20240330014317391638I2
11/03/2024	11/03/2024 a 09/04/2024	20240311074326375539O4
21/02/2024	21/02/2024 a 21/03/2024	20240221191026266557O0
02/02/2024	02/02/2024 a 02/03/2024	20240202194048651249O0
14/01/2024	14/01/2024 a 12/02/2024	20240114014544329195O3



Resultado da consulta em 08/01/2026 16:00:03

Voltar

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO - CNPJ: 05631031000164

AV LEONARDO DE ALMEIDA, Nº S/N - CENTRO

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000403','000403')

Data Emissão:	12/03/2024
Hora:	13:38:44
Exercício:	2024
Usuário:	MAX
Página(s):	1 de 1

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0554
Rubrica

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código:: **001988**

Nome: **DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.** CNPJ: **21398119000134**

Nome Fant.: **DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS** PIS/NIT:

Endereço: **AV LEONARDO DE ALMEIDA** Nº: **760** CEP: **65925000**

Bairro: **CENTRO** Complemento:

Cidade: **SITIO NOVO** Estado: **MA**

ESTABELECIMENTO

Cadastro: **000403**

Endereço: **AV LEONARDO DE ALMEIDA** Nº: **760** CEP: **65925000**

Bairro: **CENTRO** Complemento:

Cidade: **SITIO NOVO** Estado: **MA**

Area: **0,00** Nº Empregados: **0** Região:

Insc Estadual: **12.761881-3** Insc Municipal: **701** Horário de Funcionamento: Das: Até

DADOS GERAIS

Abertura: **12/11/2014** Processo: Dt: Processo:

Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Juridica:

Escritório: Email Esc:

Fone Esc:

Situação: **01 - Ativo** Tipo da Empresa: **Outros**

Tipo ISS: **03 - Sobre Faturamento** Capital: **0** Tipo de Cadastro: **Prest. Serviço**

Optante SN: **S** Regime Especial: **Empresa de Pequeno Porte (EPP)** Exigibilidade ISS: **Exigível**

Atividade: **41.20-4-00 - Construção de edifícios.**

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Data Início	Data Fim
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	06/03/2024	

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,

Código Alvará	Exercício	Descrição	Data Emissão	Validade Alvará
50	2024	LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	29/02/2024	31/12/2024

Tabelionato Sinésio Torres
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
2º OFÍCIO
Caxias - MA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0555
Fls.
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO
CAXIAS-MA
Titular: Sinézio Tôrres Neto

Traslado 1º
Livro nº 96
Fls. nº 154 A 154

ATO:01114

Procuração bastante que faz(em),
A firma **DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**

SAIBAM, os que este público instrumento de procuração bastante virem, que no ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), aos 22 (vinte e dois) dias do mês de abril, nesta cidade de Caxias/MA., no recinto do Cartório do 2º Ofício, sito na rua Sen. Costa Rodrigues, 714-A, Centro, **CNS: 03.159-1**, e-mail: cartorio2oficio.cx@gmail.com, perante mim, Tabelião titular, compareceu como Outorgante, **DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**, firma comercial inscrita no CNPJ sob nº 21.398.119/0001-34, estabelecida na R. Almir Silva, 1426, Altamira, CEP: 65.950-000, na cidade de Barra do Corda/MA., endereço eletrônico: RRAFARREIS@HOTMAIL.COM, telefone: (99) 8268-1675, neste ato representada(o) por seu sócio administrador, Sr. **JOÃO PAULO DOS REIS NETO**, brasileira(o), que se declara ser solteiro, empresário, nascido em 05.03.1991, natural de Caxias/MA., filho de Jose Carlos Sousa dos Reis e Maria de Jesus Rodrigues Reis, titular do RG nº 2430930/SESP-PI. (CNH), emitida em 05.05.2021 e do CPF nº 009.758.543-21, residente e domiciliada(o) na rua 06, quadra 05, casa 33, conj. da Cohab, em Caxias/MA., reconhecida(o) como a(o) própria(o) do meu conhecimento à vista e pela identificação da documentação ora exibida, que fica arquivada; do que dou fé e, por Declaração, por ele(a) me foi dito que, por este público instrumento nomeia(m) e constitui(em) como bastante representante(s), procurador(a) e mandatário(a), na cidade Barra do Corda/MA., ou onde com esta se apresentar, o Sr. **JOÃO ALFREDO DO NASCIMENTO**, brasileira(o), que se declara ser casado, empresário, titular do RG nº 049516312013-4/SESP-MA. e do CPF nº 083.654.071-91, residente e domiciliada(o) na avenida Presidente Sarney, nº 770, Centro, na cidade de Sítio Novo/MA., **a(o) qual se identificará quando do uso deste instrumento, para convalidá-lo**, a quem outorga poderes especiais para representá-la junto aos Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais, seus departamentos e secretarias, repartições públicas e administrativas, autarquias, Cartório em geral, governos federais, estaduais, municipais, pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado, sociedades de economia mística, estatais, paraestatais, Receita Federal do Brasil, Secretarias das Fazendas dos Estados, Receitas Federal, Receita Estadual, INSS – Instituto Nacional de Seguro Social, PGFN – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Ministério do Trabalho, SPC, SERASA, PROCON, Junta Comercial, Sindicatos em geral, Prefeituras, Companhia de água e esgoto em geral, Companhias telefônicas em geral, [illegible] qualquer cidade ou Estado dentro do território nacional; podendo, [illegible] estejam expressamente mencionados; podendo, promover [illegible] públicas, concordar com todos os seus termos, [illegible] testos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar [illegible] importâncias caucionadas ou depositadas, transigir [illegible] renunciar e interpor recursos, formular propostas [illegible] umentos, assinar instrumentos contratuais e praticar [illegible] e da Outorgante e tudo mais que for lícito e necessário, [illegible] presentar propostas e projetos, juntar, apresentar, retirar e assinar [illegible] requerimentos, termos, declarações, requerer, receber e apresentar certidões em ge[illegible] e autorizações, abrir e dar andamento e acompanhar quaisquer processos até o final da decisão, [illegible] de todos os assuntos em nome da Outorgante, requerer, alegar e assinar tudo que preciso for, apresentar provas e documentos, prestar declarações e esclarecimentos; podendo, ainda, autorizar cobrança, cobrar judicialmente e extrajudicialmente, podendo para tanto, representa-la(o) nas repartições seja ela pública ou particular, nos

Cartório 2º Ofício
Há mais de 1 Século sob a Gestão da Família Soares Torres.

Cartórios, assinando quaisquer documentos, receber, passar recibo e dar quitação e ainda, constituir advogado, dando poderes e revogando-os, se preciso for, participar de audiências, reuniões e assembléias, votar e ser votada, admitir e demitir empregados, enfim praticar todos os atos necessários para o fiel cumprimento desta, **não substabelecer**. **O PRESENTE INSTRUMENTO TERÁ A VALIDADE DE 02 (DOIS) ANOS**. Em cumprimento ao art. 11 do Provimento nº 18/2012, do Conselho Nacional de Justiça, informamos que o sinal público do Tabelião e seu Preposto, encontram-se depositados na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC). Assim o disseram, e me pediram esta que vai devidamente assinada pelo(a) Outorgante(s); dou fé. Dispensada a presença de testemunhas por força do art. 215, parág. 5°, do Código Civil Brasileiro; dou fé. Eu, Maria do Socorro do Nascimento Tôrres, Escrevente Substituta, a digitei e eu, Bel. Sinézio Torres Neto, Tabelião titular a subscrevi. Caxias, vinte e dois de abril de dois mil e vinte e cinco. Ass) Sinézio Tôrres Neto. João Paulo dos Reis Neto. Está conforme ao livro e folha(s) no princípio declarada(s), me reporto; dou fé. Caxias/MA., 22 de abril de 2025. EU, _____ Tabelião do 2º Ofício, o subscrevo e assino em público e raso.

Em Test.º _____ da verdade.

Sinézio Torres Neto
Oficial de Protesto
Caxias - MA
2º Ofício

C e C. por mim

_____
João Paulo dos Reis Neto.

Sinézio Torres Neto
Oficial de Protesto
Caxias - MA
2º Ofício

Tabelião li, conferi e encerro o presente instrumento.


Tabelionato Sinésio Torres
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
2º OFÍCIO
Caxias-MA

Poder Judiciário – TJMA. Selo:
ARQUIV03159160400TVLVN663809, 22/04/2025 11:54:31,
Ato: 13.30, Parte(s): DOMINIOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA , Total R$ 6,55 Emol R$ 5,92 FERC R$ 0,17 FADEP R$ 0,23 FEMP R$ 0,23 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Poder Judiciário – TJMA. Selo:
PROCUR03159180V6W6244FGAU8U08, 22/04/2025 11:54:30,
Ato: 13.9.3, Parte(s): DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA , JOÃO PAULO DOS REIS NETO , ..., Total R$ 133,20 Emol R$ 120,00 FERC R$ 3,60 FADEP R$ 4,80 FEMP R$ 4,80 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Tabelionato Sinésio Torres
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
2º OFÍCIO
Caxias-MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0557
Rubrica



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Fls. 0558 Rubrica

Por meio deste instrumento, de um lado a empresa DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com sede na Rua Almir Silva n° 1426, Bairro Altamira, Barra do Corda-MA., inscrita no C.N.P.J. n.° **21.398.119/0001-34**, representada nesta ocasião pelo Sr. JOÃO PAULO DOS REIS NETO, CPF n° 009.758.543-21 e CNH/MA n° 05060311935, doravante denominado de simplesmente **CONTRATANTE**, do outro lado o Sr. **MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA**, brasileiro, Carteira Nacional de Habilitação - CNH n° 06314579117 DETRAN-MA, C.P.F. n.° 068.250.213-89, com título profissional de Engenheiro Civil, registro nacional **CONFEA 1118372050**, registro regional **CREA-MA1118372050**, doravante denominado de simplesmente **CONTRATADO**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, **RATIFICANDO e confirmando vínculo anterior através de Contrato assinado em 03/07/2020, conforme consta nas Certidões CREA/MA Pessoa Jurídica e Física,** de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.0 – O objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, para desenvolver atividades como Responsável Técnico dentro de suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme descriminado na ART de Cargo/Função.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.0 – A vigência deste contrato será por tempo INDETERMINADO a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

3.0 – Os honorários do CONTRATADO deverão ser de 06 (seis) salários mínimos mensais, atualizados conforme valor vigente no país, para uma carga horária de 02 horas diárias, totalizando 10 horas semanais.

3.1 – O pagamento deverá ser efetuado mensalmente, com vencimento no dia 30 de cada mês, mediante a apresentação de recibo e com início em 30/07/2020, conforme contrato anterior.

3.2 – Todas e quaisquer taxas, impostos e encargos que incidem sobre este contrato serão de responsabilidade da CONTRATANTE, inclusive o recolhimento das taxas de anuidade pessoa jurídica, anuidade pessoa física, certidões, ART de Cargo/Função e ART de Obra/Serviço.

3.3 – Todos os valores com deslocamento, hospedagem, alimentação e demais despesas inerentes às visitas técnicas, quando necessárias, serão de responsabilidade da CONTRATANTE.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0559
Rubrica

CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO

4.0 – O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer uma das partes e por qualquer motivo, mediante aviso prévio de 30 dias e baixa das ARTs que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

5.0 – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Barra do Corda – MA.

Por estarem as partes de pleno acordo com este contrato, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas, para que surta efeitos legais e jurídicos.

BARRA DO CORDA - MA, 03 de julho de 2020

JOÃO PAULO DOS REIS NETO
Sócio Proprietário

MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
Engenheiro Civil

TESTEMUNHAS

Nome: João Alfredo do Nascimento
CPF: 083.654.071-91

Nome: Peryvan Kos Costa
CPF: 021.073.603-83

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 936720/2025
Emissão: 10/09/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 9zy2Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0560
Rubrica

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
Registro: 1118372050
CPF: ***.250.213-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 18/03/2019

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: artigo 7° da resolução 2018/1973 do CONFEA
Instituição de Ensino: UNIFACEMA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
Data de Formação: 21/02/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0005380731
CNPJ: 21.398.119/0001-34
Data Início: 03/07/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 936709/2025
Emissão: 10/09/2025
Validade: 09/03/2026
Chave: DYyCc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0561
Rubrica

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 21.398.119/0001-34

Registro: 0005380731

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.000.000,00

Data do Capital: 23/06/2022

Faixa: 4

Objetivo Social: A EXPLORAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA NOS RAMOS DE: 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.19-5-99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, TAIS ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHOES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS EAEROPORTOS. 85.99-6-05 - CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS 85.99-6-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AS INSTITUICOES QUE OFERECEM CURSOS DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL BASICO, DE DURACAO VARIAVEL, DESTINADOS A QUALIFICAR E REQUALIFICAR OS TRABALHADORES, INDEPENDENTEMENTE DA ESCOLARIDADE PREVIA, NAO ESTANDO SUJEITOS A REGULAMENTACAO CURRICULAR) 4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 3299-0/04 - FABRICACAO DE PAINEIS E LETREIROS LUMINOSOS 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 1422-3/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA LEONARDO DE AMLMEIDA, 760, CENTRO, SÍTIO NOVO, MA, 65925000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 06/09/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000538096DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA

Registro: 1118372050

CPF: ***.250.213-**

Data Início: 03/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 936709/2025
Emissão: 10/09/2025
Validade: 09/03/2026
Chave: DYyCc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0562
Rubrica

Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: artigo 7° da resolução 2018/1973 do CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOAO PAULO DOS RESIS NETO
CPF: ***.758.543-**
Função: SOCIO ADMINISTRADOR

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: DYyCc
Impresso em: 10/09/2025 às 10:23:59 por: adapt, ip: 45.167.142.56

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

875453/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0563
Rubrica

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA**
Registro: **1118372050MA** RNP: **1118372050**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220581941** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/11/2022 Baixada em: 01/11/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**
Endereço do contratante: RUA ISAC MARTINS Nº: 297
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Contrato: Celebrado em: 19/01/2022
Valor do contrato: R$ 381.825,66 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA REGINALDO GOMES DE SOUZA Nº: S/N
Complemento: Bairro: ALTAMIRA
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Coordenadas Geográficas: -5.508910, -45.237601
Data de início: 24/01/2022 Conclusão efetiva: 25/04/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA CPF/CNPJ: 06.769.798/0001-17

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 18.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 38.81 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 757.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 32.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 52 - Execução de reforma 10.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 24.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 474.10 metro quadrado;

Observações

RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA/MA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 07/2022, COM EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2239/2021 - BARRA DO CORDA/MA.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro o item 11.2; 15.4; 17.2, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
875453/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0564
Rubrica

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 875453/2022
16/11/2022, 09:47
ACa34

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ACa34

BARRA DO CORDA
Trabalho, Respeito e Cidadania.

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0565
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **NOVO MUNDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 21.398.119/0001-34**, empresa com sede no município de Caxias - MA, estabelecida na Rua Senador Clodomir Cardoso, nº 2043, anexo B, bairro Cangalheiro, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Marcos Victor Oliveira de Souza, Registro 1118372050, e inscrita no CPF nº 068.250.213-89, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA**, inscrita no **CNPJ Nº 06.769.798/0001-17**, os serviços de engenharia de reforma do terminal rodoviário do município de Barra do Corda – MA, localizado na Avenida Reginaldo Gomes de Souza, S/N, bairro Altamira, **no município de Barra do Corda – MA**, de acordo com as especificações, condições técnicas administrativas e contratuais estabelecidas no Edital da Tomada de Preços nº 19/2021 e Processo Administrativo nº 2.239/2021 do contrato nº 07/2022 ART Nº MA20220498660 constantes dos serviços com data de início em 24/01/2022 e termino em 25/04/2022.

- CARACTERÍSTICAS DA OBRA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
1.0	ADNISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENGARGOS COMPLEMENTARES	mês	03
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,00 m x3,00 m)	M2	06
2.2	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	m2	69
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
3.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	16,8
3.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,4

Pedro Victor Carvalho Nascimento
Engenheiro Civil
CREA-MA 121116/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875453/2022, emitida em 16/11/2022

Certidão nº 875453/2022
16/11/2022, 09:49
Chave de Impressão: ACa34
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2022 e contém 10 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0566
Rubrica

3.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	945,19
3.4	Demolição de revestimento cerâmico	M2	67,80
3.5	Demolição de piso cerâmico, sem reaproveitamento	m2	82,65
3.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/201	m2	11
3.7	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	1,35
4	**ESQUADRIAS**		
4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	2
4.2	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m2	3,78
4.3	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,6
4.4	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,72
4.5	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875453/2022, em 16/11/2022 emitida

Certidão nº 875453/2022
16/11/2022, 09:49
Chave de Impressão: ACa34
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2022 e contém 10 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0567
Rubrica

BARRA DO CORDA
Trabalho, Respeito e Cidadania

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

5	PAVIMENTAÇÃO		
5.1	PÁTIO		
5.1.1	LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO EM GRANILITE	M²	652,36
5.2	PISO DOS BANHEIROS		
5.2.1	Contrapiso/Lastro de concreto não estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m2	26,76
5.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	29,44
5.3	PAREDES E REVESTIMENTOS		
5.3.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M², NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	74,58
5.3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m2	38,81
5.3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	61,48
6	PINTURA		
6.1	PINTURAS EM PAREDES		
6.1.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m2	50

Rua Isaac Martins, nº 371 - Centro - 65950-000 - Barra do Corda - MA
CNPJ: 06.769.798/0001-17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875453/2022 em 16/11/2022 emitida

Certidão nº 875453/2022
16/11/2022, 09:49
Chave de Impressão: ACa34
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2022 e contém 10 folhas

6.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	1.513,05
6.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.513,05
6.1.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	25,25
6.1.5	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	202,97
6.1.6	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA - APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR	M2	202,97
6.1.7	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL	M2	103,72
6.1.8	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO)	M2	325,22
6.2	PINTURA DE FACHADA METÁLICA		
6.2.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	324,02
6.2.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	20
6.2.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	324,02
6.3	PINTURA DE PORTAS E SUP. METÁLICAS		

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0568
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875453/2022 emitida em 16/11/2022

Certidão nº 875453/2022
16/11/2022, 09:49
Chave de Impressão: ACa34
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2022 e contém 10 folhas

6.3.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	110,81
6.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	110,81
6.3.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020.	M2	1,2
6.3.4	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020.	M2	67,62
7	**MOBILIÁRIO**		
7.1	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00X0,60m	UND	5
7.2	BANCO EM CONCRETO	M	5
7.3	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO,CAP.=40L e DIAM.=35cm	UND	8
8	**COBERTURA**		
8.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	948,19
8.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	474,1
8.3	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8mm	M	126

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0569
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875453/2022 emitida em 16/11/2022

Certidão nº 875453/2022
16/11/2022, 09:49
Chave de Impressão: ACa34
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2022 e contém 10 folhas

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0570
Rubrica

8.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4
9	LOUÇAS E METAIS		
9.1	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UND	4
9.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	5
9.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2
9.4	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2
9.5	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	4
9.6	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UND	4
9.7	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UND	4
9.8	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2
9.9	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	UND	1
9.10	ESPELHO CRISTAL E= 4 MM	M2	6,3
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875453/2022 em 16/11/2022 emitida

Certidão nº 875453/2022
16/11/2022, 09:49
Chave de Impressão: ACa34
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2022 e contém 10 folhas

BARRA DO CORDA
Trabalho, Respeito e Cidadania
Avançar a Vez do Povo

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

10.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30
10.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/201	M	2
10.3	Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	UND	1
10.4	Registro gaveta bruto 1" (ref.1510 hd) Deca ou similar	UND	4
10.5	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UND	1
11	MANUTENÇÃO DE FACHADA METÁLICA		
11.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	44
11.2	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 WATTS 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	10
12	FORRO		
12.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	254
13	EMBUTIMENTO DE TUBULAÇOES EXPOSTAS		
13.1	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	8

Pedro Jose [illegible]
Engenheiro Civil
CREA [illegible]

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0571
Fls.
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875453/2022 emitida em 16/11/2022
Certidão nº 875453/2022
16/11/2022, 09:49
Chave de Impressão: ACa34
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2022 e contém 10 folhas

BARRA DO CORDA
Trabalho, Respeito e Cidadania
Água é o Meu Direito

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

13.2	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	15
13.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18
13.4	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	1,98
14	REPARO DE CALÇADAS E ESTACIONAMENTO		
14.1	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	40
14.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	12
14.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
15.1	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	52
15.2	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	25
15.3	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	27

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 0572

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875453/2022 em 16/11/2022 emitida em 16/11/2022 às 09:49 e contém 10 folhas
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2022
Chave de Impressão: ACa34
Certidão nº 875453/2022
16/11/2022, 09:49

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0573
Rubrica

15.4	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	8
15.5	BALIZADOR, CORPO DE ALUMÍNIO INJETADO, BORRACHA DE VEDAÇÃO, DIFUSOR EM VIDRO PRENSADO, GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO, COM LAMP. FL. COMPLETA 15W OU 18W	UND	6
15.6	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UND	7
16	COMBATE A INCÊNDIO		
16.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UND	10
16.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	14
16.3	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente	UND	10
17	SERVIÇOS FINAIS		
17.1	Limpeza geral	M2	948,19
17.2	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	68,92

Barra do Corda - MA, 29 de setembro de2022.

Assinado eletronicamente

PEDRO IGOR CARVALHO NOLETO
Engenheiro Civil – CREA-MA: 111824020-0
CPF:039.270.333-59
Fiscal de Obras da Prefeitura Mun. de Barra do Corda -MA
Portaria 177/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875453/2022, emitida em 16/11/2022

Certidão nº 875453/2022
16/11/2022, 09:49
Chave de Impressão: ACa34
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2022 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 16/11/2022, às 09:49.

autentique

Autenticação eletrônica 11/11 Data e horários em GMT -03:00 Brasília
Última atualização em 05 out 2022 às 14:24:07
Identificação: #d4f1a85726e131ee940adc9a217445a09dccb0568f1cbe40a

Página de assinaturas

Assinado eletronicamente

pedro noleto
039.270.333-59
Signatário

HISTÓRICO

05 out 2022 14:22:36 — **pedro igor carvalho noleto** criou este documento. (E-mail: pedroigornoleto@gmail.com, CPF: 039.270.333-59)

05 out 2022 14:22:42 — **pedro igor carvalho noleto** *(E-mail: pedroigornoleto@gmail.com, CPF: 039.270.333-59)* visualizou este documento por meio do IP 138.204.240.235 localizado em Barra do Corda - Maranhao - Brazil.

05 out 2022 14:24:07 — **pedro igor carvalho noleto** *(E-mail: pedroigornoleto@gmail.com, CPF: 039.270.333-59)* assinou este documento por meio do IP 138.204.240.235 localizado em Barra do Corda - Maranhao - Brazil.

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #38f801355e3a58f34b2d128afc612bfd6b58c9ba9d1025d53664661246 8c6d93
https://valida.ae/d4f1a85726e131ee940adc9a217445a09dccb0568f1cbe40a

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0574
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875453/2022, emitida em 16/11/2022

Certidão nº 875453/2022
16/11/2022, 09:49
Chave de Impressão: ACa34
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2022 e contém 10 folhas

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0575
Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO, sob a autenticidade nº 12407952384 em 07/06/2024, protocolo 240749758. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21200882845
CNPJ:	21398119000134
Munícipio:	Sítio Novo

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00975854321	JOAO PAULO DOS REIS NETO	
01780340370	RAFAEL NUNES DOS REIS	MA011375

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/06/2024 13:24 SOB Nº 20240749758.
PROTOCOLO: 240749758 DE 04/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407952384. NIRE: 21200882845.
DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FLS 0576

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 11 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 11 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 008, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma DOMINIOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, nº 760, bairro CENTRO, CEP 65925-000, cidade Sítio Novo, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 21.398.119/0001-34 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21200882845 por despacho de 12/11/2014.

Sítio Novo-MA, 1 de Janeiro de 2023

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA 011375-O

JOÃO PAULO DOS REIS NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 009.758.543-21

Balanço Patrimonial

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS
Empresa: DOMINIOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.398.119/0001-34
Endereço: AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 760, Bairro: CENTRO, Cidade: Sítio Novo, Estado: MA, CEP: 65925000 Telefone: 84661448
NIRE: 21200882845 - Data: 12/11/2014

ADMIN
Fortes Contabil 7.213.1

COMISSÃO DE NATAÇÃO
05.77
Fls.
31/12/2023
Rubrica

Conta	Descrição	
1	*** Ativo ***	1.709.117,76 D
11	Ativo Circulante	1.509.117,76 D
111	Disponível	1.509.117,76 D
11101	Caixa Geral	1.509.117,76 D
11101.0001	Caixa	1.509.117,76 D
13	Ativo Permanente	200.000,00 D
133	Imobilizado	200.000,00 D
13301	Bens Em Operação	200.000,00 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	200.000,00 D
Total Ativo		1.709.117,76 D
2	*** Passivo ***	1.709.117,76 C
21	Passivo Circulante	19.382,92 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	19.382,92 C
21301	Impostos e Contribuições	19.382,92 C
21301.0010	Simples a Recolher	19.382,92 C
24	Patrimônio Liquido	1.689.734,84 C
[illegible]1	Capital Social Integralizado	1.000.000,00 C
[illegible]4101	Capital Social Subscrito	1.000.000,00 C
[illegible]4101.0001	Capital Social Subscrito	1.000.000,00 C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	689.734,84 C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	689.734,84 C
24301.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	689.734,84 C
Total Passivo		1.709.117,76 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.709.117,76 (Hum Milhão Setecentos e Nove Mil Cento e Dezessete Reais e Setenta e Seis Centavos) .

Sítio Novo-MA, 31 de Dezembro de 2023

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA 011375-O

JOÃO PAULO DOS REIS NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 009.758.543-21

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS
Empresa: DOMINIOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.398.119/0001-34
NIRE: 21200882845 - Data: 12/11/2014
Endereço: AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 760, Bairro: CENTRO, Cidade: Sítio Novo, Estado: MA, CEP: 6592500, Telefone: (9
84661448
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

ADMIN
Fortes Contabil 7.21.0

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0578
Rubrica

Conta		Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+)	010	Receita Bruta Operacional	2.085.483,00
	010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.085.483,00
	010.01.03	Vendas de Serviços	2.085.483,00
(-)	020	Deduções da Receita	249.006,68
	020.01	Impostos Faturados	249.006,68
	020.01.05	Simples	249.006,68
(=)	030	Receita Líquida	1.836.476,32
(-)	040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	288.358,00
	040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	288.358,00
(=)	060	Lucro Bruto	1.548.118,32
(-)	070	Despesas Operacionais	858.383,48
	070.01	Despesas com Vendas	39.600,00
	070.02	Despesas Administrativas	780.494,31
	070.03	Despesas Financeiras Líquidas	38.289,17
	070.03.01	Despesas Financeiras	38.289,17
[redacted]	110	Lucro Operacional	689.734,84
[redacted]	150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	689.734,84
[redacted]	180	Res. Antes das Participações e Contrib.	689.734,84
(=)	200	Resultado Líquido do Exercício	689.734,84

Sítio Novo-MA, 31 de Dezembro de 2023

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA 011375-O

JOÃO PAULO DOS REIS NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 009.758.543-21

[redacted]

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0579
Rubrica

DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Av. Leonardo de Almeida, 760 Centro Sitio Novo CEP: 65925-000
CNPJ – 21.398.119/0001-34 NIRE - 21200882845
Sitio Novo – Maranhão

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

01 - LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{AC + REAL.\ L.\ PRAZO}{PC + EXIG.\ L.\ PRAZO} = \frac{1.509.117,76 + 0,00}{19.382,92 + 0,00} = 77,86$$

LG= Liquidez Geral
LI= Liquidez Imediata
PC= Passivo Circulante

02 - LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{1.509.117,76}{19.382,92} = 77,86$$

LC= Liquidez Corrente
AT= Ativo Circulante
PC= Passivo Circulante

03 - SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{AT}{PC + PELP} = \frac{1.709.117,76}{19.382,92 + 0,00} = 88,78$$

SG= Solvência Geral
ET= Exigível Total
AT= Ativo Total

03 - ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$ET = \frac{PC + PELP}{AT} = \frac{19.382,92 + 0,00}{1.709.117,76} = 0,01$$

Índices obtidos com base no Palanço Patrimonial Exercício 2023.

Caxias/MA, 31 de dezembro de 2023

Rafael Nunes dos Reis
Contador CRC/MA 11.375/O
CPF: 017.803.403-70

João Paulo dos Reis Neto
Sócio-Administrador
CPF: 009.758.543-21 CNH: 05060311935 DETRAN-MA

DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

NOTAS EXPLICATIVAS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0580
Rubrica

Nota explicativa 01 – Declaração de conformidade

A empresa **DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ nº 21.398.119/0001-34, estabelecida na Av. Leonardo de Almeida, 760 Centro Sitio Novo CEP: 65925-000 Sítio Novo-MA, registrada na JUCEMA sob o nº 21200882845 por despacho de 12/11/2014, ela está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 de acordo com ITG 1000 - Modelo Contábil para microempresas e Empresas de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Nota explicativa 02 – Descrições resumidas das operações

A empresa dedica-se a atividade de 85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.19-5-99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, TAIS ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHOES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. 78.20-5-00 - LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA 85.99-6-05 - CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS 85.99-6-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AS INSTITUICOES QUE OFERECEM CURSOS DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL BASICO, DE DURACAO VARIAVEL, DESTINADOS A QUALIFICAR E REQUALIFICAR OS TRABALHADORES, INDEPENDENTEMENTE DA ESCOLARIDADE PREVIA, NAO ESTANDO SUJEITOS A REGULAMENTACAO CURRICULAR).



Nota explicativa 03 – Descrição resumida das Políticas contábeis significativas utilizadas pela empresa

O capital social foi integralizado totalmente, constituindo o valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), dividido em 1.000.000 (hum milhão) de quotas integralizadas em moeda corrente.

Nota explicativa 04- Descrições resumidas de contingências passivas

A empresa não tem ações trabalhistas movidas por ex-funcionários.

Nota explicativa 05- Qualquer outra informação relevante para a adequada compreensão das demonstrações contábeis.

As demonstrações contábeis da referida empresa, mesmo que elaborada de forma simplificada, considera as especialidades e natureza das operações realizadas, bem como se comtemplou as necessidades de controle de informações no que se referem aos aspectos fiscais e gerenciais para melhor compreensão do público interessado.

Caxias – MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOÃO PAULO DOS REIS NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR(A)
CPF: 009.758.543-21

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA: 011375-O

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0582
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00975854321	JOAO PAULO DOS REIS NETO
01780340370	RAFAEL NUNES DOS REIS

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2024 10:18 SOB Nº 20240749774.
PROTOCOLO: 240749774 DE 07/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407930399. CNPJ DA SEDE: 21398119000134.
NIRE: 21200882845. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/06/2024.
DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0583
Rubrica

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 11 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 11 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 008, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma DOMINIOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, nº 760, bairro CENTRO, CEP 65925-000, cidade Sítio Novo, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 21.398.119/0001-34 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21200882845 por despacho de 12/11/2014.

Sítio Novo-MA, 31 de Dezembro de 2023

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA 011375-O

JOÃO PAULO DOS REIS NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 009.758.543-21

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0584
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00975854321	JOAO PAULO DOS REIS NETO
01780340370	RAFAEL NUNES DOS REIS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/06/2024 13:24 SOB Nº 20240749758.
PROTOCOLO: 240749758 DE 04/06/2024. NIRE: 21200882845.
DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/06/2024
empresafacil.ma.gov.br



Balanço Patrimonial

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS
Empresa: DOMINIOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.398.119/0001-34 Fortes Contábil 7.02
Endereço: AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 760, Bairro: CENTRO, Cidade: Sitio Novo, Estado: MA, CEP: 65925000, Telefone: 98 84661448
NIRE: 21200882845 - Data: 12/11/2014

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	2.332.060,15 D
11	Ativo Circulante	1.782.060,15 D
111	Disponível	1.782.060,15 D
11101	Caixa Geral	1.782.060,15 D
11101.0001	Caixa	1.782.060,15 D
13	Ativo Permanente	550.000,00 D
133	Imobilizado	550.000,00 D
13301	Bens Em Operação	550.000,00 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	550.000,00 D
Total Ativo		2.332.060,15 D
2	*** Passivo ***	2.332.060,15 C
21	Passivo Circulante	140.509,09 C
211	Fornecedores	105.000,00 C
[redacted]101	Fornecedores Nacionais	105.000,00 C
[redacted]101.0001	Fornecedores Diversos	105.000,00 C
[redacted]3	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	35.509,09 C
21301	Impostos e Contribuições	35.509,09 C
21301.0010	Simples a Recolher	35.509,09 C
24	Patrimônio Liquido	2.191.551,06 C
241	Capital Social Integralizado	1.000.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	1.000.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	1.000.000,00 C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.191.551,06 C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.191.551,06 C
24301.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.191.551,06 C
Total Passivo		2.332.060,15 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 2.332.060,15 (Dois Milhões Trezentos e Trinta e Dois Mil e Sessenta Reais e Quinze Centavos) .

Sítio Novo-MA, 31 de Dezembro de 2024

[redacted]

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA 011375-O

JOÃO PAULO DOS REIS NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 009.758.543-21

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Pag.: 1 de
ADMIN
0586
FLS.
Rubrica

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS
Empresa: DOMINIOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.398.119/0001-34 Fortes Contábil 7.26.1
NIRE: 21200882845 - Data: 12/11/2014
Endereço: AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, Complemento: , N.º: 760, Bairro: CENTRO, Cidade: Sítio Novo, Estado: MA, CEP: 65925000, Telefone: (99 84661448
Estabelecimentos: 0149 - DOMINIOS CONSTRUÇOES E SERVIÇO; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.000.223,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.000.223,00
010.01.03	Vendas de Serviços	2.000.223,00
(-) 020	Deduções da Receita	196.773,39
020.01	Impostos Faturados	196.773,39
020.01.05	Simples	196.773,39
(=) 030	Receita Líquida	1.803.449,61
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	537.991,29
040.03	Custo dos Serviços Prestados	537.991,29
(=) 060	Lucro Bruto	1.265.458,32
(-) 070	Despesas Operacionais	763.642,10
070.01	Despesas com Vendas	420.000,00
070.02	Despesas Administrativas	291.640,33
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	52.001,77
070.03.01	Despesas Financeiras	52.001,77
(=) 110	Lucro Operacional	501.816,22
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	501.816,22
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	501.816,22
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	501.816,22

Sítio Novo-MA, 31 de Dezembro de 2024

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA 011375-O

JOÃO PAULO DOS REIS NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 009.758.543-21

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0587
Rubrica

DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Av. Leonardo de Almeida, 760 Centro Sitio Novo CEP: 65925-000
CNPJ – 21.398.119/0001-34 NIRE - 21200882845
Sitio Novo – Maranhão

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

01 -/LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{AC + REAL.\ L.\ PRAZO}{PC + EXIG.\ L.\ PRAZO} = \frac{1.782.060,15 + 0,00}{140.509,09 + 0,00} = 12,68$$

LG= Liquidez Geral
LI= Liquidez Imediata
PC= Passivo Circulante

02 - LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{1.782.060,15}{140.509,09} = 12,68$$

LC= Liquidez Corrente
AT= Ativo Circulante
PC= Passivo Circulante

03 - SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{AT}{PC + PELP} = \frac{2.332.060,15}{140.509,09+ 0,00} = 16,59$$

SG= Solvência Geral
ET= Exigível Total
AT= Ativo Total

03 - ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$ET = \frac{PC + PELP}{AT} = \frac{140.509,09+ 0,00}{2.332.060,15} = 0,06$$

Índices obtidos com base no Palanço Patrimonial Exercício 2024.

Caxias/MA, 31 de dezembro de 2024

Rafael Nunes dos Reis
Contador CRC/MA 11.375/O
CPF: 017.803.403-70

João Paulo dos Reis Neto
Sócio-Administrador
CPF: 009.758.543-21 CNH: 05060311935 DETRAN-MA

DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

NOTAS EXPLICATIVAS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0588
Fls.
Rubrica

Nota explicativa 01 – Declaração de conformidade

A empresa **DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ nº 21.398.119/0001-34, estabelecida na Av. Leonardo de Almeida, 760 Centro Sitio Novo CEP: 65925-000 Sítio Novo-MA, registrada na JUCEMA sob o nº 21200882845 por despacho de 12/11/2014, ela está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2024 de acordo com ITG 1000 - Modelo Contábil para microempresas e Empresas de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Nota explicativa 02 – Descrições resumidas das operações

A empresa dedica-se a atividade de 85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.19-5-99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, TAIS ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHOES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. 78.20-5-00 - LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA 85.99-6-05 - CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS 85.99-6-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (AS INSTITUICOES QUE OFERECEM CURSOS DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL BASICO, DE DURACAO VARIAVEL, DESTINADOS A QUALIFICAR E REQUALIFICAR OS TRABALHADORES, INDEPENDENTEMENTE DA ESCOLARIDADE PREVIA, NAO ESTANDO SUJEITOS A REGULAMENTACAO CURRICULAR).

DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0589
Fls.
Rubrica

Nota explicativa 03 – Descrição resumida das Políticas contábeis significativas utilizadas pela empresa

O capital social foi integralizado totalmente, constituindo o valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), dividido em 1.000.000 (hum milhão) de quotas integralizadas em moeda corrente.

Nota explicativa 04- Descrições resumidas de contingências passivas

A empresa não tem ações trabalhistas movidas por ex-funcionários.

Nota explicativa 05- Qualquer outra informação relevante para a adequada compreensão das demonstrações contábeis.

As demonstrações contábeis da referida empresa, mesmo que elaborada de forma simplificada, considera as especialidades e natureza das operações realizadas, bem como se comtemplou as necessidades de controle de informações no que se referem aos aspectos fiscais e gerenciais para melhor compreensão do público interessado.

Caxias – MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

JOÃO PAULO DOS REIS NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR(A)
CPF: 009.758.543-21

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA: 011375-O

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0590
Fls.
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00975854321	JOAO PAULO DOS REIS NETO
01780340370	RAFAEL NUNES DOS REIS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2025 10:10 SOB Nº 20250512394.
PROTOCOLO: 250512394 DE 24/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12506715729. CNPJ DA SEDE: 21398119000134.
NIRE: 21200882845. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/04/2025.
DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 91
PREFEITURA DE SÍTIO NOVO-MA
TEMPO DE NOVAS CONQUISTAS
Rubrica

ANÁLISE DE QUALIFICAÇÃO

CONCORRENCIA: Nº 009/2025.
OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.**

EMPRESA ANALISADA:

1 – DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ N °: 21.398.119/0001-34;

Os atestados de qualificação técnica tanto operacional e profissional apresentados pela empresa SÃO compatíveis com o objeto desta licitação, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente identificados comprovando que os serviços foram executados, que comprovam ter a licitante capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de complexidade operacionais e técnicas equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação (art. 67, I e II, da Lei nº 14.133/21), abrangendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, com base no projeto básico de engenharia.

08 de janeiro de 2026, Sítio Novo – MA

MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA, CPF: 061.413.123-57

Assinado de forma digital por MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA, CPF: 061.413.123-57

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/RNP N° 191948843-0

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
CNPJ: 05.631.031/0001-64
ASSESSORIA JURÍDICA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0592
Rubrica

PARECER JURÍDICO

CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 009/2025-SECDH
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.079/2025-SECDH

EMENTA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONCORRÊNCIA ELETRONICA. ARTIGO 28, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/2021. PARECER FAVORÁVEL.

DO RELATÓRIO

Trata-se na espécie de processo administrativo, **sob o Nº 001.079/2025-SECDH** que visa à a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA, para contratação da empresa **DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ Nº: 21.398.119/0001-34, estabelecida na Avenida Leonardo De Almeida, 760 – Centro, Sitio Novo – MA,** para atendimento das necessidades da Administração Municipal Sítio Novo/MA, com fulcro na Lei nº 14.133/2021.

O processo encontra-se instruído com os seguintes documentos, dentre outros:

a) Documento De Formalização Da Demanda;
b) Autuação;
c) Estudo Técnico Preliminar;
d) Aprovação do Estudo Técnico Preliminar;
e) Estimativa de Preços;
f) Termo de Referência;
g) Projeto Básico/Executivo;
h) Aprovação do Termo de Referência;
i) Autorização;
j) Declaração Orçamentária Dos Ordenadores De Despesas;
k) Minuta do Edital, Minuta De Contrato e Anexos;
l) Encaminhamento para Parecer Jurídico;
m)Parecer Jurídico de Análise da minuta;
n) Edital, Minuta De Contrato e Anexos;
o) Aviso de Licitação;
p) Comprovantes de Publicação do Aviso de Licitação;
q) Despacho da Agente de Contratações;
r) Comprovante De Publicação No Portal Bolsa Nacional de Compras (BNC);
s) Documentos da sessão pública;
t) Documentos Necessários De Proposta e Habilitação.

Após a fase de lances e realização da fase de habilitação e análise da documentação comprobatória da qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira e da regularidade

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls: 0593
Rubrica

fiscal das empresas, a Agente de Contratações, juntamente com equipe de apoio declaram vencedora à seguinte empresa:

• **DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ N°: 21.398.119/0001-34, estabelecida na Avenida Leonardo De Almeida, 760 – Centro, Sitio Novo – MA.**

No presente processo houve uma empresa que registrou pedido de intenção de recurso administrativo. Contudo, não chegou a registrar razões de recurso.

Assim, fora dada continuidade ao certame, fazendo subir os autos à autoridade superior do certame.

No caso em análise, vem a SECDH requerer a contratação em tela, nos termos acima expostos, motivo pelo qual aportam os autos nesta Assessoria Jurídica para análise jurídica.

Tratam os autos de consulta formulada pela SECDH sobre a legalidade do certame na modalidade de CONCORRÊNCIA ELETRONICA.

Eis o relatório. Passa-se à análise jurídica.

ABRANGÊNCIA DA ANÁLISE JURÍDICA:
Consigne-se que a presente análise considerará tão somente os aspectos estritamente jurídicos da questão trazida ao exame desta Assessoria Jurídica, partindo-se da premissa básica de que, ao propor a solução administrativa ora analisada, o administrador público se certificou quanto às possibilidades orçamentárias, financeiras, organizacionais e administrativas, levando em consideração as análises econômicas e sociais de sua competência.

Desta feita, verifica-se que a atividade dos procuradores e assessores jurídicos atuantes junto aos assuntos de Licitações e Contratos – assim como ocorre com a atividade advocatícia de maneira geral – se limita à análise da compatibilidade jurídica da matéria trazida a exame, sem prejuízo de, eventualmente, sugerir soluções vislumbradas por esta unidade de assessoramento jurídico, que devem ser objeto de consideração por parte do gestor, que detém, no entanto, a palavra final sobre a implementação de políticas públicas no âmbito municipal, nos limites do seu juízo de mérito.

O controle prévio de legalidade se dá em função do exercício da competência da análise jurídica da futura contratação, não abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade. Em relação a esses, eventuais apontamentos decorrem da imbricação com questões jurídicas, na forma do Enunciado BPC nº 07, do Manual de Boas Práticas Consultivas da Advocacia-Geral da União:

> Enunciado BPC nº 7
> A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de significativo reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazê-lo, evitando-se posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir opinião ou formular recomendações, desde que enfatizando o caráter discricionário de seu acatamento.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0594
Rubrica

De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público. O mesmo se pressupõe em relação ao exercício da competência discricionária pelo órgão assessorado, cujas decisões devem ser motivadas nos autos.

Cumpre ressaltar que o presente parecer jurídico é meramente opinativo, com o fito de orientar as autoridades competentes na resolução de questões postas em análise de acordo com a documentação apresentada, não sendo, portanto, vinculativo à decisão da autoridade competente que poderá optar pelo acolhimento das presentes razões ou não.

Por fim, deve-se salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O seguimento do processo sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

DA ANÁLISE JURÍDICA DO CASO CONCRETO:
Vem ao exame desta Assessoria Jurídica a consulta sobre a regularidade do certame na modalidade de CONCORRÊNCIA ELETRONICA, levado a feito tendo como objeto os itens discriminados no relatório.

O artigo Art. 6°, inciso, da XLI Lei n° 14.133/2021 dispõe:

> Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:
> [...]
> **XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser:**
> **a) menor preço;**
> b) melhor técnica ou conteúdo artístico;
> c) técnica e preço;
> d) maior retorno econômico;
> e) maior desconto;

Bem como, complementa o Art. 6°, inciso, da XLI Lei n° 14.133/2021 dispõe:

> **XLV - sistema de registro de preços:** conjunto de procedimentos para realização, mediante contratação direta ou **licitação** nas modalidades pregão ou **concorrência**, de registro formal de preços relativos a prestação de serviços**, a obras** e a aquisição e locação de bens para contratações futuras;

Logo, mostra-se possível a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de engenharia, visto que é a modalidade licitatória utilizada para as contratações de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, estes, cujos padrões, desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações, o que de fato se observa na modalidade escolhida.

É cediço que a contratação de serviços pela Administração Pública deve pautar-se na conveniência, oportunidade, atendimento ao interesse público e na disponibilidade de

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0595
Rubrica

recursos, além de observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, dentre outros.

A Constituição ainda prevê que ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, conforme seu artigo 37, XXI, seja:

> Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: ("Caput" do artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) **(...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações;**

Analisados os autos, observa-se que o presente processo está instruído conforme estipula os artigos de 11 a 17 da Lei nº 14.133/2021.

Obedecendo os requisitos para licitações de serviços, conforme os artigos de 40 a 44 da Lei nº 14.133/2021.

A CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 009/2025 utilizou como critério de julgamento, o MENOR PREÇO GLOBAL, tendo como resultado de valor total que seja condizente como o visto máximo global previsto no edital.

Ressalte-se que se opta pela utilização do CONCORRÊNCIA em sua modalidade ELETRÔNICO com o objetivo maior de atender os dispositivos legais já citados e de salvaguardar os interesses econômicos do Município.

No que tange a habilitação da empresa vencedora, observa-se que foram apresentadas as documentações necessárias (art. 62, da Lei nº 14.133/2021), cabendo à Agente de Contratações averiguar o atendimento as exigências, vide:

> Art. 62. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em:
> I - jurídica;
> II - técnica;
> III - fiscal, social e trabalhista;
> IV - econômico-financeira.

Consultado, encontra-se regular a documentação da empresa. Demonstrou, que a empresa contratada preenche os requisitos de habilitação.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0596
Rubrica

Resta definida, dessa forma, a possibilidade técnica da presente dispensa de licitação e perfeita adequação do preço proposto.

Assim, preenchidos os requisitos elencados nos dispositivos epigrafados, é de ser acolhida a contratação.

De tal modo, conforme todo o exposto, é certo que, desde que cumpridos os requisitos exigidos pela lei, a contratação se enquadrada nos termos da Lei nº 14.133/2021.

DA CONCLUSÃO:
Diante do exposto, considerando a justificativa apresentada pela Secretaria Municipal interessada, bem como a natureza do objeto a ser contratado, e o atendimento ao que dispõe a legislação que rege a matéria, **OPINA-SE PELA LEGALIDADE DA LICITAÇÃO PRETENDIDA**, com fulcro no artigo 71, da Lei nº 14.133/2021.

Ressalte-se que o presente parecer restringe-se aos aspectos legais do procedimento, ausente juízos de valor referentes aos aspectos econômico e técnico, nem da oportunidade e conveniência da decisão adotada.

É o parecer. S.M.J.

À ciência da área consulente.

Sitio Novo /MA, aos 14 de Janeiro de 2026.

RAMON OLIVEIRA DA MOTA DOS REIS
ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO
OAB/MA 13.913

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0597
Rubrica

MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA

PROPOSTAS DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025
Processo Administrativo Nº 001.079/2025-SECDH
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO
Data de Publicação: 13/11/2025 15:51:48

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: OBRA Val. Ref.: 209.522,58

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA	Engenharia	199.046,45
63.720.770 RAFAEL ANDRADE MENDES	Engenharia	175.993,62
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Engenharia	157.141,71
AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA	Engenharia	208.000,00
DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Engenharia	199.465,21

DOCUMENTOS ANEXADOS

CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA

Horário: 26/11/2025 17:35 **Documento:** Documentos Conforme Requer Edital e Termo de Referencia

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/fb5eaf452908404ba9713dfb2e12c5b7.rar

DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Horário: 21/12/2025 09:52 **Documento:** Documentos Conforme Requer Edital e Termo de Referencia

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/ca597c4f84c64b2db95fa797fd96d60e.rar

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Horário: 22/12/2025 08:24 **Documento:** Documentos Conforme Requer Edital e Termo de Referencia

Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/14edd3dc85d34bdfbba6e4a8e39356a2.zip

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0598
Rubrica

MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA

RELATÓRIO DE LANCES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025
Processo Administrativo Nº 001.079/2025-SECDH
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO
Data de Publicação: 13/11/2025 15:51:48

LOTE 1 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS

22/12/2025 08:32:35	CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA	
VÁLIDO		**199,046.45**
22/12/2025 08:32:35	63.720.770 RAFAEL ANDRADE MENDES	
VÁLIDO		**175,993.62**
22/12/2025 08:32:35	CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
VÁLIDO		**157,141.71**
22/12/2025 08:32:35	AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA	
VÁLIDO		**208,000.00**
22/12/2025 08:32:35	DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
VÁLIDO		**199,465.21**

RECURSOS DO PROCESSO
MUNICIPIO DE SITIO NOVO
Nº 009/2025

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0599
Rubrica

LOTE 1

Total de manifestações no lote: 1

Manifestação de Recurso	Descrição
Autor: AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA (45963536000221) **Horário:** 08/01/2026 17:03 **Situação:** MANIFESTADA	Manifestamos a intenção de recurso no tocante a habilitação econômica financeira, que serão expostas em peça recursal

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0600
Rubrica

MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA

VENCEDORES DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025
Processo Administrativo Nº 001.079/2025-SECDH
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO
Data de Publicação: 13/11/2025 15:51:48

TOTAL DO PROCESSO: **199.465,21**

DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA **21.398.119/0001-34** **199.465,21**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 799 Lance: 199.465,21 **Total: 199.465,21**

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Engenharia Modelo:

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 209.522,58 **Valor Unit.: 199.465,21** Total Item: 199.465,21

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO

EQUIPE DE APOIO LEANDRO BARROS DOS SANTOS

EQUIPE DE APOIO MARIA CLEIDE DA MOTA RODRIGUES

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0601
Rubrica

MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025
Processo Administrativo Nº 001.079/2025-SECDH
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO
Data de Publicação: 13/11/2025 15:51:48

MOVIMENTOS DO PROCESSO

26/11/2025 17:35:22 **CADASTRO DE PROPOSTA** CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA

28/11/2025 11:39:04 **CADASTRO DE PROPOSTA** 63.720.770 RAFAEL ANDRADE MENDES

30/11/2025 16:58:48 **CADASTRO DE PROPOSTA** CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

30/11/2025 22:29:05 **CADASTRO DE PROPOSTA** AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA

01/12/2025 07:11:29 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 16 - Edital CE 009 2025.pdf foi adicionado ao processo.

01/12/2025 07:11:29 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 20 - CERTIDAO CPL.pdf foi adicionado ao processo.

01/12/2025 07:11:53 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 21- Edital CE 009 2025 - redesigna.pdf foi adicionado ao processo.

01/12/2025 07:11:53 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 16 - Edital CE 009 2025.pdf foi removido pelo condutor do processo.

21/12/2025 09:51:34 **CADASTRO DE PROPOSTA** DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

21/12/2025 09:52:03 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

22/12/2025 08:24:28 **ALTERAÇÃO DE PROPOSTA** CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

22/12/2025 08:53:34 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

22/12/2025 08:53:40 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 22/12/2025 10:53:39

22/12/2025 10:47:49 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo e85618f6c7cc42369aae8ea36d17db42.zip aos documentos complementares.

22/12/2025 14:46:21 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo EMPRESA 01 - CONCORRENCIA ELETRONICA - N° 009.2025.pdf foi adicionado ao processo.

22/12/2025 14:47:05 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 22/12/2025 16:47:05

22/12/2025 17:43:43 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 22/12/2025 17:53:43

22/12/2025 17:44:48 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 64e2242589c2491a985dd22de7fd5261.zip aos documentos complementares.

22/12/2025 17:51:20 **PROCESSO SUSPENSO** SISTEMA
Motivo: SRS. VISTO O ADIANTADO DO HORÁRIO, E QUE A SESSÃO, CLARAMENTE IRÁ DURAR MAIS QUE UM DIA, IREMOS SUSPENDER, COM FUNDAMENTO NO ITEM 4.4.5. E 4.4.6. COM DATA DE RETORNO PARA 06/01/2026, AS 08:30HRS.

06/01/2026 08:38:47 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PROCESSO RETOMADO. Motivo: PROCESSO RETOMADO APÓS PERÍODO DE SUSPENSÃO.

06/01/2026 10:48:10 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 24 - EMPRESA 01 - CONCORRENCIA ELETRONICA - N° reanalise.pdf foi adicionado ao processo.

06/01/2026 11:10:33 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 06/01/2026 13:10:32

06/01/2026 14:18:00 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 06/01/2026 16:17:59

06/01/2026 16:38:26 **PROCESSO SUSPENSO** SISTEMA
Motivo: SRS. VISTO O ADIANTADO DO HORÁRIO, E QUE A SESSÃO, CLARAMENTE IRÁ DURAR MAIS QUE UM DIA, IREMOS SUSPENDER, COM FUNDAMENTO NO ITEM 4.4.5. E 4.4.6. COM DATA DE RETORNO PARA 08/01/2026, AS 08:30HRS.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0602
Rubrica

08/01/2026 08:33:19 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PROCESSO RETOMADO. Motivo: Processo retomado após período de suspensão.
08/01/2026 08:59:54 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo EMPRESA 02 - CONCORRENCIA ELETRONICA - N° 009.2025.pdf foi adicionado ao processo.
08/01/2026 09:05:37 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 08/01/2026 11:05:37
08/01/2026 09:35:35 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 51b5cbdb911b4f8987c413598ab49214.pdf aos documentos complementares.
08/01/2026 15:37:35 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 26 - EMPRESA 02 - CONCORRENCIA ELETRONICA - N° 009.2025 - REANALISE.pdf foi adicionado ao processo.
08/01/2026 16:59:18 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo 27 - ANALISE DE QUALIFICAÇÃO- CE N° 009.2025. - DOMINIOS.pdf foi adicionado ao processo.

LOTE 1 - HOMOLOGADO
REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 199.465,21 **Valor Total:** 199.465,21

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS	799	21.398.119/0001-34	199.465,21	199.465,21		Sim
2	AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS	711	45.963.536/0002-21	208.000,00	208.000,00	4,28	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E	866	18.166.662/0001-00	157.141,71	157.141,71		Sim
63.720.770 RAFAEL ANDRADE MENDES	504	63.720.770/0001-29	175.993,62	175.993,62	11,9968	Sim
CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA	351	17.723.085/0001-39	199.046,45	199.046,45	13,0987	Não

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

13/11/2025 15:51:48 **PUBLICADO**
13/11/2025 17:00:00 **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**
22/12/2025 08:26:14 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia Srs., logo mais as 8:30 será dado início a disputa no presente processo, CE 009/2025.
22/12/2025 08:29:00 **ANÁLISE DE PROPOSTAS**
22/12/2025 08:31:38 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
SEGUEM ALGUNS AVISOS: São de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros (vide item 3.2.)
22/12/2025 08:31:43 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Na presente licitação será adotado o MODO DE DISPUTA ABERTO.
22/12/2025 08:31:47 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo de R$ 1.000,00 de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
22/12/2025 08:32:09 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Cabe a esta AGENTE DE CONTRATAÇÃOapenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Concorrência com o BNC, deve-se entrar em contato com a plataforma

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0603
Rubrica

22/12/2025 08:32:20 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas via Chat conforme o caso, COM INDICAÇÃO DA DATA E HORÁRIO PARA A SUA RETOMADA.

22/12/2025 08:32:25 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
DAREMOS INÍCIO A FASE DE DISPUTA.

22/12/2025 08:32:35 **DISPUTA**

22/12/2025 08:32:35	**LANCE**	CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA (PARTICIPANTE 351)	**199.046,45**
22/12/2025 08:32:35	**LANCE**	63.720.770 RAFAEL ANDRADE MENDES (PARTICIPANTE 504)	**175.993,62**
22/12/2025 08:32:35	**LANCE**	CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 866)	**157.141,71**
22/12/2025 08:32:35	**LANCE**	AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 711)	**208.000,00**
22/12/2025 08:32:35	**LANCE**	DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 799)	**199.465,21**

22/12/2025 08:33:01 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ENVIEM SEUS MELHORES LANCES.

22/12/2025 08:42:35 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

22/12/2025 08:42:35 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

22/12/2025 08:42:36 **HABILITAÇÃO**

22/12/2025 08:46:01 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O DETENTOR DA MELHOR OFERTA É A A EMPRESA CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

22/12/2025 08:48:41 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fora identificado por esta Comissão, que a empresa anexou a Proposta de Preços, juntamente com os demais documentos que o Edital exige, assim, será encaminhado para análise pelo Setor De Engenharia, peço que os senhores aguardem.

22/12/2025 08:51:49 **MENSAGEM** CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
BOM DIA! desejo prazo para anexar a proposta adequada

22/12/2025 08:53:01 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: CONFORME REQUERIMENTO, SERÁ CONCEDIDO O PRAZO DE 2 HORAS, CONFORME ITEM 6.22.5 DO EDITAL, PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA

22/12/2025 08:54:05 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: Sr. o horário limite para envio de documentos complementares é 22/12/2025 10:53:39

22/12/2025 10:56:47 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: Acusamos recebimento dos documentos da empresa CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

22/12/2025 11:03:52 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: Será encaminhado para análise pelo setor de engenharia, peço que os senhores aguardem.

22/12/2025 11:04:02 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: CONSULTADA A SITUAÇÃO DA EMPRESA, CONFORME O EDITAL

22/12/2025 11:04:06 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: Conforme edital 3.1. Poderão participar interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, e no sítio https://bnc.org.br/

22/12/2025 11:04:11 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: VIDE ITEM - 7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação

22/12/2025 11:04:25 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: ESTANDO ASSIM A EMPRESA CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA APTA A PARTICIPAR DO CERTAME.

22/12/2025 14:45:36 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
BOA TARDE

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0604
Rubrica

22/12/2025 14:46:04 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: Retornados os autos do Setor de Engenharia, fora informado que a proposta da empresa CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA melhor classificada no certame DEVE SER CORRIGIDA, conforme consta do documento anexo recebido do setor competente.

22/12/2025 14:46:34 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: DOCUMENTO ANEXO.

22/12/2025 14:46:39 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: Com fundamento no que dispõe o edital nos itens 7.11. E 7.11.1., pedimos que corrija o erro quanto a sua proposta para que possamos encaminhar o processo para a engenharia analisar a proposta corrigida.

22/12/2025 14:46:43 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: RESPECTIVAMENTE: 7.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá´ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação; 7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

22/12/2025 14:46:48 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: O TCU já se manifestou diversas vezes a respeito, trago o Acórdão 1487/2019 Plenário que "A mera existência de erro material ou de omissão na planilha de custos e de formação de preços da licitante não enseja, necessariamente, a desclassificação antecipada da sua proposta, devendo a Administração promover diligência junto ao interessado para a correção das falhas, sem permitir, contudo, a alteração do valor global originalmente proposto."

22/12/2025 14:46:52 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: Outros julgados nesse mesmo sentido: ACÓRDÃO 2564/2009 Plenário; ACÓRDÃO 1734/2009 PLENÁRIO; ACÓRDÃO 1924/2011 Plenário; ACÓRDÃO 1811/2014 PLENÁRIO; ACÓRDÃO 2546/2015 PLENÁRIO; ACÓRDÃO 2742/2017 PLENÁRIO; ACÓRDÃO 2290/2019 Plenário.

22/12/2025 14:46:56 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: Assim, será concedido o prazo de 2 HORAS para inclusão dos documentos complementares de correção da proposta.

22/12/2025 14:47:28 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: Assim, o horário limite para envio de documentos complementares para 22/12/2025 16:47:05

22/12/2025 16:41:39 **MENSAGEM** CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
solicito esteção de prazo por se trata de correção de proposta

22/12/2025 17:35:35 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: por quanto tempo?

22/12/2025 17:36:28 **MENSAGEM** CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
10 MINUTOS

22/12/2025 17:43:05 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
OK

22/12/2025 17:43:33 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: SERÁ CONCEDIDA A PRORROGAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO.

22/12/2025 17:48:47 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: ACUSAMOS RECEBIMENTO

22/12/2025 17:50:10 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: A PROPOSTA SERÁ ENCAMINHADA PARA ANÁLISE TÉCNICA

22/12/2025 17:50:52 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: SRS. VISTO O ADIANTADO DO HORÁRIO, E QUE A SESSÃO, CLARAMENTE IRÁ DURAR MAIS QUE UM DIA, IREMOS SUSPENDER, COM FUNDAMENTO NO ITEM 4.4.5. E 4.4.6. COM DATA DE RETORNO PARA 06/01/2026, AS 08:30HRS.

22/12/2025 17:51:19 **SUSPENSO**

22/12/2025 17:52:25 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
COM ISTO, DECLARO ENCERRADA A SESSÃO POR HOJE .

06/01/2026 08:38:46 **HABILITAÇÃO**

06/01/2026 08:39:11 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
BOM DIA, PROCESSO RETOMADO APÓS PERÍODO DE SUSPENSÃO.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 0605
Rubrica

06/01/2026 10:48:44 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
REANÁLISE ANEXADA

06/01/2026 10:49:13 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Considerando que a empresa CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA é detentora do menor preço, com fundamento no que dispõe o edital nos itens 7.11. E 7.11.1., pedimos que fosse corrigida a planilha na qual haviam erros quanto a elaboração de sua proposta

06/01/2026 10:49:39 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Recebida a proposta corrigida, foi encaminhada para a engenharia analisar a proposta corrigida pela empresa, bem como justificativa anexada.

06/01/2026 10:50:14 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Contudo, com base no laudo de engenharia anexo, a empresa mais uma vez enviou a proposta com vícios. Cumpre observar que, errar sucessivamente o preenchimento da própria planilha, em um procedimento licitatório, é incomum. Não sabemos se estamos tratando de falta de qualidade técnica por parte da empresa ou dolo protelatório.

06/01/2026 10:50:53 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Engenharia constou em sua conclusão: "'Ressalta-se que a oportunidade de manifestação já foi concedida à licitante, não havendo direito subjetivo à reiteração de justificativas ou à concessão de sucessivas diligências, sob pena de afronta aos princípios da isonomia, do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório."

06/01/2026 10:51:15 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Iremos prosseguir visando a obtenção do melhor preço para a administração, bem como visando findar o procedimento atingindo a contratação, dada a necessidade de se iniciar os serviços aqui licitados.

06/01/2026 10:51:27 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 866: Pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e como base no laudo técnico emitido pelo setor de engenharia, a empresa CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA será desclassificada

06/01/2026 10:51:46 **DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA desclassificado. Motivo: Pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e como base no laudo técnico emitido pelo setor de engenharia, a empresa CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ESTÁ desclassificada.

06/01/2026 10:51:46 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

06/01/2026 10:51:46 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta é 63.720.770 RAFAEL ANDRADE MENDES

06/01/2026 10:52:18 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
NESTE MOMENTO A MELHOR COLOCADA É - 63.720.770 RAFAEL ANDRADE MENDES

06/01/2026 10:53:02 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 504: BOM DIA SR, EM SEDE DE NEGOCIAÇÃO DIREITA, COM BASE NOS ITENS 6.22.2., 6.22.3., E 6.22.4. DO EDITAL O SR. CONSEGUE MELHORAR SEU PREÇO FINAL?

06/01/2026 10:54:53 **MENSAGEM** 63.720.770 RAFAEL ANDRADE MENDES (PARTICIPANTE 504)
Prezados sigo em recesso por este motivo não irei conseguir anexar os documentos necessários, por este motivo solicito a desclassificação para não atrapalhar o decorrer do processo

06/01/2026 10:56:30 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 504: ENTENDIDO, CONFORME REQUERIMENTO DO PRÓPRIO, SERÁ DESCLASSIFICADO NO PRESENTE.

06/01/2026 10:56:42 **DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
63.720.770 RAFAEL ANDRADE MENDES desclassificado. Motivo: ENTENDIDO, CONFORME REQUERIMENTO DO PRÓPRIO, SERÁ DESCLASSIFICADO NO PRESENTE.

06/01/2026 10:56:42 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

06/01/2026 10:56:42 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta é CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA

06/01/2026 10:57:29 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 351: A MELHOR COLOCADA É - CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA, EM SEDE DE NEGOCIAÇÃO DIREITA, COM BASE NOS ITENS 6.22.2., 6.22.3., E 6.22.4. DO EDITAL O SR. CONSEGUE MELHORAR SEU PREÇO FINAL?

06/01/2026 11:09:22 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 351: DECORRIDOS MAIS DE 10 MINUTOS DA MENSAGEM, PROSSEGUIREMOS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0606
Rubrica

06/01/2026 11:10:13 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 351: SERÁ CONCEDIDO O PRAZO DE 2 HORAS, CONFORME ITEM 6.22.5 DO EDITAL, PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA

06/01/2026 11:11:32 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 351: o horário limite para envio de documentos complementares é até - 06/01/2026 13:10:32

06/01/2026 14:03:13 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 351: FINDO O PRAZO PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA,CONFORME CONVOCAÇÃO DA LICITANTE.

06/01/2026 14:03:34 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 351: A Empresa CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDAserá DESCLASSIFICADA visto, decorrido o prazo, não ter enviado a proposta reajustada.

06/01/2026 14:04:48 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 351: Conforme item nº 6.22.5. do edital - Agente de Contratações solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

06/01/2026 14:04:56 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 351: Ainda, poderia até ser prorrogado a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo, vide item nº 6.22.6. do edital.

06/01/2026 14:05:15 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 351: Visto a licitante, melhor classificada CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA não ter encaminhado anexo da proposta readequada, bem como não pediu em tempo hábil prorrogação justificada do prazo, está DESCLASSIFICADA, visto ao que tudo indica a empresa ter abandonado o certame. O que se entende pelo não envio de documentos, bem como não ter respondido as mensagens enviadas via sistema.

06/01/2026 14:05:31 **DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA desclassificado. Motivo: Visto a licitante, melhor classificada CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA não ter encaminhado anexo da proposta readequada, bem como não pediu em tempo hábil prorrogação justificada do prazo, está DESCLASSIFICADA, visto ao que tudo indica a empresa ter abandonado o certame. O que se entende pelo não envio de documentos, bem como não ter respondido as mensagens enviadas via sistema.

06/01/2026 14:05:31 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta é DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

06/01/2026 14:05:31 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

06/01/2026 14:05:52 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 799: A melhor colocada , é a empresa DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

06/01/2026 14:06:05 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 799: EM SEDE DE NEGOCIAÇÃO DIREITA, COM BASE NOS ITENS 6.22.2., 6.22.3., E 6.22.4. DO EDITAL O SR. CONSEGUE MELHORAR SEU PREÇO FINAL?

06/01/2026 14:17:26 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 799: DECORRIDOS MAIS DE 10 MINUTOS DA MENSAGEM, PROSSEGUIREMOS. SERÁ CONCEDIDO O PRAZO DE 2 HORAS, CONFORME ITEM 6.22.5 DO EDITAL, PARA ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA.

06/01/2026 14:17:45 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 799: Conforme item nº 6.22.5. do edital - Agente de Contratações solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

06/01/2026 14:18:22 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 799: o horário limite para envio de documentos complementares é até 06/01/2026 16:17:59

06/01/2026 16:23:37 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 799: Fora identificado por esta Comissão, que a empresa anexou a Proposta de Preços, juntamente com os demais documentos que o Edital exige, assim, será encaminhado para análise pelo Setor De Engenharia, peço que os senhores aguardem.

06/01/2026 16:37:48 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 799: A PROPOSTA FOI ENCAMINHADA PARA ANÁLISE TÉCNICA

06/01/2026 16:38:14 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
SRS. VISTO O ADIANTADO DO HORÁRIO, E QUE A SESSÃO, CLARAMENTE IRÁ DURAR MAIS QUE UM DIA, IREMOS SUSPENDER, COM FUNDAMENTO NO ITEM 4.4.5. E 4.4.6. COM DATA DE RETORNO PARA 08/01/2026, AS 08:30HRS.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0607
Rubrica

06/01/2026 16:38:26 SUSPENSO

08/01/2026 08:33:18 HABILITAÇÃO

08/01/2026 08:33:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
BOM DIA , Processo retomado após período de suspensão.

08/01/2026 08:59:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 799: RETORNADOS OS AUTOS DO SETOR DE ENGENHARIA, ESTE INFORMA QUE A PROPOSTA DEVE SER CORRIGIDA, NOS TERMOS DO ANEXO.

08/01/2026 09:00:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 799: ARQUIVO ANEXO.

08/01/2026 09:01:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 799: "Da análise da proposta apresentada pela licitante, verificou-se a existência de pendências técnicas passíveis de saneamento relacionadas à composição do BDI e à planilha de encargos sociais."

08/01/2026 09:01:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 799: "Diante do exposto, recomenda-se a correção das pendências apontadas, com a readequação do BDI e dos encargos sociais, sob pena de inaceitabilidade da proposta." , CONFORME PARECER

08/01/2026 09:05:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 799: Com fundamento no que dispõe o edital nos itens 7.11. E 7.11.1., pedimos que corrija o erro quanto a sua proposta para que possamos encaminhar o processo para a engenharia analisar a proposta corrigida.

08/01/2026 09:05:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 799: RESPECTIVAMENTE: 7.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá´ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação; 7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

08/01/2026 09:05:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 799: O TCU já se manifestou diversas vezes a respeito, trago o Acórdão 1487/2019 Plenário que "A mera existência de erro material ou de omissão na planilha de custos e de formação de preços da licitante não enseja, necessariamente, a desclassificação antecipada da sua proposta, devendo a Administração promover diligência junto ao interessado para a correção das falhas, sem permitir, contudo, a alteração do valor global originalmente proposto."

08/01/2026 09:05:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 799: Assim, será concedido o prazo de 2 horas para inclusão dos documentos complementares de correção da proposta.

08/01/2026 09:06:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 799: o horário limite para envio de documentos complementares é 08/01/2026 11:05:37

08/01/2026 11:11:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ACUSAMOS RECEBIMENTO DA PROPOSTA AJUSTADA CORRIGIDA DE DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA , FORA ENCAMINHADA PARA ANÁLISE, PEDIMOS QUE AGUARDEM.

08/01/2026 15:30:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 799: CONSULTADA A SITUAÇÃO DA EMPRESA DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA , CONFORME O EDITAL

08/01/2026 15:30:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 799: Conforme edital 3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, e no sítio https://bnc.org.br/

08/01/2026 15:30:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 799: VIDE ITEM - 7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação

08/01/2026 15:30:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 799: ESTANDO ASSIM A EMPRESA APTA A PARTICIPAR DO CERTAME.

08/01/2026 15:31:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 799: CONFORME LAUDO DE ENGENHARIA QUE SERÁ ANEXO AOS AUTOS, SENDO ESTE A BASE TÉCNICA PARA A DECISÃO DA COMISSÃO, A PROPOSTA DA EMPRESA DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ESTÁ CLASSIFICADA, BEM COMO POR CONTEMPLAR TODOS OS ITENS EXIGIDOS NO EDITAL.

08/01/2026 15:37:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 799: DOCUMENTO ANEXO.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0608
Rubrica

08/01/2026 15:38:24 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 799: CONSIDERANDO, QUE A EMPRESA DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA JÁ ANEXOU A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO PASSAREMOS PARA A ANÁLISE DESTES.

08/01/2026 16:59:35 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
arquivo 27 - ANALISE DE QUALIFICAÇÃO- CE N° 009.2025. - DOMINIOS.pdf foi adicionado ao processo.

08/01/2026 17:00:10 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 799: Conforme itens 8.1. e 8.42. do Edital, verificada a documentação apresentada, e conferida em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação, sendo confirmada a veracidade da documentação de habilitação anexada pela empresa.

08/01/2026 17:00:17 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 799: Assim como, conforme laudo de análise da engenharia de Qualificação Técnica-Operacional e Profissional (anexo).

08/01/2026 17:01:09 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 799: CONFIRMANDO A VERACIDADE E O ATENDIMENTO PELA EMPRESA DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA DE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DO PLEITO.

08/01/2026 17:01:19 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 799: DECLARADA HABILITADA A EMPRESA - DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

08/01/2026 17:01:42 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PARA PARTICIPANTE 799: SERÁ ABERTO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSOS.

08/01/2026 17:01:58 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

08/01/2026 17:03:40 **RECURSO MANIFESTADO** AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA
Manifestamos a intenção de recurso no tocante a habilitação econômica financeira, que serão expostas em peça recursal

08/01/2026 17:21:58 **INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**

08/01/2026 17:28:24 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ENCONTRA-SE ABERTO, PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO MANIFESTADO.

08/01/2026 17:28:29 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
COM ISTO, É DADO POR ENCERRADA A SESSÃO POR HOJE, E SERÁ AGUARDADO O FIM DO PRAZO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

14/01/2026 00:00:02 **EM ADJUDICAÇÃO**


15/01/2026 08:43:38 **ADJUDICADO**

15/01/2026 08:43:41 **HOMOLOGADO**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO

EQUIPE DE APOIO LEANDRO BARROS DOS SANTOS

EQUIPE DE APOIO MARIA CLEIDE DA MOTA RODRIGUES


COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
0609
Fls:
Rubrica

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0610
Rubrica

MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA

ATA DE ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025
Processo Administrativo Nº 001.079/2025-SECDH
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO
Data de Publicação: 13/11/2025 15:51:48

LOTE 1 - ADJUDICADO - 15/01/2026 08:43:38
REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 199.465,21 **Valor Total:** 199.465,21

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS	799	21.398.119/0001-34	199.465,21	199.465,21		Sim
2 AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS	711	45.963.536/0002-21	208.000,00	208.000,00	4,28	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E	866	18.166.662/0001-00	157.141,71	157.141,71		Sim
63.720.770 RAFAEL ANDRADE MENDES	504	63.720.770/0001-29	175.993,62	175.993,62	11,9968	Sim
CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA	351	17.723.085/0001-39	199.046,45	199.046,45	13,0987	Não

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

AUTORIDADE: ANTONIO COELHO RODRIGUES

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0611
Rubrica

MUNICIPIO DE SITIO NOVO
SÍTIO NOVO-MA

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025
Processo Administrativo Nº 001.079/2025-SECDH
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANNA CECILIA DINIZ SILVA FRANCELINO
Data de Publicação: 13/11/2025 15:51:48

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 15/01/2026 08:43:41
REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: OBRA Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 199.465,21 **Valor Total:** 199.465,21

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS	799	21.398.119/0001-34	199.465,21	199.465,21		Sim
2 AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS	711	45.963.536/0002-21	208.000,00	208.000,00	4,28	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E	866	18.166.662/0001-00	157.141,71	157.141,71		Sim
63.720.770 RAFAEL ANDRADE MENDES	504	63.720.770/0001-29	175.993,62	175.993,62	11,9968	Sim
CONSTRUTORA CASTELUCCI LTDA	351	17.723.085/0001-39	199.046,45	199.046,45	13,0987	Não

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

AUTORIDADE: ANTONIO COELHO RODRIGUES

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
GABINETE DO PREFEITO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls 0012
Rubrica

RESULTADO
ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025
Processo Adm.: Nº 001.079/2025-SECDH
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIONOVO – MA.

RESULTADO - Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) DEC. MUN. 050/2020, DEC. MUN. nº 002/2025, e suas alterações, que nos autos do certame em epígrafe fora declarada vencedora do certame, tendo sido o objeto **ADJUDICADO** e **HOMOLOGADO** à:

A empresa, **DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ N°: 21.398.119/0001-34, estabelecida na Avenida Leonardo De Almeida, 760 – Centro, Sitio Novo – MA,** os seus melhores preços, ordem e valores que constam no sistema, no valor total de R$ 199.465,21 (cento e noventa e nove mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos).

Publique-se este.

Sítio Novo - MA, aos 15 de janeiro de 2026

ANTONIO COELHO RODRIGUES
Prefeito Municipal

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0613
Rubrica

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025
Processo Adm: Nº 001.079/2025-SECDH

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

Empresas vencedoras valor total: R$ 199.465,21 (cento e noventa e nove mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos): **DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA** (21398119000134) com os lotes: 1 no valor total de R$ 199.465,21 (cento e noventa e nove mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos).

SÍTIO NOVO (MA), quinta-feira, 15 de janeiro de 2026

ANTONIO COELHO RODRIGUES
AUTORIDADE DE PROMOTOR

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fls. 0614
Rubrica

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025
Processo Adm: Nº 001.079/2025-SECDH

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA.

Empresas vencedoras valor total: R$ 199.465,21 (cento e noventa e nove mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos): **DOMINIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA** (21398119000134) com os lotes: 1 no valor total de R$ 199.465,21 (cento e noventa e nove mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos).

A autoridade municipal do órgão MUNICIPIO DE SITIO NOVO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) DEC. MUN. 050/2020, DEC. MUN. nº 002/2025, e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.

SÍTIO NOVO (MA), quinta-feira, 15 de janeiro de 2026

ANTONIO COELHO RODRIGUES
AUTORIDADE COMPETENTE